

รายงานผลราคากลางค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ข้อบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๗

โครงการ ก่อสร้างอาคารระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.พรสวรรค์ กว้าง ๑.๕๐ ม. ลึกโดยเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ท่อรางกว้าง ๐.๕๐ เมตร ความยาว ๖๐๐ เมตร พร้อมวางท่อขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๔๐ ท่อน

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเภา ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบเลขที่ -

ประมาณการตามแบบ ปร.๔

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ ๓๒.๐๐ - ๓๒.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	-	
๒	ประเภทงานทาง	๘๐๙,๗๖๑.๗๑	
๓	ประเภทงานชลประทาน	-	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
๕	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ถาวร)	๓,๒๗๓.๘๓	
๖	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย(ชั่วคราว)	๑,๓๘๒.๙๓	
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้า ๐%		
	เงินประกันผลงาน ๐%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๘๑๔,๔๑๘.๔๗	
	คิดเป็นเงินเพียง	๘๑๔,๔๑๘.๔๗	
ตัวอักษร	แปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยสิบแปดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์		

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางมณฑิยา เจริญ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรวิทย์ สุขสี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายรัชพล เสือสอาด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ใบแสดงปริมาณงาน

ก่อสร้างตาดำรงระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ช.พรสวรรค์ กว้าง ๑.๕๐ ม. ลึกโดย

เฉลี่ย ๑.๒๐ เมตรต่อรางกว้าง ๐.๕๐ เมตร ความยาว ๖๐๐ เมตร

พร้อมวางท่อขนาด ๑๐.๖๐ เมตร จำนวน ๔๐ ท่อน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเภา ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แผ่นป้ายแผ่นเหล็กขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ ม. ตามแบบป้ายโครงการงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

โครงการ

เจ้าของโครงการ

สถานที่

ประเภทงาน

วันที่ประมาณการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานป้ายถาวร							
	๑.๑ แผ่นสังกะสีเรียบ ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ ม. x ๐.๓๔	๑.๐๐	แผ่น	๔๔๔.๐๐		-	๔๔๔.๐๐	
	๑.๒ ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด ๑๒" x ๒.๓ มม.	๑.๐๐	ท่อน	๘๔๔.๐๐		-	๘๔๔.๐๐	
	๑.๓ เหล็กกล่อง ๑๒"x ๑.๒ มม.	๑.๔๐	ท่อน	๑๘๒.๐๐			๒๖๘.๘๐	
	๑.๔ ค้อนกรีด ๑:๒:๔	๐.๐๙	ลบ.ม.	๑,๕๐๐.๐๐	๓๘๘.๐๐	๓๘๘.๐๐	๑๗๐.๘๒	
	๑.๕ สีน้ำมัน	๖.๗๒	ตร.ม.	๓๔.๐๐	๓๔.๐๐	๒๓๔.๒๐	๔๗๐.๔๐	
	๑.๖ สีกันสนิม	๖.๗๒	ตร.ม.	๔๐.๐๐	๓๐.๐๐	๒๐๑.๖๐	๔๗๐.๔๐	
	๑.๗ งานขุดดินกลับ	๐.๐๙	ลบ.ม.		๙๙.๐๐	๙๙.๐๐	๘.๙๑	
	๑.๘ งานเขียนตัวหนังสือ	๑.๐๐	งาน		๓๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	
	๑.๙ ค่าแรงงานประกอบโครงแผ่นป้าย	๑๙.๕๕	กก		๑๐.๐๐	๑๙๕.๕๐	๑๙๕.๕๐	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน			๒,๒๔๖.๘๐		๑,๐๒๗.๐๓	๓,๒๗๓.๘๓	



(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางมณฑิยา เตียน)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายรัชพล เสือสอาด)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรวิทย์ สุทธิ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

โครงการ

ก่อสร้างดาตรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ช.พชรสวรรค์ กว้าง ๑.๕๐ ม. ลึกโดย

เฉลี่ย ๑.๒๐ เมตรต่อรางกว้าง ๐.๕๐ เมตร ความยาว ๖๐๐ เมตร

พร้อมวางท่อขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๔๐ ท่อน

เจ้าของโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

สถานที่ ๔ บ้านหนองตะเภา ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทงาน
แผ่นป้ายแผ่นเหล็กขนาด ๑.๒x๒.๔๐ ม. ตามแบบป้ายโครงการก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหล็กไฟ

วันที่ประมาณการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	รวมค่าวัสดุ (บาท)	ค่าแรง (บาท)	รวมค่าแรง		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
							(บาท)	(บาท)		
๑	งานป้ายชั่วคราว									
	๑.๑ แผ่นป้ายภายใน ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ ม.	๑.๐๐	แผ่น	๖๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐		-		๖๐๐.๐๐	
	๑.๒ ไม้ขนาด ๑-๑/๒"x๓" ยาว ๓.๐๐ ม.	๒.๐๐	ท่อน	๒๑๐.๐๐	๔๒๐.๐๐		-		๔๒๐.๐๐	
	๑.๓ เสาไม้ ขนาด ๒ นิ้ว ยาว ๓ ม.	๒.๐๐	ท่อน	๙๕.๐๐	๑๙๐.๐๐				๑๙๐.๐๐	
	๑.๔ ตะปูตอกไม้ ขนาด ๑-๑/๒"x๓"	๐.๓๐	กก.	๔๖.๗๓	๑๔.๐๒				๑๔.๐๒	
	๑.๕ งานขุดดินกลบกลับ	๐.๐๙	ลบ.ม.			๙๙.๐๐	๘.๙๑		๘.๙๑	
	๑.๖ ค่าแรงงานประกอบโครงสร้างแผ่นป้าย	๑.๐๐	ชุด			๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐		๑๕๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				๑,๒๒๔.๐๒			๑๕๘.๙๑	๑,๓๘๒.๙๓	

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(6790) 

(นางมลทิพย์ เชิงชัน)

(นายรัฐพล เสือสะอาด)

(นายวรวิทย์ สุกสี)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

วิศวกรรมโยธาปฏิบัติการ

ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ ๓๒.๐๐ - ๓๒.๕๕ บาท

[illegible]

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวรวิทย์ สุทธิ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ข้อมูลประกอบประมาณราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗
ราคาน้ำมันดีเซล B๗ ลิตรละ ๓๓.๐๐ - ๓๓.๙๙ บาท

โครงการ ก่อสร้างตลาดระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.พรสวรรค์ กว้าง ๑.๕๐ ม. ลึกโดยเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตรท้องรางกว้าง ๐.๕๐ เมตร ความยาว ๖๐๐ เมตร พร้อมวางท่อขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๔๐ ท่อน

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตะเภา ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑ งานวางท่อ

งานกรุยทางขนาดเบา ๑.๗๗ บาท/ตร.ม.

๒ งานตลาดระบายน้ำคอนกรีต

ปริมาณงานทั้งโครงการ ๒,๔๖๐.๐๐ ตร.ม.

คิดจากพื้นที่ ๓ x ๔.๑ ๑๒.๓๐ ตร.ม.

ขุดดินลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. ๓.๕๑ ลิบ.ม. @ ๒๒.๐๓ ๗๗.๓๓ บาท

ค่าคอนกรีตหยาบ+ค่าแรง ๐.๐๙ ลิบ.ม. @ ๑,๘๖๙.๐๖ ๑๖๘.๒๒ บาท

งานคอนกรีตโครงสร้าง Streng ๒๔๐ ksc.(Cube) ๐.๘๖๑ ลิบ.ม. ๑,๗๖๑.๖๘ ๑,๕๑๖.๘๑ บาท

ตะแกรงเหล็กฉีกขนาด Ø ๔ mm.@๐.๒๐ เมตร ๑๒.๓๐ ตร.ม. ๓๐.๘๔ ๓๗๙.๓๓ บาท

ค่าวางเหล็กเสริม Wire mesh ๔ mm.@ ๐.๒๐ # ๑๒.๓๐ ตร.ม. ๕.๐๐ ๖๑.๕๐ บาท

ค่าปูผิวคอนกรีต ๑๒.๓๐ ตร.ม. ๑๒.๒๖ ๑๕๐.๘๐ บาท

ค่าบ่ม ๑๒.๓๐ ตร.ม. ๕.๕๙ ๖๘.๗๖ บาท

งานไม้แบบ ๐.๗๐๗ ตร.ม. ๓๑๑.๔๑ ๒๒๐.๑๗ บาท

ค่าใช้จ่ายรวม ๒,๖๔๒.๙๐ บาท

ค่างานต้นทุน ๒,๖๔๒.๙๐ / ๓.๐๐ ๘๘๐.๙๗ บาท/ม.

รวมต้นทุนงานตลาดระบายน้ำคอนกรีต ๘๘๐.๙๗ บาท/เมตร

๓ งานวางท่อ บาท/ม.

ค่าท่อ ๖๕๐.๐๐ บาท/ม.

ค่าขนส่งที่ระยะ ๕ กม. - บาท/ม.

ค่าวางท่อ+ค่ายาแนว+กลบดิน ๑ ม. @ ๓๔๕ ๓๔๕.๐๐ บาท/ม.

ค่าคอนกรีตหยาบ+ค่าแรง ๐.๑๑ ลิบ.ม. @ ๑,๘๖๙.๐๖ ๒๐๕.๖๐ บาท/ม.

รวมค่าต้นทุน ท่อขนาด Ø ๐.๖๐ ม. ๑,๒๐๐.๖๐ บาท/ม.

๔ งานผนัง คสล.กันดิน

งานคอนกรีตโครงสร้าง Streng ๒๔๐ ksc.(Cube) ๐.๐๖๕ ลิบ.ม. ๒,๐๘๘.๖๘ ๑๓๕.๗๖ บาท

ค่าบ่ม ๐.๖๕ ตร.ม. ๕.๙๕ ๓.๘๗ บาท

งานไม้แบบ ๑.๓๐ ตร.ม. ๓๑๑.๔๖ ๔๐๔.๙๐ บาท

ค่าเหล็ก RB๙mm.@๐.๒๐m. รวมค่าแรง ๓.๐๐ กก. ๒๗.๔๗๗ ๘๒.๔๓ บาท

ลวดผูกเหล็ก ๐.๐๙ กก. ๔๕.๗๙๐ ๔.๑๒ บาท

รวมค่าต้นทุน งานผนัง คสล.กันดิน ๖๓๑.๐๘ บาท/ชุด