

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.6 (ปร.5ก+ปร.5ข)

โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงห้องประชุม สดอ.	แบบเลขที่	
สถานที่ก่อสร้าง	อาคารอำนวยการ (ตึก 3 ชั้น) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา		
วันที่ประมาณราคา	สิงหาคม 2568		
ราคาค่าวัสดุและแรงงานมาตรฐานต่อหน่วย			
หลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลว. 14 พ.ย. 2560) มีผลบังคับใช้ วันที่ 15 พ.ย. 2560)			
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และปรับปรุงตาราง Factor F หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว.499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566			
Factor - F ประเภทงานอาคาร เจริญไช :- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			
รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานราคามือ		หมายเหตุ
	เสาเข็ม คอ.ร.	ไม่ตอกเข็ม	
1. ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)		1,770,512	
ราคารวมค่า FACTOR - F 1.3053		2,311,049	
2. ค่างานส่วนที่ 2 ค่าวัสดุที่จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ		195,000	
ราคางานวัสดุที่จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ รวม VAT 7%		208,650	
3. ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)		-	
รวมเป็นเงิน (1) + (2) + (3)		2,519,699	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		2,519,699	
ราคาลด/ตร.ม. (บาท)			

ตัวหนังสือ

สองด้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน

ผู้ประมาณราคา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา
ที่ ๕๓๓๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายวีรพงษ์ เมินสูงเนิน)
นายช่างโยธา

อนุมัติ

(นายสุพล ตติยนันทพร)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

(ลงชื่อ)

(นายสมบัติ วัฒนะ)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

(ลงชื่อ)

(นายอภิชาติ ภูพานา)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

(ลงชื่อ)

(นายวีรพงษ์ เมินสูงเนิน)
นายช่างโยธา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุ ปริมาณงานที่ปรากฏใน BOQ. นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบ ปริมาณที่ถูกต้องตามรูปแบบ
และรายการก่อสร้างที่กำหนด หากต้องการใช้ BOQ. นี้ ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลงปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน
บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและค่าแรงเป็นเอกสารราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ใช้เป็นแนวทางการประมาณราคาเท่านั้น

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงห้องประชุม สดถ.

สถานที่ก่อสร้าง อาคารอำนวยการ (ตึก 3 ชั้น) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/5

ลำดับ	หมวดงาน	จำนวนเงินในฐานราก		หมายเหตุ
		เสาเข็ม คอ.	ไม่ดอกเข็ม	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)			
1	กลุ่มงานที่ 1			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย และภาษี)			
	1. งานรื้อถอน		31,700	
	2. งานฝ้าเพดาน		143,250	
	3. งานผนัง - ผิวผนัง		796,752	
	4. งานพื้น - ผิวพื้น		132,000	
	5. งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์		61,620	
	6. งานทาสี		12,320	
	7. งานเปิดเตี๊ยม		68,100	
	8. งานระบบไฟฟ้า		388,570	
	9. งานระบบเครื่องปรับอากาศ		136,200	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1		1,770,512	
2	กลุ่มงานที่ 2			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย และภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ		-	
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร		-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2		-	
3	กลุ่มงานที่ 3			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย และภาษี)			
	3.1 งานภูมิทัศน์		-	
	3.2 งานฝังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ		-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3		-	
	รวมค่างานส่วนที่ 1		1,770,512	
<p>หมายเหตุ ปริมาณงานที่ปรากฏใน BOQ. นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบ ปริมาณที่ถูกต้องตามรูปแบบ และรายการก่อสร้างที่กำหนด หากต้องการใช้ BOQ. นี้ ให้ผู้เสนอราคา กรอรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลงปริมาณวัสดุและราคาต่อหน่วย</p> <p>บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและค่าแรงเป็นเอกสารราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ใช้เป็นแนวทางการประเมินราคาเท่านั้น</p>				

คณะกรรมการ
 (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ) กรรมการ
 (ลงชื่อ) กรรมการ

สถานที่ก่อสร้าง อาคารอำนวยการ (ตึก 3 ชั้น) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

[illegible]

แบบประมาณราคา

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงห้องประชุม สดถ.

สถานที่ก่อสร้าง อาคารอำนวยการ (ตึก 3 ชั้น) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 3/5

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
	กลุ่มงานที่ 1							
	1. งานรื้อถอน							
1	รื้อถอนชุด Built-In เคมี พร้อมขนย้าย	1	งาน	-	-	5,000	5,000	5,000
2	รื้อถอนกระเบื้องพื้นเดิม พร้อมขนย้าย	1	งาน	-	-	7,700	7,700	7,700
3	รื้อถอนพื้นพลาเนตเดิม พร้อมขนย้าย	1	งาน	-	-	8,000	8,000	8,000
4	รื้อถอนโคมไฟเดิม พร้อมขนย้าย	1	งาน	-	-	5,000	5,000	5,000
5	รื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม	1	งาน	-	-	6,000	6,000	6,000
	รวม 1. งานรื้อถอน							31,700
	2. งานฝ้าเพดาน							
1	ฝ้าเพดานอลูมิเนียมขัดเงา พร้อมโครงคร่าว	200	ตร.ม.	410	82,000	75	15,000	97,000
2	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.	125	ตร.ม.	295	36,875	75	9,375	46,250
	โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี							
	รวม 2. งานฝ้าเพดาน							143,250
	3. งานผนัง - ผิวผนัง							
1	ผนังไม้ HMR ปิดผิวลามิเนต โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง	462	ตร.ม.	950	438,900	88	40,656	479,556
2	ผนังไม้ HMR ปิดผิวลามิเนต	72	ตร.ม.	1,650	118,800	88	6,336	125,136
	โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง กรุแผ่นยิปซัม							
3	ผนังไม้ HMR ปิดผิวลามิเนต	90	ตร.ม.	1,850	166,500	88	7,920	174,420
	โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง พร้อมติดตั้งคิ้วบัวตามแบบ							
4	ผนังยิปซัมบอร์ด นู 2 ด้าน	28	ตร.ม.	500	14,000	130	3,640	17,640
	รวม 3. งานผนัง - ผิวผนัง							796,752
	4. งานพื้น - ผิวพื้น							
1	พื้นกระเบื้องยาง SPC	220	ตร.ม.	520	114,400	80	17,600	132,000
	รวม 4. งานพื้น - ผิวพื้น							132,000

หมายเหตุ ปริมาณงานที่ปรากฏใน BOQ. นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบ ปริมาณที่ถูกต้องตามรูปแบบ

และรายการก่อสร้างที่คำนวณ หากต้องการใช้ BOQ. นี้ ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและค่าแรงเป็นเอกสารราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ใช้เป็นแนวทางในการประมาณราคา

คณะกรรมการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงห้องประชุม สดอ.

สถานที่ก่อสร้าง อาคารอำนวยการ (ตึก 3 ชั้น) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4/5

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	
	5. งานประตู่ - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์							
1	ประตู่บานเปิดคู่ ปิคติวลามินต	1	ชุด	20,000	20,000	1,500	1,500	21,500
2	หน้าต่างบานเลื่อนสลับ	1	ชุด	6,480	6,480	600	600	7,080
3	หน้าต่างบานเลื่อน	4	ชุด	7,560	30,240	700	2,800	33,040
	รวม 5. งานประตู่ - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์							61,620
	6. งานทาสี							
1	ทาสีมีลชั้นชนิดทาสีทาอากาศ	154	ตร.ม.	50	7,700	30	4,620	12,320
	รวม 6. งานทาสี							12,320
	7. งานเบ็ดเตล็ด							
1	ป้ายโลโก้สาธารณสุข	2	ชุด	7,500	15,000	300	600	15,600
2	เวที ขนาด 21 ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการ)	1	งาน	52,500	52,500	-	-	52,500
	รวม 7. งานเบ็ดเตล็ด							68,100
	8. งานระบบไฟฟ้า							
1	ไฟ LED Downlight ขนาด 4"	45	ชุด	450	20,250	115	5,175	25,425
2	ไฟ Panel กลม ขนาด 14"	17	ชุด	550	9,350	150	2,550	11,900
3	ไฟ LED Strip light	385	ม.	180	69,300	50	19,250	88,550
4	เต้ารับไฟฟ้า ชนิดสี่ขั้ว	56	ชุด	1,850	103,600	300	16,800	120,400
5	เต้ารับไฟฟ้า ชนิดตาไก่ มีสายดิน	24	ชุด	180	4,320	90	2,160	6,480
6	สวิตช์ไฟ 2 ช่อง	3	ชุด	110	330	90	270	600
7	สวิตช์ไฟ 3 ช่อง	4	ชุด	140	560	100	400	960
8	สวิตช์ไฟ 4 ช่อง	3	ชุด	170	510	115	345	855
9	เดินท่อร้อยสายระบบแสงสว่าง และจุดพ่วง	48	จุด	600	28,800	200	9,600	38,400
	- สาย IBC01 2x1.5 sq.mm. In pvc 1/2"							
10	เดินท่อร้อยสายปลั๊กกราวด์คู่	80	จุด	750	60,000	250	20,000	80,000
	- สาย IBC01 2x2.5/G 1.5 sq.mm. In pvc 1/2"							
11	อุปกรณ์ประกอบติดตั้งไฟฟ้า	1	Lot.	15,000	15,000	-	-	15,000
	รวม 8. งานระบบไฟฟ้า							388,570

หมายเหตุ ปริมาณงานที่ปรากฏใน BOQ. นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคานั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบ ปริมาณที่ถูกต้องตามรูปแบบ

และรายการก่อสร้างที่คำนวณ ค่าก่อสร้างให้ BOQ. นี้ ให้ผู้เสนอราคา ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการเสนอราคา จะต้องลงปริมาณวัสดุและราคาออกต่อคณะกรรมการฯ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและค่าแรงเป็นเอกสารราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ใช้เป็นแนวทางในการประมาณราคา

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงห้องประชุม สดถ.

สถานที่ก่อสร้าง อาคารอำนวยการ (ตึก 3 ชั้น) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 5/5

[illegible]