

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างเชื่อมกำแพงกันดินน้ำร่องห้า บ้านแม่ลาวหลังโรงเรียน หมู่ที่ ๔ ตำบลงมะตะ ยาว ๒๐๐ เมตร สองฝั่ง ซ้าย ขวา เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/ก่อสร้างเชื่อมกำแพงกันดินน้ำร่องห้า บ้านแม่ลาวหลังโรงเรียน หมู่ที่ ๔ ตำบลงมะตะ ยาว ๒๐๐ เมตร สองฝั่ง ซ้าย ขวา เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว
หน่วยงาน	เทศบาลตำบลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	ก่อสร้างเขื่อนกำแพงกันดิน น้ำร่องห้า								
1.1	งานเจาะสำรวจดิน	2.000	จุด	12,000.00	24,000.00	1.3589	16,306.80	32,613.60	
1.2	งานถางป่า								
1.2.1	[1.2]งานถากถางและล้มต้นไม้	2,400.000	ตร.ม.	2.75	6,600.00	1.3589	3.73	8,968.74	
1.3	งานตอกเสาเข็ม รวมนั่งร้านสำหรับตอกเข็ม								
1.3.1	เสาเข็ม ค.ร.อ. หน้าตัด รูปตัวโอ ขนาดหน้าตัด 0.26x0.26x6.00เมตร	134.000	ต้น	4,712.92	631,531.28	1.3589	6,404.38	858,187.85	
1.3.2	เสาเข็ม ค.อ.ร. หน้าตัด รูปตัวโอ ขนาดหน้าตัด 0.26x0.26x8.00 ม.	268.000	ต้น	6,450.68	1,728,782.24	1.3589	8,765.82	2,349,242.18	
1.4	งานคานคอนกรีตทับหลัง								
1.4.1	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1.4.1.1	[9.1(1)]งานคอนกรีตโครงสร้าง	40.000	ลบ.ม.	4,031.59	161,263.60	1.3589	5,478.52	219,141.10	
1.4.1.2	[9.2]งานเหล็กเสริมคอนกรีต	6,736.270	กก.	28.04	188,885.01	1.3589	38.10	256,675.84	

## สุนิสา ชัดสงคราม

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างเชื่อมกำแพงกันดินน้ำร่องห้า บ้านแม่ลาวหลังโรงเรียน หมู่ที่ ๔ ตำบลดงมะตะ ยาว ๒๐๐ เมตร สองฝั่ง ซ้าย ขวา เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/ก่อสร้างเชื่อมกำแพงกันดินน้ำร่องห้า บ้านแม่ลาวหลังโรงเรียน หมู่ที่ ๔ ตำบลดงมะตะ ยาว ๒๐๐ เมตร สองฝั่ง ซ้าย ขวา เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว
หน่วยงาน	เทศบาลตำบลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.5	งานคานสำหรับดิ่งด้านหลัง								
1.5.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	47.520	ลบ.ม.	4,031.59	191,581.15	1.3589	5,478.52	260,339.62	
1.5.2	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	4,289.740	กก.	28.04	120,284.30	1.3589	38.10	163,454.33	
1.6	งานฐานราก F1								
1.6.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	16.630	ลบ.ม.	4,031.59	67,045.34	1.3589	5,478.52	91,107.91	
1.6.2	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	2,173.110	กก.	28.04	60,934.00	1.3589	38.10	82,803.21	
1.7	งานแผ่นคอนกรีตกันดิน								
1.7.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	58.750	ลบ.ม.	4,031.59	236,855.91	1.3589	5,478.52	321,863.49	
1.7.2	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	9,699.250	กก.	28.04	271,966.97	1.3589	38.10	369,575.91	
1.8	งานขุดลอก								
1.8.1	[4.1]งานขุดลอกด้วยรถขุด	856.040	ลบ.ม.	29.84	25,544.23	1.3589	40.54	34,712.05	

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างเชื่อมกำแพงกันดินน้ำร่องห้า บ้านแม่ลาวหลังโรงเรียน หมู่ที่ ๔ ตำบลงมะตะ ยาว ๒๐๐ เมตร สองฝั่ง ซ้าย ขวา เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/ก่อสร้างเชื่อมกำแพงกันดินน้ำร่องห้า บ้านแม่ลาวหลังโรงเรียน หมู่ที่ ๔ ตำบลงมะตะ ยาว ๒๐๐ เมตร สองฝั่ง ซ้าย ขวา เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว
หน่วยงาน	เทศบาลตำบลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	คำนวณต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.9	งานวางท่อ ค.ส.ล. ชั้น3 ศก.0.40 ม.พร้อมบ่อพัก								
1.9.1	งานท่อทั่วไป								
1.9.1.1	[15.1 (3)]งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.40 ม.	15.000	ท่อน	640.18	9,602.70	1.3589	869.94	13,049.10	
1.9.2	งานบ่อพักสำหรับท่อ ขนาด ศก. 0.40ม.	4.000	บ่อ	13,918.29	55,673.16	1.3589	18,913.56	75,654.25	
รวมคำนวณต้นทุนทั้งสิ้น					3,780,549.89	รวมราคากลางทั้งสิ้น		5,137,389.18	

ราคากลาง (..... ราคาลานหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบเก้าบาทสิบแปดสตางค์ .....)

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างเขื่อนกำแพงกันดินน้ำร่องห้า บ้านแม่ลาวหลังโรงเรียน หมู่ที่ ๔ ตำบลดงมะตะ ยาว ๒๐๐ เมตร สองฝั่ง ซ้าย ขวา เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/ก่อสร้างเขื่อนกำแพงกันดินน้ำร่องห้า บ้านแม่ลาวหลังโรงเรียน หมู่ที่ ๔ ตำบลดงมะตะ ยาว ๒๐๐ เมตร สองฝั่ง ซ้าย ขวา เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว
หน่วยงาน	เทศบาลตำบลแม่ลาว/เทศบาลตำบลแม่ลาว



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างเขื่อนกำแพงกันดินน้ำร่องห้า บ้านแม่ลาวหลังโรงเรียน หมู่ที่ ๔ ตำบลดงมะตะ ยาว ๒๐๐ เมตร สองฝั่ง ซ้าย ขวา เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/ก่อสร้างเขื่อนกำแพงกันดินน้ำร่องห้า บ้านแม่ลาวหลังโรงเรียน หมู่ที่ ๔ ตำบลดงมะตะ ยาว ๒๐๐ เมตร สองฝั่ง ซ้าย ขวา เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว	
หน่วยงาน	เทศบาลตำบลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

จันทร์ฉาย จันทิมา  
( จันทร์ฉาย จันทิมา )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

วรวิทย์ ตอนชัย  
( วรวิทย์ ตอนชัย )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุนิสา ขัดสงคราม  
( สุนิสา ขัดสงคราม )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
  
บุรพัทธ์ วงศ์ดินแท่น  
( บุรพัทธ์ วงศ์ดินแท่น )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

กันยารัตน์ รัศมี  
( กันยารัตน์ รัศมี )  
กรรมการกำหนดราคากลาง