

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอรัวบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อโครงการซ่อมแซมปรับปรุงเสริมดินพร้อมลงลูกรังสายบ้านยางสินไชยหมู่๖-บ้านมะยางหมู่๔เชื่อมตำบลเหล่า

ปริมาณงานเสริมถนนดินพร้อมลงหินลูกรังขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑,๔๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ม.

ปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๓,๗๑๐ ลบ.มพร้อมบดอัดปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า๗๐๐ ลบ.มพร้อมบดอัด

สถานที่ก่อสร้าง ถนนดินสายบ้านยางสินไชยหมู่ ๖-ถนนเชื่อมตำบลเหล่า

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อ.รัวบุรี จ.ร้อยเอ็ด

ประมาณราคาเมื่อวันที่๒๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

ราคาน้ำมัน B๗ ณ อ.เมือง ๓๐.๐๐-๓๐.๙๙ บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	รวม ค่างาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๖๖๔,๖๒๕.๐๖	๑.๓๖๔๒	๙๐๖,๖๘๑.๕๑	Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า ๐% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗% ดอกเบี้ยเงินฝาก ๐% -ภาษี ๗%
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				๙๐๖,๖๘๑.๕๑	
สรุป คิดเป็นเงินงบประมาณ				๙๐๖,๐๐๐.๐๐	
(ตัวอักษร) แก้วแสนหกพันบาทถ้วน					

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายถวิล สุ่มมัตย์)

ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นางณภัชชา พงศ์ศาสตร์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายบัญชา สารรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมปรับปรุงเสริมดินพร้อมลงลูกรังสายบ้านยางสินไชยหมู่๖-บ้านมะยางหมู่๔เชื่อมตำบลเหล่า

ปริมาณงานเสริมถนนดินพร้อมลงหินลูกรังขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑,๔๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ม.

ปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๓,๗๑๐ ลบ.มปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า๗๐๐ ลบ.ม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

ราคาน้ำมัน B๗ ณ อ.เมือง ๓๐.๐๐-๓๐.๙๙ บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคา/หน่วย xFF	ราคากลาง
๑	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	๑.๑ งานถางป่าขุดต่อ(ขนาดหนัก)	ตร.ม.	๑,๑๐๐.๐๐	๕.๕๑	๖,๐๖๑	๑.๓๖๔๒		๘๒๖๘.๔๒
	๑.๒ งานดินตัด	ลบ.ม.						
	๑.๓ งานดินถม(จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	๓,๗๑๐	๑๒๓.๔๓	๔๕๗,๙๑๘	๑.๓๖๔๒		๖๒๔,๖๙๒
๒	งานผิวทาง				-			-
	๒.๑ งานผิวจราจรลูกรัง(แน่น)	ลบ.ม.	๗๐๐.๐๐	๒๗๒.๙๑	๑๙๑,๐๓๘	๑.๓๖๔๒		๒๖๐,๖๑๕
๓	งานท่อระบายน้ำลอดถนน				-			-
	๓.๑ ท่อ คลส.ขนาด ศก.๐.๓๐ ม.	ท่อน			-			-
	๓.๒ ท่อ คลส.ขนาด ศก.๐.๔๐ ม. ชั้น๓	ท่อน	๑๔.๐๐	๖๘๖.๒๗	๙,๖๐๗.๗๘	๑.๓๖๔๒		๑๓,๑๐๗
	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง				๖๖๔๖๒๕.๐๖	๑.๓๖๔๒		๙๐๖,๖๘๒
							TOTAL	๙๐๖๖๘๑.๕๑
ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง			แก้แสนหกพันบาทถ้วน					๙๐๖,๐๐๐

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายถวิล สุ่มมัตย์)

ผอ.กองช่าง