

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารกองช่าง (อาคาร ๑๓) จำนวน ๑ งาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๓,๐๑๔,๔๐๐.....บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป...งานโครงสร้างวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม งานระบบสุขาภิบาล
งานระบบไฟฟ้าและส้วม งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 7 มิ.ย. 2567เป็นเงิน.....๓,๐๐๗,๔๐๐.....บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑....ปร. ๔.....
 - ๖.๒....ปร. ๕ (ก).....
 - ๖.๓....ปร. ๕ (ข).....
 - ๖.๔....ปร. ๖.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑นายกรพล รสอู่.....
 - ๗.๒นายพิทยาลงกรณ์ ยงยิ่ง.....
 - ๗.๓นางสาวจันทนา เอี่ยมวิสัย.....
 - ๗.๔นางสาวรุ่งดาว ทูมสงคราม.....
 - ๗.๕นางสาวชลธิดา ศรีโวหาร.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงอาคารกองช่าง (อาคาร 13)

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

แบบเลขที่ : TRU/DDC.2021-020

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

แบบ ปร.4 ที่แนบ : มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง : เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

กำหนดราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่งเลขที่ 2216/2567 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 : ค่างานต้นทุน	2,834,412.90	
2	ส่วนที่ 2 : ค่างานครุภัณฑ์จัดซื้อ	165,220.04	
3	ส่วนที่ 3 : ค่าใช้จ่ายพิเศษ	7,800.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	3,007,432.94	
	กำหนดราคากลางที่ (สามล้านเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)	3,007,400.00	

*** หมายเหตุ *** ข้อความที่ปรากฏด้านล่างทั้งหมดถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง ข้อที่ 2 (ข้อ 2.3 หมวด 3)

ตารางประมาณราคา (BOQ) นี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเสนอราคาและประกอบการทำสัญญา หากปรากฏในภายหลังว่าข้อมูลในตารางประมาณราคานี้ ไม่สอดคล้องกับแบบรูปรายการ และ/หรือ คำอธิบายรายละเอียดประกอบแบบรูปรายการไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม ผู้เสนอราคา (หรือผู้รับจ้าง) ยินดีแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องโดยถือจำนวนปริมาณและคุณภาพของวัสดุหรืออุปกรณ์ ที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในแบบรูปรายการ และ/หรือ คำอธิบายรายการเป็นสำคัญ โดยยินดีที่จะปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ และ/หรือ คำอธิบายรายละเอียดประกอบแบบรูปรายการดังกล่าวและหากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพราะเหตุดังกล่าว ผู้เสนอราคา (หรือผู้รับจ้าง) จะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายรวมถึงจำนวนวันและเวลาต่างๆ จากผู้ว่าจ้างในทุกกรณี

(ข้อความนี้จะต้องปรากฏในการเสนอราคา และ/หรือ ประกอบการทำสัญญาจ้าง ห้ามตัดออกในทุกกรณี)

ลงนาม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกรพล รสอู่)

ลงนาม กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพิทยาลงกรณ์ ยงยิ่ง)

ลงนาม กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวจันทนา เอี่ยมวิลัย)

ลงนาม กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวรุ่งดาว ทุมสงคราม)

ลงนาม กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวชลธิดา ศรีไวยาร)



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (กลุ่มงานที่ 1)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงอาคารกองช่าง (อาคาร 13)

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

แบบเลขที่ : TRU/DDC.2021-020

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

แบบ ปร.4 ที่แนบ : มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง : เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

กำหนดราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่งเลขที่ 2216/2567 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1	2,172,130.36	1.3049	2,834,412.90	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	ตามที่ กก 0433.2/6499 ลว. 28 สิงหาคม 2566				
รวมค่าก่อสร้าง				2,834,412.90	

ลงนาม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกรพล รสอู่)

ลงนาม กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพิทยาภรณ์ ยงยิ่ง)

ลงนาม กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวจินตนา เอี่ยมวิสัย)

ลงนาม กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวรุ่งดาว ทูมสงคราม)

ลงนาม กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวชลธิดา ศรีไวยาร)



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงอาคารกองช่าง (อาคาร 13)

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

แบบเลขที่ : TRU/DDC.2021-020

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

แบบ ปร.4 ที่แนบ : มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง : เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

กำหนดราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่งเลขที่ 2216/2567 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	รวมราคา	หมายเหตุ
1	ค่างานครุภัณฑ์จัดซื้อ	154,411.25	10,808.79	165,220.04	
รวมค่าครุภัณฑ์				165,220.04	

ลงนาม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกรพล รสอู่่น)

ลงนาม กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพิทยา ลงกรณ์ ยงยิ่ง)

ลงนาม กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวจันทนา เอี่ยมวิสัย)

ลงนาม กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวรุ่งดาว ทุมสงคราม)

ลงนาม กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวชลธิดา ศรีไวยหาร)



(คำใช้จำพิเศษตามข้อกำหนดและคำใช้จำอื่นจำเป็นต่อม)

ชื่อโครงการ/งานก่อนสมัคร : พัฒนาครูอาจารย์ (อาคาร 13)

สถานทีก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

แบบเลขที่ : TRU/DDC.2021-020

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เมื่อวันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

หน้า : ๑๕๓

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)		หมายเหตุ
	ส่วนที่ 3 : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่เป็นต้องมี					
3.1	ค่างานจัดทำร่างขอบเขตการก่อสร้าง (ตามรายละเอียดประกอบแบบรายการก่อสร้าง)	1.00	งาน		7,800.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				7,800.00	



James
James
James
James

Dean.

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (กลุ่มงานที่ 1)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงอาคารกองช่าง (อาคาร 13)

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

แบบเลขที่ : TRU/DDC.2021-020

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เมื่อวันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางศึกษาครั้งที่ 2216/2567 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2567

หน้า : ๑๒๗

[illegible]

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค้างงานต้นท่อน (กลุ่มงานที่ 1)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงอาคารกองช่าง (อาคาร 13)

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กำหนดราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่งเลขที่ 2216/2567 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2567

เมื่อวันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

แบบเลขที่ : TRU/DDC.2021-020

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวม	วัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม			
	ส่วนที่ 1 : ค้างงานต้นท่อน (กลุ่มงานที่ 1)									
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม									
1.1.1	งานวางผังตำแหน่งโครงการ	310.50	ตร.ม.	-	-	10.00	3,105.00	3,105.00		
1.1.2	งานขุดดินฐานรากและถมดิน	62.91	ลบ.ม.	-	-	142.00	8,933.22	8,933.22		
1.1.3	งานทรายหยาบ	4.30	ลบ.ม.	540.50	2,324.15	104.00	447.20	2,771.35		
1.1.4	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	2.47	ลบ.ม.	1,597.94	3,946.91	426.00	1,052.22	4,999.13		
1.1.5	งานเสาเข็ม									
	- เสาเข็มเจาะ Dia. 35 ซม. ยาว 5.00 ม.	28.00	ต้น	2,737.50	76,650.00	-	-	76,650.00	วัสดุ + ค่าแรง	
	- งานทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม (Seismic Pile Test)	28.00	ต้น	-	-	300.00	8,400.00	8,400.00		
	- งานทดสอบการรับน้ำหนักเสาเข็ม (Dynamic Load Test)	1.00	ต้น	-	-	28,500.00	28,500.00	28,500.00		
	- งานสกัดหัวเสาเข็ม	28.00	ต้น	-	-	350.00	9,800.00	9,800.00		
1.1.6	งานไม้แบบคอนกรีต									
	- ไม้แบบหนา 1 นิ้ว	164.14	ลบ.ฟ.	120.00	19,696.80	-	-	19,696.80		
	- ไม้คร่าว	49.24	ลบ.ฟ.	120.00	5,909.04	-	-	5,909.04		
	- ไม้ค้ำยันห้องคาน	136.00	ต้น	120.00	16,320.00	-	-	16,320.00		
	- ไม้ค้ำยันพื้น	9.00	ต้น	120.00	1,080.00	-	-	1,080.00		
	- ตะปู	4.10	กก.	120.00	492.42	-	-	492.42		
	- ค่าแรงติดตั้ง	164.14	ตร.ม.	-	-	139.00	22,815.46	22,815.46		
	สรุปราคาค่าวัสดุ + ค่าแรง				126,419.32		83,053.10	209,472.42		






กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค้างงานต้นทอน (กลุ่มงานที่ 1)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงอาคารกองช่าง (อาคาร 13)

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กำหนดราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่งเลขที่ 2216/2567 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2567

เมื่อวันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

แบบเลขที่ : TRU/DC.2021-020

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวม	วัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม			
	ยอดยกมาจากแผ่น (ป.ร.4 แผ่นที่ 2/13)				126,419.32		83,053.10	209,472.42		
1.1.7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต									
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Dia. 6 มม.	186.35	กก.	28.60	5,329.61	4.40	819.94	6,149.55		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Dia. 9 มม.	1,930.60	กก.	27.89	53,844.43	4.40	8,494.64	62,339.07		
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 Dia. 12 มม.	997.02	กก.	27.10	27,019.24	3.60	3,589.27	30,608.51		
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 Dia. 16 มม.	1,592.93	กก.	27.10	43,168.40	3.60	5,734.55	48,902.95		
	- ลวดผูกเหล็ก	141.21	กก.	46.73	6,598.60	-	-	6,598.60		
1.1.8	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ									
	- เหล็กเอชบีเอ็ม ขนาด H-150x150x7x10 มม. (มอก.)	2,586.93	กก.	45.58	117,912.27	10.00	25,869.30	143,781.57		
	- แผ่น Plate ขนาด 25x25 ซม. หน้า 5 มม.	57.02	กก.	27.70	1,579.45	10.00	570.20	2,149.65		
	- แผ่น Plate ขนาด 10x40 ซม. หน้า 5 มม. (ต่อเสาเหล็ก)	20.44	กก.	27.70	566.19	10.00	204.40	770.59		
	- J Bolt ขนาด M16 ยาว 45 ซม. (พร้อมน็อตและแหวน)	100.00	ชุด	118.00	11,800.00	23.60	2,360.00	14,160.00		
1.1.9	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 280 กก. (ทรงกระบอกท่อยาว 28 นิ้ว)	57.79	ลบ.ม.	2,467.29	142,584.69	327.00	18,897.33	161,482.02		
1.1.10	งานพื้น									
	- พื้นสำเร็จรูปชนิด 3 ขา รับน้ำหนักปลอดภัย 250 กก./ตร.ม.	164.00	ตร.ม.	260.00	42,640.00	25.00	4,100.00	46,740.00		
	- เหล็กตะแกรงวางเหล็กขนาด 4 มม. @ 0.20 ม. #	164.00	ตร.ม.	33.00	5,412.00	5.00	820.00	6,232.00		
	- คอนกรีตเทพื้นหน้า (Topping) 210 กก. (ทรงกระบอกท่อยาว 28 นิ้ว)	8.20	ลบ.ม.	2,355.14	19,312.15	327.00	2,661.40	21,993.55		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Dia. 9 มม. (เหล็กมัดแผ่นพื้น)	568.63	กก.	27.89	15,859.09	4.40	2,501.97	18,361.06		
	- ลวดผูกเหล็ก	17.06	กก.	46.73	797.16	-	-	797.16		
					620,842.62		159,696.10	780,538.72		

Sims

Sims

Sims

Sims

Sims



กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค้างงานต้นทูน (กลุ่มงานที่ 1)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงอาคารโรงฆ่าสัตว์ (อาคาร 13)

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กำหนดราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่งเลขที่ 2216/2567 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2567

เมื่อวันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวม		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม	วัสดุ+ค่าแรง		
	ยอดยกมาจากแผ่น (ปร.4 แผ่นที่ 4/13)				620,842.62		159,696.10	780,538.72		
1.1.11	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก									
	- เหล็กตัวซี ขนาด C-150x50x20 มม. ทนฯ 3.2 มม. (นอก.)	991.38	กก.	27.62	27,381.92	10.00	9,913.80	37,295.72		
	- เหล็กตัวซี ขนาด C-100x50x20 มม. ทนฯ 3.2 มม. (นอก.)	2,515.00	กก.	27.53	69,237.95	10.00	25,150.00	94,387.95		
	- เหล็กตัวซี ขนาด C-75x45x15 มม. ทนฯ 2.3 มม. (นอก.)	1,201.76	กก.	30.67	36,857.98	10.00	12,017.60	48,875.58		
1.1.12	งานทาสีกันสนิมและทาสีน้ำมัน	303.03	ตร.ม.	69.69	21,118.16	73.00	22,121.19	43,239.35		
1.1.13	ชุดอุปกรณ์ Turnbuckle									
	- แผ่น Plate ขนาด 8x25 ซม. ทนฯ 9 มม.	70.02	กก.	30.25	2,118.11	10.00	700.20	2,818.31		
	- แผ่น Plate ขนาด 20x20 ซม. ทนฯ 9 มม.	17.51	กก.	30.25	529.68	10.00	175.10	704.78		
	- แผ่น Plate ขนาด 15x15 ซม. ทนฯ 9 มม. (Plate ทัวเสารับ Turnbuckle)	29.56	กก.	30.25	894.19	10.00	295.60	1,189.79		
	- TIED ROD RB 12 มม. (พร้อมทำเกลียว)	13.55	กก.	24.36	330.08	15.00	203.25	533.33		
	- ชุดเกลียวแรง	24.00	ชุด	108.00	2,592.00	27.00	648.00	3,240.00		
	- ชุด BOLT&NUT	48.00	ชุด	45.00	2,160.00	4.50	216.00	2,376.00		
1.1.14	งานโครงสร้าง Lamp ทางขึ้น									
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. (ทรงกระบอกที่อยู่ 28 วัน)	3.48	ลบ.ม.	2,392.52	8,325.97	327.00	1,137.96	9,463.93		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Dia. 6 มม.	110.02	กก.	28.60	3,146.57	4.40	484.09	3,630.66		
	- เหล็กฉากขนาด L-50x50 มม. ทนฯ 3 มม.	69.43	กก.	27.39	1,901.69	10.00	694.30	2,595.99		
	- ชัดผิวเรียบและขัดร่องลายทางปลา	34.80	ตร.ม.	-	-	45.00	1,566.00	1,566.00		
1.1.15	งานหยอด Joint (ตาม GB1)	119.60	ม.	13.65	1,632.54	4.10	489.76	2,122.30		
	สรุปราคาสีวัสดุ + ค่าแรง				799,069.44		235,508.95	1,034,578.39		

Sims

Sims

Sims

Sims

Sims

Sims

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (กลุ่มงานที่ 1)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงอาคารกองช่าง (อาคาร 13)

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

แบบเลขที่ : TRU/DC.2021-020

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กำหนดราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่งเลขที่ 2216/2567 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2567

เมื่อวันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวม		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม	วัสดุ+ค่าแรง		
	ส่วนที่ 1 : ค่างานต้นทุน (กลุ่มงานที่ 1)									
1.2	งานสถาปัตยกรรม									
1.2.1	งานมุงหลังคา									
	- แผ่นหลังคา Metal Sheet หนา 0.47 มม. สีเทาเข้ม แบบติดตั้งหนา 25 มม. ตรงกลาง	359.00	ตร.ม.	465.00	166,935.00	70.00	25,130.00	192,065.00		
	ฉนวนกันความร้อน PU หนาด้วยอลูมิเนียมฟอยล์									
	- แผ่นครอบข้างหลังคาหลังคา Metal Sheet หนา 0.4 มม. (ระบุสีภายหลัง)	53.60	ม.	66.00	3,537.60	50.00	2,680.00	6,217.60		
1.2.2	งานฝ้าเพดาน									
	- C1 ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	170.90	ตร.ม.	253.86	43,384.67	75.00	12,817.50	56,202.17		
	- C2 ฝ้า Metal Sheet หนา 0.40 มม. (รายละเอียดดูตามแบบ)	62.00	ตร.ม.	250.48	15,529.76	70.00	4,340.00	19,869.76		
	ติดตั้งพร้อมด้วยโครงสร้างเหล็กกล่องขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว หนา 1.2 มม.									
1.2.3	งานผนัง									
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาขนาด 20x60 ซม. หนา 7.5 ซม.	245.89	ตร.ม.	267.15	65,689.51	53.00	13,032.17	78,721.68		
	- เสาค้ำยันและทับหลังขนาด 7x10 ซม.	223.40	ม.	80.57	17,999.34	46.00	10,276.40	28,275.74		
	- ตะแกรงกรงไม้ไผ่ข่อยสี่เหลี่ยม เบอร์ 24 ห่าง 1/2 นิ้ว (สำหรับงานฉาบ)	20.00	ตร.ม.	10.55	211.00	2.11	42.20	253.20		
1.2.4	งานตกแต่งผิวผนัง									
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบสีเทา (ผิวมัน) ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว	18.63	ตร.ม.	214.00	3,986.82	166.00	3,092.58	7,079.40		
	- ผนังแผ่น Metal Sheet ชนิดสแตนเลสผิวเรียบ (สีดำ) หนา 0.40 มม. ติดตั้งพร้อมด้วย	107.60	ตร.ม.	443.60	47,731.36	116.16	12,498.82	60,230.18		
	โครงสร้างเหล็กกล่องขนาด 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว หนา 2.0 มม.									
	สรุปราคาค่าวัสดุ + ค่าแรง				365,005.07		83,909.67	448,914.73		








กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค้างงานต้นท่อน (กลุ่มงานที่ 1)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงอาคารกองช่าง (อาคาร 13)

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กำหนดราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่งเลขที่ 2216/2567 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2567

เมื่อวันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

แบบเลขที่ : TRU/DDC.2021-020

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวม		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม	วัสดุ+ค่าแรง		
	ยอดยกมาจากแผ่น (ป.ร.4 แผ่นที่ 6/13)				365,005.07		83,909.67	448,914.73		
1.2.5	งานฉาบปูน									
	- ฉาบเรียบผนัง (ภายใน)	356.65	ตร.ม.	34.81	12,414.99	87.00	31,028.55	43,443.54		
	- ฉาบเรียบผนัง (ภายนอก)	147.19	ตร.ม.	34.81	5,123.68	95.00	13,983.05	19,106.73		
	- งานฉาบปูนโครงสร้างผนังคาน (รวมฉาบบนคาน GB1)	32.80	ตร.ม.	84.59	2,774.55	115.00	3,772.00	6,546.55		
1.2.6	งานตกแต่งผิวพื้น									
	- F1 พื้นปูกระเบื้องยางชนิด SPC (Click Lock) ขนาด 1220x180 มม. หน้า 4 มม.	162.45	ตร.ม.	408.64	66,383.57	-	-	66,383.57	วัสดุ + ค่าแรง	
	(ระบุสีภายหลัง) รองพื้นด้วยโฟม EP หน้า 1 มม.									
	- F2 พื้นปูกระเบื้องแกรททอพเลน (ชนิดมันเส้น) ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว	23.46	ตร.ม.	418.00	9,806.28	158.00	3,706.68	13,512.96		
	- F3 พื้นผิวขัดหยาบ	167.08	ตร.ม.	116.12	19,401.33	30.00	5,012.40	24,413.73		
1.2.7	งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์									
	- D1. ประตูอลูมิเนียมสีดำ (ชนิดบานเลื่อนคู่) ช่องกระจกบานติดตาย (พร้อมอุปกรณ์)	1.00	ชุด	18,300.00	18,300.00	-	-	18,300.00	วัสดุ + ค่าแรง	
	- D2. ประตูอลูมิเนียมสีดำ (ชนิดบานสวิงเดี่ยว)(พร้อมอุปกรณ์)	1.00	ชุด	9,660.00	9,660.00	-	-	9,660.00	วัสดุ + ค่าแรง	
	- D3. ประตูอลูมิเนียมสีดำ (ชนิดบานเลื่อนสลับ)(พร้อมอุปกรณ์)	1.00	ชุด	7,158.60	7,158.60	-	-	7,158.60	วัสดุ + ค่าแรง	
	- D4. ประตูอลูมิเนียมสีดำ (ชนิดบานเลื่อนสลับ)(พร้อมอุปกรณ์)	1.00	ชุด	6,826.50	6,826.50	-	-	6,826.50	วัสดุ + ค่าแรง	
	- D5. ประตูอลูมิเนียมสีดำ (ชนิดบานเลื่อนคู่) ช่องกระจกบานติดตาย (พร้อมอุปกรณ์)	1.00	ชุด	18,007.20	18,007.20	-	-	18,007.20	วัสดุ + ค่าแรง	
	- D6. ประตูอลูมิเนียมสีดำ (ชนิดบานเปิด) (พร้อมอุปกรณ์)	3.00	ชุด	5,166.00	15,498.00	-	-	15,498.00	วัสดุ + ค่าแรง	
	- D7. ประตู UPVC (สีขาว) เสารอง (พร้อมอุปกรณ์)	2.00	ชุด	3,910.00	7,820.00	-	-	7,820.00	วัสดุ + ค่าแรง	
	- D8. ประตูโครงสร้างเหล็กสีดำตระแกรงเหล็กฉีก (พร้อมอุปกรณ์) + ทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน	4.00	ชุด	34,800.00	139,200.00	-	-	139,200.00	วัสดุ + ค่าแรง	
	สรุปราคาค่าวัสดุ + ค่าแรง				703,379.77		141,412.35	844,792.12		







กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค้างงานต้นทุน (กลุ่มงานที่ 1)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงอาคารรองช่าง (อาคาร 13)

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กำหนดราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่งเลขที่ 2216/2567 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2567


เมื่อวันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

แบบเลขที่ : TRU/DOC.2021-020

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
	ยอดยกมาจากแผ่น (บร.4 แผ่นที่ 7/13)				703,379.77		141,412.35	844,792.11	
	- W1. ผนังต่างอลูมิเนียม (ชนิดช่องกระจกติดตาย)(พร้อมอุปกรณ์)	1.00	ชุด	18,300.00	18,300.00	-	-	18,300.00	วัสดุ + ค่าแรง
	- W2. ผนังต่างอลูมิเนียม (ชนิดช่องกระจกติดตาย)(พร้อมอุปกรณ์)	1.00	ชุด	5,175.00	5,175.00	-	-	5,175.00	วัสดุ + ค่าแรง
	- W3. ผนังต่างอลูมิเนียม (ชนิดบานเลื่อน)(พร้อมอุปกรณ์)	2.00	ชุด	5,904.00	11,808.00	-	-	11,808.00	วัสดุ + ค่าแรง
	- W4. ผนังต่างอลูมิเนียม (ชนิดบานกระทุ้ง) กระจกฝ้า+ค้ำยันกันแมลง (พร้อมอุปกรณ์)	2.00	ชุด	2,160.00	4,320.00	-	-	4,320.00	วัสดุ + ค่าแรง
	- W5. ผนังต่างอลูมิเนียม (ชนิดช่องกระจกติดตาย)(พร้อมอุปกรณ์)	2.00	ชุด	12,078.00	24,156.00	-	-	24,156.00	วัสดุ + ค่าแรง
1.2.8	งานตกแต่งวัสดุผิวปูน								
	- F2. ฝ้าปูกระเบื้องแกรทโพลเลน (ชนิดไม่ลื่น) ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว	5.76	ตร.ม.	418.00	2,407.68	158.00	910.08	3,317.76	
	- ฝ้าปูกระเบื้องแกรทโพลเลน (ชนิดไม่ลื่น) ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว	1.56	ตร.ม.	418.00	652.08	158.00	246.48	898.56	
1.2.9	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	- โถส้วมนั่งราบ ชนิดมีถังชักน้ำ (ติดตั้งพร้อมอุปกรณ์)	2.00	ชุด	4,690.00	9,380.00	450.00	900.00	10,280.00	
	- สายฉีดชำระ (ติดตั้งพร้อมอุปกรณ์)	2.00	ชุด	420.00	840.00	35.00	70.00	910.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ (ชนิดสแตนเลส)	2.00	ชุด	499.00	998.00	70.00	140.00	1,138.00	
	- อ่างล้างหน้า (ชนิดแขวน) พร้อมก๊อกน้ำ+สวิตช์+สายชัก (ติดตั้งพร้อมอุปกรณ์)	2.00	ชุด	3,279.00	6,558.00	450.00	900.00	7,458.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมฝั้วชักน้ำ (ติดตั้งพร้อมอุปกรณ์)	1.00	ชุด	5,040.00	5,040.00	450.00	450.00	5,490.00	
	- กระเบื้องปู ขนาด 80 ซม. x 100 ซม.	2.00	ชุด	558.00	1,116.00	70.00	140.00	1,256.00	
	- Floor Drain (FD) ขนาด Dia. 3 นิ้ว	2.00	ชุด	360.00	720.00	300.00	600.00	1,320.00	
	- อ่างล้างจานชนิดฝัง พร้อมก๊อกน้ำชนิดฝัง+สวิตช์+สายชัก (ติดตั้งพร้อมอุปกรณ์)	1.00	ชุด	1,850.00	1,850.00	300.00	300.00	2,150.00	
	- ถังชักไขมัน PE แบบติดใต้ซิงค์ ขนาด 15 ลิตร	1.00	ชุด	-	-	70.00	70.00	70.00	
	สรุปราคาค่าวัสดุ + ค่าแรง				796,700.53		146,138.91	942,839.43	



ผู้โครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงอาคารกองช่าง (อาคาร 13)

สถานประกอบการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

แบบเลขที่ : TRU/DDC.2021-020

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

กำหนดราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางค่าสิ่งของที่ 2216/2567 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2567

เมื่อวันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

หน้า : ๑๕๓

[illegible]

Q. Was the
Q. Was the
Q. Was the
Q. Was the



กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค้างงานต้นทุน (กลุ่มงานที่ 1)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงอาคารกองช่าง (อาคาร 13)

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

แบบเลขที่ : TRU/DDC.2021-020

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กำหนดราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางค่าสิ่งเลขที่ 2216/2567 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2567

เมื่อวันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวม		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม	วัสดุ+ค่าแรง		
	ส่วนที่ 1 : ค้างงานต้นทุน (กลุ่มงานที่ 1)									
1.3	งานระบบสุขาภิบาล									
1.3.1	ท่อน้ำดีชนิด PVC ชั้นคุณภาพ 13.5									
	- Dia. 1/2 นิ้ว (รวม Air Chamber)	7.87	ม.	14.72	115.85	30.00	236.10	351.95		
	- Dia. 1 นิ้ว	3.83	ม.	14.72	56.38	30.00	114.90	171.28		
	- ข้อต่อและข้อต่อต่างๆ	1.00	งาน	28.19	28.19	8.46	8.46	36.65		
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	งาน	16.91	16.91	5.07	5.07	21.99		
	- ค่าทดสอบและทำความสะอาด	1.00	งาน	5.64	5.64	1.69	1.69	7.33		
1.3.2	ท่อน้ำโสโครกชนิด PVC ชั้นคุณภาพ 8.5									
	- Dia. 2 นิ้ว	1.96	ม.	47.25	92.61	40.00	78.40	171.01		
	- Dia. 4 นิ้ว	9.69	ม.	166.25	1,610.96	100.00	969.00	2,579.96		
	- ข้อต่อและข้อต่อต่างๆ	1.00	งาน	37.04	37.04	11.11	11.11	48.16		
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	งาน	27.78	27.78	8.33	8.33	36.12		
	- ค่าทดสอบและทำความสะอาด	1.00	งาน	9.26	9.26	2.78	2.78	12.04		
1.3.3	ท่อน้ำทิ้ง PVC ชั้นคุณภาพ 8.5									
	- Dia. 2 นิ้ว	14.37	ม.	47.25	678.98	40.00	574.80	1,253.78		
	- ข้อต่อและข้อต่อต่างๆ	1.00	งาน	271.59	271.59	81.48	81.48	353.07		
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	งาน	203.69	203.69	61.11	61.11	264.80		
	- ค่าทดสอบและทำความสะอาด	1.00	งาน	67.90	67.90	20.37	20.37	88.27		
	สรุปราคาค่าวัสดุ + ค่าแรง				3,106.95		1,937.50	5,044.45		






ชื่อโครงการ/งานก่อนก่อสร้าง : ปรับปรุงอาคารกองช่าง (อาคาร 13)

แบบเลขที่ : TRU/DDC.2021-020

สถานทีก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

หน่วยงานผู้ขอโครงการ/งานก่อสร้าง : กองกลางสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


กำหนดราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่งเลขที่ 2216/2567 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2567

เมื่อวันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

หน้า : ๑๕๓๕

[illegible]

Shirley Ann Thomas



กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค้างงานต้นทุน (กลุ่มงานที่ 1)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงอาคารโรงช้าง (อาคาร 13)

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

แบบเลขที่ : TRU/DC.2021-020

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กำหนดราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่งเลขที่ 2216/2567 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2567

เมื่อวันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวม	วัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม			
	ส่วนที่ 1 : ค่างานต้นทุน (กลุ่มงานที่ 1)									
1.4	งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง									
1.4.1	งานดวงโคมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์									
	- โคมไฟดวงโคมสี่เหลี่ยมขนาด Dia. 6 นิ้ว หลอด LED สีขาวขนาด 18 วัตต์ ชนิด Daylight ขั้ว E27	35.00	ชุด	274.00	9,590.00	115.00	4,025.00	13,615.00		
	- โคมไฟดวงโคมสี่เหลี่ยมขนาด Dia. 6 นิ้ว ติดลอย หลอด LED สีขาวขนาด 18 วัตต์	8.00	ชุด	268.00	2,144.00	115.00	920.00	3,064.00		
	ชนิด Daylight ขั้ว E28									
	- โคมไฟครอบอะคริลิกตัวผูกครอบโคม ชนิดติดลอย พร้อมหลอด LED 2x20 วัตต์ (T8)	12.00	ชุด	698.00	8,376.00	115.00	1,380.00	9,756.00		
	ชนิด Daylight									
1.4.2	งานติดตั้งไฟฟ้า									
	- สวิตช์ (แบบเดี่ยว) ทางเดียวติดตั้งหน้าฉาก ชนิด 1 ช่อง	8.00	ชุด	42.10	336.80	80.00	640.00	976.80		
	- สวิตช์ (แบบเดี่ยว) ทางเดียวติดตั้งหน้าฉาก ชนิด 2 ช่อง	3.00	ชุด	99.00	297.00	90.00	270.00	567.00		
	- สวิตช์ (แบบเดี่ยว) ทางเดียวติดตั้งหน้าฉาก ชนิด 3 ช่อง	1.00	ชุด	132.00	132.00	100.00	100.00	232.00		
	- เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ ขากลม-แบน 16A 250V มีกราวด์ หน้าฉากแบบ 2 ช่อง	38.00	ชุด	139.00	5,282.00	90.00	3,420.00	8,702.00		
	- เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ ขากลม-แบน 16A 250V มีกราวด์ หน้าฉากกันน้ำแบบ 2 ช่อง	1.00	ชุด	449.00	449.00	115.00	115.00	564.00		
1.4.3	งานสายไฟฟ้า									
	- สายไฟชนิด THW ขนาด 35 ตร.มม.	60.00	ม.	167.00	10,020.00	30.00	1,800.00	11,820.00		
	- สายไฟชนิด THW ขนาด 16 ตร.มม.	20.00	ม.	62.23	1,244.60	20.00	400.00	1,644.60		
	- สายไฟชนิด THW ขนาด 2.5 ตร.มม.	956.16	ม.	11.42	10,919.35	7.00	6,693.12	17,612.47		
	- สายไฟชนิด THW ขนาด 1.5 ตร.มม.	220.75	ม.	7.50	1,655.63	5.00	1,103.75	2,759.38		
	สรุปราคาลำโวลต์ + ค่าแรง				50,446.37		20,866.87	71,313.24		








ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงอาคารเรียนมาตุพยส์ส่งเสริมการจัดการศึกษาของระดับ

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบายฉบับระงัน มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ : TRU/DDC.2022-011

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กำหนดราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่งเลขที่ 1850/2567 ลงวันที่ 19 เมษายน 2567

เมื่อวันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

.....

.....

หมายเลข : ๒๒๒

[illegible]

Chris
David
James
Graham

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุ้ม (กลุ่มงานที่ 1)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงอาคารกองช่าง (อาคาร 13)

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กำหนดราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่งเลขที่ 2216/2567 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2567

เมื่อวันท 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

พ.ณ. : ๑๕๓๕

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวม	รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม			
	ส่วนที่ 2 : ครุภัณฑ์จัดซื้อ									
2.1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ									
2.1.1	ปั้มน้ำอัตโนมัติ แรงดันคงที่ ขนาด 150 ลิตร	1.00	ชุด	5,411.21	5,411.21	-	-	5,411.21	พร้อมติดตั้ง	
2.1.2	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 1000 ลิตร	1.00	ชุด	3,542.06	3,542.06	-	-	3,542.06	พร้อมติดตั้ง	
2.1.3	เครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้าเพดานชนิด 4 ทิศทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 BTU.	2.00	ชุด	36,355.14	72,710.28	-	-	72,710.28	พร้อมติดตั้ง	
2.1.4	เครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้าเพดานชนิด 4 ทิศทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 BTU.	1.00	ชุด	53,084.11	53,084.11	-	-	53,084.11	พร้อมติดตั้ง	
2.1.5	ชุดฝ้าม่าน (ตามรายละเอียดแบบรูปรายการ)	10.00	ชุด	1,864.49	18,644.90	-	-	18,644.90	พร้อมติดตั้ง	
2.1.6	ถังตกไขมัน PE แบบติดใต้ซิงค์ ขนาด 15 ลิตร	1.00	ชุด	1,018.69	1,018.69	-	-	1,018.69	พร้อมติดตั้ง	