แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองพร้อมดาดคอนกรีต หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว เชื่อมต่อ ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ขุดลอกคลองพร้อมดาดคอนกรีต หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว เชื่อมต่อ ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานดินขุด								
1.1	งานขุดลอก								
1.1.1	[4.1]งานขุดลอกด้วยรถขุด	1,369.000	ลบ.ม.	29.46	40,330.74	1.3375	39.40	53,942.36	
1.2	งานคอนกรีตดาด								
1.2.1	[11.4]งานคอนกรีตดาด หนา 10 ซม.	4,566.000	ตร.ม.	229.57	1,048,216.62	1.3375	307.04	1,401,989.72	
1.3	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1.3.1	[9.2]งานเหล็กเสริมคอนกรีต เหล็ก RB 6 มม.	10,644.745	กก.	33.30	354,470.00	1.3375	44.53	474,103.62	
1.3.2	[9.2] งานเหล็กเสริมรอยต่อคอนกรีต DOWEL RB 15 มม.	883.790	กก.	27.41	24,224.68	1.3375	36.66	32,400.50	
1.4	งานท่อทั่วไป								
1.4.1	[15.2(1)]งานท่อ PVC 1"	70.000	เมตร	23.64	1,654.80	1.3375	31.61	2,213.29	
1.5	งานรอยต่อคอนกรีต								

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

12 กรกฎาคม 2566 14:28:25

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองพร้อมดาดคอนกรีต หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว เชื่อมต่อ ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ขุดลอกคลองพร้อมดาดคอนกรีต หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว เชื่อมต่อ ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.5.1	งานรอยต่อคอนกรีต joint sealer	1,071.000	เมตร	21.31	22,823.01	1.3375	28.50	30,525.77	
2	หิน filter								
2.1	หินย่อย 1 "	14.337	ลบ.ม.	319.00	4,573.50	1.3375	426.66	6,117.05	
3	อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย								
3.1	หลักนำโค้ง	30.000	หลัก	508.30	15,249.00	1.3375	679.85	20,395.53	
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					
							รวมราคากลางทั้งสิ้น		

ราคากลาง (..... สองล้านสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบเจ็ดบาทแปดสิบสี่สตางค์ .....)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองพร้อมดาดคอนกรีต หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว เชื่อมต่อ ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ขุดลอกคลองพร้อมดาดคอนกรีต หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว เชื่อมต่อ ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์
หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

กรมชลประทาน

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

12 กรกฎาคม 2566 14:28:25

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองพร้อมดาดคอนกรีต หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว เชื่อมต่อ ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ขุดลอกคลองพร้อมดาดคอนกรีต หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว เชื่อมต่อ ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์
หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์
(ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐพล จุ้ยฉุน
(ณัฐพล จุ้ยฉุน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เอกอานนท์ ดีมุกข์ดา
(เอกอานนท์ ดีมุกข์ดา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

12 กรกฎาคม 2566