

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,004,092.21	
2	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					37,250.38	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					85,307.87	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,126,650.46	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,126,650.46 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภานุเมศ พรหมสาขา ณ สกลนคร

26 มิถุนายน 2569 16:13:56

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบ โครงโครงเหล็กชุบสังกะสี	123.000	ตร.ม.	281.00	34,563.00	103.00	12,669.00	47,232.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันความชื้นรอยต่อฉาบเรียบ โครงโครงเหล็กชุบสังกะสี	13.000	ตร.ม.	318.00	4,134.00	103.00	1,339.00	5,473.00	
	- ฝ้าเพดาน ไม้เนื้อแข็ง 3/4" x 2" ติเว้นร่อง 1 ซม. โครงโครงไม้เนื้อแข็ง 1 1/2" x 3" @0.60ม. ภายในกรุตาข่ายกันแมลง ทาน้ำยากันปลวก	87.000	ตร.ม.	485.00	42,195.00	169.00	14,703.00	56,898.00	
- ฉนวนกันความร้อน(ผลิตจากใยแก้วห่อหุ้มอะลูมิเนียมฟ	75.000	ตร.ม.	148.00	11,100.00	21.00	1,575.00	12,675.00		
- บัวมอบฝ้าไม้เนื้อแข็ง	191.000	เมตร	55.00	10,505.00	46.00	8,786.00	19,291.00		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผ้าเพดานฉาบปูนเรียบ	10.000	ตร.ม.	86.00	860.00	109.00	1,090.00	1,950.00	
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมอญ หนาครึ่งแผ่น	237.000	ตร.ม.	253.00	59,961.00	104.00	24,648.00	84,609.00	
	- ผนังก่ออิฐมอญ หนาเต็มแผ่น	75.000	ตร.ม.	480.00	36,000.00	195.00	14,625.00	50,625.00	
	- ผนังก่ออิฐบล็อกแก้ว	.500	ตร.ม.	940.00	470.00	246.00	123.00	593.00	
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	162.000	เมตร	100.00	16,200.00	51.00	8,262.00	24,462.00	
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล. ขนาด 0.10 x 0.20 ม.	53.000	เมตร	122.00	6,466.00	73.00	3,869.00	10,335.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	533.000	ตร.ม.	81.00	43,173.00	96.00	51,168.00	94,341.00	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	140.000	ตร.ม.	80.00	11,200.00	132.00	18,480.00	29,680.00	
	- ผนังกรุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8" x 8"	52.000	ตร.ม.	280.00	14,560.00	169.00	8,788.00	23,348.00	

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานพื้น								
	- พื้นผิวปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" x 12"	4.000	ตร.ม.	255.00	1,020.00	169.00	676.00	1,696.00	
	- พื้นผิวปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8" x 8"	55.000	ตร.ม.	255.00	14,025.00	161.00	8,855.00	22,880.00	
	- พื้นผิวปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8" x 8"	68.000	ตร.ม.	318.00	21,624.00	233.00	15,844.00	37,468.00	
	สลั้วผิวกรวดล้าง								
	- พื้นผิวปูไม้เนื้อแข็ง 1" x 4" เข้าลิ้น	57.000	ตร.ม.	1,330.00	75,810.00	123.00	7,011.00	82,821.00	
	- ปูนทรายปรับระดับเตรียมผิว	57.000	ตร.ม.	97.00	5,529.00	75.00	4,275.00	9,804.00	
	- บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง	76.000	เมตร	67.00	5,092.00	46.00	3,496.00	8,588.00	
	- ชั้ดพื้นไม้เข้าลิ้น	57.000	ตร.ม.	0.00	0.00	72.00	4,104.00	4,104.00	
	งานประตู-หน้าต่าง-งานมุ้งลวด								
	- ป1	1.000	ชุด	13,500.00	13,500.00	633.00	633.00	14,133.00	
	- ป2	1.000	ชุด	12,300.00	12,300.00	533.00	533.00	12,833.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
- ป3		4.000	ชุด	7,800.00	31,200.00	533.00	2,132.00	33,332.00	
- ป4		1.000	ชุด	8,073.00	8,073.00	533.00	533.00	8,606.00	
- ป5		1.000	ชุด	2,918.00	2,918.00	533.00	533.00	3,451.00	
- ป6		1.000	ชุด	3,753.00	3,753.00	533.00	533.00	4,286.00	
- ป7		1.000	ชุด	7,500.00	7,500.00	533.00	533.00	8,033.00	
- ป8		2.000	ชุด	1,805.00	3,610.00	533.00	1,066.00	4,676.00	
- ป9		3.000	ชุด	7,125.00	21,375.00	533.00	1,599.00	22,974.00	
- ป10		1.000	ชุด	3,410.00	3,410.00	533.00	533.00	3,943.00	
- น1 พร้อมมุ้งลวด		2.000	ชุด	6,800.00	13,600.00	200.00	400.00	14,000.00	
- น2 พร้อมมุ้งลวด		2.000	ชุด	4,880.00	9,760.00	200.00	400.00	10,160.00	
- น3		2.000	ชุด	1,445.00	2,890.00	180.00	360.00	3,250.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น4 พร้อมมุ้งลวด	2.000	ชุด	2,010.00	4,020.00	180.00	360.00	4,380.00	
	- น5 พร้อมมุ้งลวด	3.000	ชุด	5,500.00	16,500.00	200.00	600.00	17,100.00	
	- น6 พร้อมมุ้งลวด	3.000	ชุด	3,300.00	9,900.00	533.00	1,599.00	11,499.00	
	- น7 พร้อมมุ้งลวด	1.000	ชุด	7,050.00	7,050.00	533.00	533.00	7,583.00	
	- น8 พร้อมมุ้งลวด	2.000	ชุด	3,500.00	7,000.00	533.00	1,066.00	8,066.00	
	- น9 พร้อมมุ้งลวด	1.000	ชุด	6,520.00	6,520.00	533.00	533.00	7,053.00	
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมนั่งราบแบบมีหมอน้ำ พร้อมอุปกรณ์	3.000	ชุด	4,550.00	13,650.00	461.00	1,383.00	15,033.00	
	- โถส้วมนั่งยอง	1.000	ชุด	1,308.41	1,308.41	154.00	154.00	1,462.41	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเคาน์เตอร์	3.000	ชุด	3,200.00	9,600.00	461.00	1,383.00	10,983.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ พร้อมอุปกรณ์เปิด-ปิด น้ำ	4.000	ชุด	580.00	2,320.00	72.00	288.00	2,608.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ำงานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายฉีดชำระ พร้อมอุปกรณ์	3.000	ชุด	350.00	1,050.00	72.00	216.00	1,266.00	
	- ที่ใส่สบู๋ แบบกระเบื้องเคลือบ แขนวนผนัง	4.000	ชุด	370.00	1,480.00	72.00	288.00	1,768.00	
	- ที่แขวนกระดาษชำระ แบบสแตนเลส	4.000	ชุด	390.00	1,560.00	72.00	288.00	1,848.00	
	- รวแขวนผ้าสแตนเลส	4.000	ชุด	290.00	1,160.00	72.00	288.00	1,448.00	
	- กระจกเงาขอบเจียปรี	4.000	บาน	290.00	1,160.00	72.00	288.00	1,448.00	
	- เคาน์เตอร์ คสล. ผิววูหินแกรนิต	2.500	เมตร	1,940.00	4,850.00	0.00	0.00	4,850.00	
	- TOT หินแกรนิต หลังโถส้วม	2.000	เมตร	588.00	1,176.00	0.00	0.00	1,176.00	
	- ตะแกรงระบายน้ำที่พื้น สแตนเลส	6.000	ชุด	224.00	1,344.00	77.00	462.00	1,806.00	
	ชนิดกรองผงดักกลิ่น ขนาด 2 นิ้ว								
	- ก๊อกน้ำล้างพื้น	4.000	ชุด	125.00	500.00	26.00	104.00	604.00	
	- ม่านพลาสติก พร้อมราวม่าน	2.000	ชุด	680.00	1,360.00	72.00	144.00	1,504.00	
	งานบันได								

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลูกนอนไม้มะค่า ขนาด หนา 1 นิ้ว กว้าง 10 นิ้ว	17.000	เมตร	690.00	11,730.00	50.00	850.00	12,580.00	
	- ชานพักบันได ไม้เนื้อแข็ง ขนาด1"x4" ปูไม้เข้าลิ้น	2.500	ตร.ม.	1,330.00	3,325.00	123.00	307.50	3,632.50	
	- TOP รวบบันได ไม้มะค่า ขนาด1" x 5"	6.000	เมตร	480.00	2,880.00	62.00	372.00	3,252.00	
	- รววกันตก	1.500	เมตร	280.00	420.00	62.00	93.00	513.00	
	- บัวเชิงผนังไม้	25.000	เมตร	68.00	1,700.00	62.00	1,550.00	3,250.00	
	- ปูนทรายปรับระดับเตรียมผิว	19.000	ตร.ม.	114.00	2,166.00	31.00	589.00	2,755.00	
	งานทาสี								
	- สีน้ำพลาสติก ชนิดทาภายใน	495.000	ตร.ม.	33.00	16,335.00	31.00	15,345.00	31,680.00	
	- สีน้ำพลาสติก ชนิดทาภายนอก	276.000	ตร.ม.	35.00	9,660.00	35.00	9,660.00	19,320.00	
	- สีน้ำมันทาไม้	117.000	ตร.ม.	38.00	4,446.00	51.00	5,967.00	10,413.00	
	- สีกันสนิมทาทับด้วยสีน้ำมันทาเหล็ก	10.000	ตร.ม.	65.00	650.00	75.00	750.00	1,400.00	

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โพลียูรีเทน ทา2 รอบ	105.000	ตร.ม.	38.86	4,080.30	51.00	5,355.00	9,435.30	
	- ย้อมสีธรรมชาติ	56.000	ตร.ม.	30.00	1,680.00	51.00	2,856.00	4,536.00	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	- เคาน์เตอร์ คสล. ผิวกุระเบื้อง บริเวณห้องครัว	2.000	เมตร	1,940.00	3,880.00	0.00	0.00	3,880.00	
	- บัวปูนปั้น รอบอาคาร	42.000	เมตร	103.00	4,326.00	82.00	3,444.00	7,770.00	
	- บัวปูนปั้นเหนือวงกบหน้าต่าง	44.000	เมตร	98.00	4,312.00	62.00	2,728.00	7,040.00	
	- รวากันตกระเบียง	5.500	เมตร	1,200.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	136,648.27	720,074.71	13,529.00	284,017.50	1,004,092.21	
2	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ท่อ PVC ขนาด4นิ้ว ชั้น8.5	32.000	เมตร	100.47	3,215.04	123.00	3,936.00	7,151.04	

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5	36.000	เมตร	54.25	1,953.00	41.00	1,476.00	3,429.00	
	- ท่อ PVC ขนาด 1 นิ้ว ชั้น 8.5	36.000	เมตร	19.00	684.00	31.00	1,116.00	1,800.00	
	- ข้องอ 45 ขนาด 4 นิ้ว 13.5	12.000	ตัว	266.00	3,192.00	0.00	0.00	3,192.00	
	- ข้องอ 45 ขนาด 2 นิ้ว 13.5	14.000	ตัว	80.00	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00	
	- ข้องอ 90 ขนาด 4 นิ้ว 13.5	8.000	ตัว	178.00	1,424.00	0.00	0.00	1,424.00	
	- ข้องอ 90 ขนาด 2 นิ้ว 13.5	12.000	ตัว	40.00	480.00	0.00	0.00	480.00	
	- ข้องอ 90 ขนาด 1 นิ้ว 13.5	8.000	ตัว	15.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- สามทาง ขนาด 4 นิ้ว 13.5	2.000	ตัว	406.00	812.00	0.00	0.00	812.00	
	- สามทาง ขนาด 2 นิ้ว 13.5	12.000	ตัว	39.00	468.00	0.00	0.00	468.00	
	- สามทาง ขนาด 1 นิ้ว 13.5	5.000	ตัว	19.00	95.00	0.00	0.00	95.00	
	- F C O ขนาด 2 นิ้ว	3.000	ตัว	123.00	369.00	0.00	0.00	369.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- F D ขนาด 2 นิ้ว	6.000	ตัว	178.00	1,068.00	0.00	0.00	1,068.00	
	- ข้อต่ออ่อน ขนาด 4 นิ้ว	2.000	ตัว	375.00	750.00	0.00	0.00	750.00	
	- ข้อต่ออ่อน ขนาด 2 นิ้ว	2.000	ตัว	150.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- ท่อ PVC ขนาด 3/4 นิ้ว 13.5	32.000	เมตร	18.75	600.00	31.00	992.00	1,592.00	
	- ท่อ PVC ขนาด 1/2 นิ้ว 13.5	40.000	เมตร	15.75	630.00	31.00	1,240.00	1,870.00	
	- ข้องอ 3/4 นิ้ว 13.5	8.000	ตัว	9.00	72.00	0.00	0.00	72.00	
	- ข้องอ 1/2 นิ้ว 13.5	16.000	ตัว	6.00	96.00	0.00	0.00	96.00	
	- ข้องอเกลียวใน 1/2 นิ้ว	20.000	ตัว	9.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
	- สามทาง 3/4 นิ้ว	3.000	อัน	7.48	22.44	0.00	0.00	22.44	
	- สามทาง 1/2 นิ้ว	10.000	อัน	6.54	65.40	0.00	0.00	65.40	
	- ก๊อกรน้ำ 1/2 นิ้ว	7.000	อัน	121.50	850.50	0.00	0.00	850.50	

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สตีป วาล์ว 1/2 นิ้ว	9.000	ตัว	226.00	2,034.00	0.00	0.00	2,034.00	
	- บ่อบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1000 ลิตร	1.000	ชุด	5,390.00	5,390.00	0.00	0.00	5,390.00	
	-	1.000	งาน	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	ค่าแรงงานประกอบติดตั้งท่อน้ำดีและน้ำเสียต่างๆ								
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	7,852.74	25,990.38	2,757.00	11,260.00	37,250.38	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	ระบบไฟฟ้า								
	- ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต ขนาด 12 ช่อง พร้อมเมนเซอร์กิตขนาด 60 A และลูกเซอร์กิต	1.000	ชุด	2,840.00	2,840.00	700.00	700.00	3,540.00	
	- แท่งกราวด์ไฟฟ้า(Ground Rod) ขนาดไม่น้อยกว่า 5/8 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร พร้อมหัวข้อต่อ	1.000	ชุด	550.00	550.00	100.00	100.00	650.00	

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- 1 1/4" EMT	10.000	เมตร	41.00	410.00	26.00	260.00	670.00	
	- 3/4" EMT	76.000	เมตร	16.75	1,273.00	24.00	1,824.00	3,097.00	
	- 1/2" EMT	220.000	เมตร	14.25	3,135.00	21.00	4,620.00	7,755.00	
	- 16 THW	20.000	เมตร	87.40	1,748.00	21.00	420.00	2,168.00	
	- 10 THW	10.000	เมตร	54.99	549.90	16.00	160.00	709.90	
	- 2.5 THW	11.500	ม้วน	710.28	8,168.22	700.00	8,050.00	16,218.22	
	- Accessories	1.000	งาน	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	ดวงโคม สวิตช์ เต้ารับ								
	- ดวงโคมดาวนไลท์ หลอด SUPERLUX 1-100 W.	16.000	ชุด	226.00	3,616.00	118.00	1,888.00	5,504.00	

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ดวงโคม ดาวน์ไลท์ หลอด Compact Flu.1-11 W.	18.000	ชุด	226.00	4,068.00	118.00	2,124.00	6,192.00	
	- ดวงโคมแก้วซาลาเปา 8 นิ้ว หลอด Incandescent 1-40 W.	3.000	ชุด	248.00	744.00	118.00	354.00	1,098.00	
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ กลองเหล็กเปลือย 1-18 W.	1.000	ชุด	258.00	258.00	118.00	118.00	376.00	
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ กลองเหล็กเปลือย 1-36 W.	4.000	ชุด	245.00	980.00	118.00	472.00	1,452.00	
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ ครอบแก้วกลม 1-32 W.	7.000	ชุด	420.00	2,940.00	169.00	1,183.00	4,123.00	
	- ดวงโคมไฟผนัง หลอด Compact Flu. 1- 18W.	7.000	ชุด	780.00	5,460.00	118.00	826.00	6,286.00	
	- ดวงโคมไฟห้อยเพดาน	1.000	ชุด	720.00	720.00	118.00	118.00	838.00	
	- กริ่งดูโชน พร้อมสวิตช์กันน้ำ	1.000	ชุด	420.00	420.00	113.00	113.00	533.00	
	- สวิตช์เดี่ยว 16A,250V.	25.000	ชุด	97.00	2,425.00	82.00	2,050.00	4,475.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สวิตช์สามทาง 16A,250V.	2.000	ชุด	145.00	290.00	92.00	184.00	474.00	
	- สวิตช์หรีไฟ ขนาด 800W.	3.000	ชุด	420.00	1,260.00	92.00	276.00	1,536.00	
	- เต้ารับ ชนิดมีกราวด์ ขนาด 16A,250V.	19.000	ชุด	155.00	2,945.00	82.00	1,558.00	4,503.00	
	- Accessories	1.000	งาน	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	ระบบโทรศัพท์								
	- แผงกระจายสายโทรศัพท์ ขนาด10 คู่สาย	1.000	ชุด	780.00	780.00	92.00	92.00	872.00	
	- เต้ารับโทรศัพท์	4.000	ชุด	115.00	460.00	92.00	368.00	828.00	
	- 1/2" EMT	40.000	เมตร	14.25	570.00	21.00	840.00	1,410.00	
	- 3/4" EMT	10.000	เมตร	16.75	167.50	24.00	240.00	407.50	
	- 2P-0.65mm. TIEV	50.000	เมตร	5.40	270.00	7.00	350.00	620.00	
	- Accesories	1.000	งาน	520.00	520.00	0.00	0.00	520.00	

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ระบบเสาอากาศทีวี								
	- 4 Way Spliter	1.000	ชุด	250.00	250.00	8.00	8.00	258.00	
	- 4 Way Tap off	1.000	ชุด	150.00	150.00	8.00	8.00	158.00	
	- เตารับทีวี	5.000	ชุด	155.00	775.00	92.00	460.00	1,235.00	
	- 1/2" EMT	45.000	เมตร	14.25	641.25	21.00	945.00	1,586.25	
	- RG6	50.000	เมตร	12.30	615.00	8.00	400.00	1,015.00	
	- Accessories	1.000	งาน	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	14,907.62	54,198.87	3,437.00	31,109.00	85,307.87	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,126,650.46	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		รวมค่าครุภัณฑ์	ค่าติดตั้ง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
ไม่พบข้อมูล								

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ภานุเมศ พรหมสาขา ณ สกลนคร

26 มิถุนายน 2569 16:13:56

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หมากแข้ง	อำเภอ	เมืองอุดรธานี	จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี					
แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน	16	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	25 มิถุนายน 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี	1,126,650.46	1.3064	1,471,856.16	
รวมค่าก่อสร้าง				1,471,856.16	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 85.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 17,315.95 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,471,856.16 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หมากแข้ง	อำเภอ	เมืองอุดรธานี	จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี					
แบบ ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	16	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	25 มิถุนายน 2569				

ภาณุเมศ พรหมสาขา ณ สกลนคร
(ภาณุเมศ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ชัยรัตน์ ยะนะโชติ
(ชัยรัตน์ ยะนะโชติ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

รัชชกฤต ยศวิไล
(รัชชกฤต ยศวิไล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล หมากร้าง

อำเภอ เมืองอุดรธานี

จังหวัด อุดรธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

แบบ พร. 1 ที่แนบ

มีจำนวน

16

หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

25 มิถุนายน 2569



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หมากร้าง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

แบบ พร. 1(ก) และ พร. 2(ก) ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จำนวน 1.000 หลังละ 1,471,856.16 บาท	1,471,856.16	
สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทสิบหกสตางค์))	1,471,856.16	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หมากแข้ง	อำเภอ	เมืองอุดรธานี	จังหวัด	อุดรธานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี					
แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2569					

ภาณุเมศ พรหมสาขา ณ สกลนคร
(ภาณุเมศ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ชัยรัตน์ ยะนะโชติ
(ชัยรัตน์ ยะนะโชติ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

รัชชทต ยศวิไล
(รัชชทต ยศวิไล)
กรรมการกำหนดราคากลาง