

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ...ขยายไหล่ทางถนนจากหัวสะพานศาลาการประชุมหมู่บ้าน-ถนนสามแยกหน้าสวน หมู่ที่ 10 ตำบลกะปวง อำเภอยะรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปวง อำเภอยะรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช..
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ....560,000.-บาท (ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป กว้างข้างซ้ายเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาว 550.00 เมตร และกว้างข้างขวาเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 400 เมตร หน้า 0.15 เมตร (พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร)  
งานรองพื้นทาง  
- งานเกรดเกลี่ยหรือหินคลุกพื้นทางเดิมหนา 0.10 ม. แล้วบดทับ  
งานผิวทาง  
งานทรายหยาบรองใต้ผิวงานคอนกรีตหนา 0.05 เมตร  
- งานผิวทางบอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 เมตร  
- ตะแกรงเหล็ก wire mesh # 6 มม. @0.30x0.30 เมตร  
- ยางมะตอย  
- ค่าติดตั้งแบบหล่อ
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...30...พฤษภาคม 2568.....เป็นเงิน...560,000.-...บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ...ปร.4.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
ดร.ธีรวิทย์ จามจุรี ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
นายกำพล ณ พัทลุง ตำแหน่ง กรรมการกำหนดราคากลาง  
นายสมชาย ลวณะมาลัย ตำแหน่ง กรรมการกำหนดราคากลาง

## สรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภท โครงการขยายไหล่ทางจากหัวสะพานศาลาการประชุมหมู่บ้าน-ถนนสามแยกหน้าสวน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลกะปำ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกะปำ

หน่วยงานฝ่ายออกแบบแปลนและประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลกะปำ

แบบเลขที่ เลขที่ /2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	409,335	1.4054	575,279.41	ราคาน้ำมัน ณ .
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	-		-	อำเภอเมือง
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				32.00 - 32.99
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก.....7.....%				

สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 575,279 บาท

คิดเป็นเงินประมาณ 560,000 บาท

(ตัวอักษร) ( ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน )

เฉลี่ยราคาประมาณ 666.66 บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

( คร.ธีรวัชร จามจุรี )

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกำพล ณ พัทลุง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมชาย ลวณะมาลย์)

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

ชื่อโครงการ

โครงการขยายให้ต่างจากหัวสะพานศาลาการประชุมหมู่บ้าน-ถนนสามแยกหน้าสวน

ลักษณะโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างข้างซ้ายเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาว 550 เมตร หน้า 0.15 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 10 ตำบลปะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่างเทศบาลตำบลปะปาง

ราคากลางเมื่อวันที่

30 พฤษภาคม 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย				จำนวนเงิน (บาท)
				ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	
1	งานรองพื้นทาง							(บาท)
	งานกรวดเกลี่ยอิฐหินลูกรังบนทางเดิมหนา 0.10 ม. แล้วบดทับ	840.0	ตร.ม.		-	15.25	12,810.00	12,810.00
	งานเสริมรองพื้นทางหินลูกรังบนทางเดิมหนา 0.10 ม. แล้วบดทับ		ตร.ม.		-		-	-
	บดทับแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	ค่าบรรทุกหินลูกรังพร้อมทาง ระยะทาง 30 กิโลเมตร	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
2	งานผิวทาง							
	ทรายหยาบรองใต้ผิวทางคอนกรีตหนา 0.05 เมตร	42	ลบ.ม.	700.00	29,400.00	-	-	29,400.00
	งานผิวทางบดเกลี่ยบนชั้นเดิมคอนกรีตหนา 0.15 เมตร	126.00	ลบ.ม.	2,200.00	277,200.00	300.00	37,800.00	315,000.00
3	ตะแกรงเหล็ก Wire mesh # 6 มม. @0.30X0.30เมตร	840.00	เมตร	40.00	33,600.00		-	33,600.00
	รอยต่อเพื่อการหดตัวของทาง	-	เมตร		-		-	-

ตั้งชื่อ.....ประธานกรรมการ

ตั้งชื่อ.....กรรมการ


ตั้งชื่อ.....กรรมการ

( คร.ธีรวิสินธุ์ จมจรี )


( นายกำพล ณ พัทลุง )

( นายสมชาย วัฒนะมาลย์ )


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			
				ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง
4	งาน ใหล่ทาง				-		-
	หินคลุก ใหล่ทางหนา 0.15 เมตร	0.00	ลบ.ม.	-	-		-
	ค่าขนส่ง 35 กิโลเมตร	0.00	ลบ.ม.		-		-
	ยางมะตอย	0	ลิตร	-	-		-
	ค่าติดตั้งแบบหล่อ	142.5	ตร.ม.		-	130.00	18,525.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน						409,335.00
	คิดเป็นเงินงบประมาณ						409,335.00

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

( ดร.ธีรวัชรวิทย์ จมจรี )

ลงชื่อ..........กรรมการ

( นายภัทล ฌ พักสูง )

ลงชื่อ..........กรรมการ

( นายสมชาย ลาณะมาลย์ )