

บันทึกแนบท้ายงวดงาน

ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินงานก่อสร้างถนน คสล. สายวังขอน-ห้วยปาน-ห้วยกอก หมู่ที่ ๗,๘ ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง จำนวน ๓ งวด
งวดที่ ๑ ค่าจ้าง ๓๐ % ของงบประมาณ แล้วเสร็จภายใน ๗๐ วัน เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

- งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่แล้วเสร็จ
- งานวางท่อระบายน้ำแล้วเสร็จ
- งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวมแล้วเสร็จ
- งานลงทรายรองใต้ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลบ.ม.
- งานเทคอนกรีตผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๙๓๐ ตร.ม.

งวดที่ ๒ ค่าจ้าง ๓๐ % ของงบประมาณ แล้วเสร็จภายใน ๗๐ วัน เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

- งานลงทรายรองใต้ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลบ.ม.
- งานเทคอนกรีตผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๒๔๕ ตร.ม.(รวมทั้งหมด ๕,๑๗๕ ตร.ม.)

งวดสุดท้าย ค่าจ้าง ๔๐ % ของงบประมาณ แล้วเสร็จภายใน ๗๐ วัน เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

- งานลงทรายรองใต้ผิวจราจรแล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตผิวจราจรแล้วเสร็จ รวม ๘,๔๒๒ ตร.ม.
- งานถมไหล่ทางแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายจราจรแล้วเสร็จ
- งานทาสีเส้นจราจรแล้วเสร็จ
- เก็บทำความสะอาดพื้นที่บริเวณให้เรียบร้อย