# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) หมู่ที่ 1 ตำบลจันเสน เชื่อมต่อ ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) | | | | | | | |
| | 1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) | | | | | | | |
| 1 | 1.1.1 งานพื้นทางหินคลุก หนาเฉลี่ย 5 ซม. (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) | ลบ.ม. หลวม | 117.430 | 246.85 | 28,987.59 | 1.3624 | 336.30 | 39,492.69 |
| 2 | 1.1.2 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. ( Pavement In Place Recycling) (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดโม่) | ตร.ม. | 2,610.000 | 80.91 | 211,175.10 | 1.3624 | 110.23 | 287,704.95 |
| | 2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) | | | | | | | |
| | 2.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) | | | | | | | |
| 3 | 2.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุกซีเมนต์) | ตร.ม. | 2,610.000 | 27.94 | 72,923.40 | 1.3624 | 38.06 | 99,350.84 |
| | 2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) | | | | | | | |

จิรายุ เสนาวิน

04 สิงหาคม 2566 11:00:10

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) หมู่ที่ 1 ตำบลจันเสน เชื่อมต่อ ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)<br>3. งานทางต่อเชื่อม 1,150 ตร.ม. | ตร.ม. | 2,610.000 | 204.30 | 533,223.00 | 1.3624 | 278.33 | 726,463.01 |
| 5 | 3.1 งานSkin Patch<br>3.2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)<br>3.2.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) | ตร.ม. | 200.000 | 25.65 | 5,130.00 | 1.3624 | 34.94 | 6,989.11 |
| 6 | 3.2.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)<br>3.2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) | ตร.ม. | 1,150.000 | 14.91 | 17,146.50 | 1.3624 | 20.31 | 23,360.39 |
| 7 | 3.2.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)<br>4. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) | ตร.ม. | 1,150.000 | 204.36 | 235,014.00 | 1.3624 | 278.42 | 320,183.07 |

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) หมู่ที่ 1 ตำบลจันเสน เชื่อมต่อ ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) | | | | | | | |
| 8 | 4.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 กว้าง 0.10 เมตร (YELLOW & WHITE) | ตร.ม. | 137.250 | 290.00 | 39,802.50 | 1.3624 | 395.09 | 54,226.92 |
| 9 | 4.1.2 Rumble Strips | ตร.ม. | 15.000 | 460.00 | 6,900.00 | 1.3624 | 626.70 | 9,400.56 |
| | 5. งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร | | | | | | | |
| 10 | 5.1 แบบ ต1-ต27, ต31-ต60 | ชุด | 5.000 | 2,980.00 | 14,900.00 | 1.3624 | 4,059.95 | 20,299.76 |
| 11 | 5.2 แบบ ต28-ต30 | ชุด | 2.000 | 4,170.00 | 8,340.00 | 1.3624 | 5,681.20 | 11,362.41 |
| 12 | 5.3 สัญญาณไฟกระพริบ | ชุด | 6.000 | 14,280.00 | 85,680.00 | 1.3624 | 19,455.07 | 116,730.43 |
| 13 | 5.4 หลักกันโค้ง | หลัก | 40.000 | 509.00 | 20,360.00 | 1.3624 | 693.46 | 27,738.46 |
| 14 | 5.5 ทางม้าลาย | ตร.ม. | 21.120 | 290.00 | 6,124.80 | 1.3624 | 395.09 | 8,344.42 |
| | | | | | | | **รวมราคากลาง** | 1,751,647.02 |

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

| | |
|---|---|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) หมู่ที่ 1 ตำบลจันเสน เชื่อมต่อ ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง | องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ |



จิรายุ เสนาวิน

04 สิงหาคม 2566 11:00:10

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) หมู่ที่ 1 ตำบลจันเสน เชื่อมต่อ ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

**จิรายุ เสนาวิน**
**( จิรายุ เสนาวิน )**
**ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง**

**ณัฐพล จุ้ยฉุน**
**( ณัฐพล จุ้ยฉุน )**
**กรรมการกำหนดราคากลาง**

**ภัทรพงษ์ ทองอนันต์**
**( ภัทรพงษ์ ทองอนันต์ )**
**กรรมการกำหนดราคากลาง**

จิรายุ เสนาวิน
04 สิงหาคม 2566