



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่ ๕๔๘๐๓ / ๙๕๐

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองสามวัง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองสามวัง ที่ ๗๑๔ / ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๘ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว ๒๒ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว ราคากลางของงาน โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมขยายท่อเมนประปา ขยายแสงสุทธิ หมู่ที่ ๗ โดยก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๐.๐๐ เมตร ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา ๕ เซนติเมตร พร้อมขยายท่อเมน PVC ศก. ๒ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ระยะทาง ๓๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหนองสามวัง) แบบเลขที่ ๑๒ / ๒๕๖๖ เป็นจำนวน ๖๔๒,๐๐๐.-บาท (-หกแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดการคำนวณราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณได้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายมนเฑียร ก้อนทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางนันทนา สายแสง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวอติญา คงปิ่น)

(นางชยาภรณ์ เทียวพันธ์)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองสามวัง

(นายหยวก ประยงค์)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองสามวัง

แบบรายงานผลการกำหนดราคากลาง
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองสามวัง

แบบ ปร.5

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมขยายท่อเมนประปาซอยแสงสุทธิ หมู่ที่ 7
โดยก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 300.00 เมตร
ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 5 เซนติเมตร พร้อมขยายท่อเมน PVC Ø 2 นิ้ว ชั้น 13.5
ระยะทาง 300 เมตร ตามแบบแปลน ทต.หนองสามวัง

สถานที่ก่อสร้าง (ซอยแสงสุทธิ) หมู่ที่ 7 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหนองสามวัง

แบบเลขที่ 12 / 2566

แบบกำหนดราคากลาง จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 (ราคากลางกระทรวงพาณิชย์ ประจำเดือนมิถุนายน 2567 , ราคาน้ำมัน 32.94 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุค่าแรง ต้นทุน(บาท)	Factor F งานทาง	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงาน ป้ายโครงการ 1 ป้าย	470,631.57	1.3642	642,035.59	เงื่อนไข เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00% เงินประกันผลงาน 0.00% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			642,035.59	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			642,000.00	
(ตัวอักษร) หกแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน					

ขนาดหรือเนื้อที่ 900.00 ตร.ม

เฉลี่ยราคาประมาณ 713.33 บาท / ตร.ม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายมนต์เกียรติ ก้อนทอง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางนันทนา สายแสง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางสาวอติญา คงปิ่น)

โดยก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 300.00 เมตร ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน้า 5 เซนติเมตร

พร้อมขยายท่อเมน PVC Ø 2 นิ้ว ขึ้น 13.5 ระยะทาง 300 เมตร ตามแบบแปลน ทด.หนองสามวัง

สถานที่ก่อสร้าง (ซอยแสงสุทธิ) หมู่ที่ 7 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

ประมาณราคาก่อสร้างโดย กองช่าง เทศบาลตำบลหนองสามวัง แบบเลขที่ 12 / 2566

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 (ราคากลางกระทรวงพาณิชย์ ประจำเดือนมิถุนายน 2567 , ราคาน้ำมัน 32.94 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต								
1.1	เคลียร์ผิวทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น	900.00	ตร.ม			1.76	1,584.00	1,584.00	
1.2	งานรองพื้นทางลูกรัง (216 ลบ.ม.คิ่วหลวม)	135.00	ลบ.ม.	593.79	80,161.65			80,161.65	
1.3	งานหินคลุกรองพื้นทาง (202.50 ลบ.ม.คิ่วหลวม)	135.00	ลบ.ม.	628.84	84,893.40			84,893.40	
1.4	งานไพร่ไค้ผิวจราจร (PRICOAT)	900.00	ตร.ม	32.54	29,286.00			29,286.00	
1.5	งานผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบไพร่ไค้	900.00	ตร.ม	271.58	244,422.00			244,422.00	
	รวมงานต้นทุนถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต							440,347.05	
	รวมเป็นเงินค่าต้นทุน							440,347.05	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายมนต์เตียร ก้อนทอง)

ประธานกรรมการ



(นางนันทนา สายแสง)

กรรมการ



(นางสาวอติญา คงปิ่น)

กรรมการ

โดยก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 300.00 เมตร ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน้า 5 เซนติเมตร

พร้อมขยายท่อเมน PVC Ø 2 นิ้ว ขึ้น 13.5 ระยะทาง 300 เมตร ตามแบบแปลน ทด.หนองสามวัง

สถานที่ก่อสร้าง (ซอยแสงสุทธิ) หมู่ที่ 7 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

ประมาณราคาก่อสร้างโดย กองช่าง เทศบาลตำบลหนองสามวัง

แบบเลขที่ 12 / 2566

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 (ราคากลางกระทรวงพาณิชย์ ประจำเดือนมิถุนายน 2567 , ราคาน้ำมัน 32.94 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
2	ยกยอดมา							440,347.05	
2.1	งานขยายท่อเมนใต้ประปา								
2.1	งานค่าแรงเดินท่อประปาต่อเชื่อม PVC Ø 2 นิ้ว ขึ้น 13.5	300.00	เมตร			40.00	12,000.00	12,000.00	
2.2	ท่อPVC. Ø 2 นิ้ว ขึ้น 13.5	75.00	ท่อน	218.69	16,401.75			16,401.75	
2.3	ข้อต่อตรง PVC. Ø 2 นิ้ว	74.00	ตัว	16.04	1,186.96			1,186.96	
2.4	น้ำยาเชื่อมท่อ 500 กรัม	1.00	กระป๋อง	235.29	235.29			235.29	
2.5	สามทางลด PVC. Ø 3 - 2 นิ้ว	1.00	ตัว	167.36	167.36			167.36	
2.6	ข้อต่อ 90 PVC Ø 2 นิ้ว	4.00	ตัว	24.82	99.28			99.28	
2.7	ประตุน้ำ PVC Ø 2 นิ้ว	1.00	ตัว	170.68	170.68			170.68	
2.8	หัวอุด PVC Ø 2 นิ้ว	1.00	ตัว	23.20	23.20			23.20	
	รวมงานต้นท่อนขยายท่อเมนใต้ประปา							30,284.52	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							470,631.57	
	Factor F 1.3642 (งานทาง)							171,404.02	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน							642,035.59	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสมเกียรติ ก้อนทอง)

ประธานกรรมการ



(นางนันทนา สายแสง)

กรรมการ



(นางสาวอติญา คงปิ่น)

กรรมการ