


โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานเทศบาลตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

โครงการ	:	ก่อสร้างอาคารที่พักคอย
สถานที่ก่อสร้าง	:	เทศบาลตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
ประเภทงาน	:	อาคาร
แบบเลขที่	:	กศ. 1/2566
หน่วยออกแบบรายการ	:	กองช่าง เทศบาลตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
ประมาณราคาเมื่อวันที่	:	วันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566


ลำดับที่	รายการก่อสร้าง	ราคารวมทั้งสิ้น
1	โครงการก่อสร้างอาคารที่พักคอย โดยการก่อสร้างอาคารที่พักคอย ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร สูง 3.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 27.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบก่อสร้างของเทศบาลตำบลสร้างก่อ เลขที่ กศ.1/2566	226,000.00
	รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน	226,000.00
	ตัวอักษร	(-สองแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน-)

ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้าง 90 วัน

.....ประธานกรรมการฯ


(นายประภัทรพงษ์ อดทน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการฯ


(นางศรัณยา นะราช)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

.....กรรมการฯ


(นายสายันต์ ครุธแสง)

นายช่างโยธาอาวุโส

.....ตรวจสอบ

(นางลย์ภรณ์ แยมยีนดี)

ปลัดเทศบาลตำบลสร้างก่อ

.....เห็นชอบ

(นายปฏิพัทธ์ พรหมไทรย์)

รองนายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ

.....อนุมัติ

(นายประพิศ พิมมะโส)

นายกเทศมนตรีตำบลสร้างก่อ

แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ	:	ก่อสร้างอาคารที่พักคอย
สถานที่ก่อสร้าง	:	เทศบาลตำบลสร้างก่อ อำเภอภูด้าง จังหวัดอุดรธานี
ประเภทงาน	:	อาคาร
แบบเลขที่	:	กศ. 1/2566
หน่วยออกแบบรายการ	:	กองช่าง เทศบาลตำบลสร้างก่อ อำเภอภูด้าง จังหวัดอุดรธานี
ประมาณราคาเมื่อวันที่	:	วันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมราคาทั้งสิ้น
1	งานก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่พักคอย	1	งาน	172,874.29	172,874.29
					-
					-
					-
					-
					-
					-
	รวมค่าก่อสร้าง				172,874.29
	Factor F	1.3074			53,141.56
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน				226,015.84
	ปรับใช้				226,000.00
					-
					-
	งานอื่นๆ				-
					-
					-
					-
					-
					-
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				226,000.00
	ตัวอักษร	(-สองแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน-)			

หมายเหตุ

- 1) ราคาวัสดุก่อสร้างจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
- 2) ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %
- 3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %
- 4) เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %
- 5) เงินประกันผลงานหัก 0.00 %
- 6) น้ำมันดีเซลเฉลี่ยลิตรละ 32.00 - 32.99 บาท
- 7) พื้นที่ปกติ




คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการฯ
(นายประภัทรพงษ์ อดทน)
ผู้อำนวยการกองช่าง




.....กรรมการฯ
(นางศรีธญา นระราช)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

.....กรรมการฯ
(นายสาธิต์ ครุฑแกลง)
นายช่างโยธาอาวุโส

แบบประมาณราคาก่อสร้าง

ประมาณราคาค่า : งานก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่พักคอย โครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักคอย แบบเลขที่ : กศ. 1/2566 วันที่ประมาณราคา : วันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566				คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  ประธานกรรมการฯ  กรรมการฯ  กรรมการฯ			
ที่	รายละเอียดงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่พักคอย						
1.1	งานดินและงานโครงสร้าง						
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	27	ลบ.ม.		125.00	3,375.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0.4	ลบ.ม.	364.49	99.00	185.40	
1.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	1	ลบ.ม.	2,081.77	306.00	2,387.77	
1.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4	5.84	ลบ.ม.	2,123.83	306.00	14,190.21	
1.5	ฉาบปูนโครงสร้าง	30	ตร.ม.	25.00	82.00	3,210.00	
1.6	เหล็กเส้นกลม ขนาด dia. 6 มม.	64.38	กก.	27.75	4.10	2,050.50	
1.7	เหล็กเส้นกลม ขนาด dia. 9 มม.	24.95	กก.	27.66	3.30	772.45	
1.8	เหล็กเส้นกลม ขนาด dia. 12 มม.	372.96	กก.	27.67	3.30	11,550.57	
1.9	ลวดผูกเหล็ก No. 18	13.87	กก.	51.40		712.85	
1.10	ไม้แบบ+ค้ำยัน + เคร่าัดแบบ	10	ลบ.ฟ.	443.93		4,439.30	
1.11	ค่าแรง	48	ตร.ม.		133.00	6,384.00	
1.12	ตะปู	10.00	กก.	46.11		461.10	
2	งานพื้น คสล.						
2.1	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	3.3	ลบ.ม.	364.49	99.00	1,529.52	
2.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4	7	ลบ.ม.	2,123.83	306.00	17,008.81	
2.3	งานทำพื้นผิวขัดมัน	29	ตร.ม.	62.00	82.00	4,176.00	
2.4	เหล็กตะแกรง WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20	68	กก.	30.84	5.00	2,437.12	
3	งานโครงสร้างเหล็กและงานหลังคา						
3.1	ค้ำมุงหลังคาทรงเพลิง	66	ตร.ม.		70.00	4,620.00	
3.2	แผ่นเมทัลชีท (0.35 มม.) ยาว 6.15 ม. ติดฉนวน	15	แผ่น	1,020.00		15,300.00	
3.3	ครอบข้างแผ่นเมทัลชีท หนา 0.35 มม.	23	เมตร	135.00		3,105.00	
3.4	สกรูมุงหลังคาเหล็กยึดลอน	400	ตัว	2.30		920.00	
3.5	เหล็กสี่เหลี่ยมกลวง 125x75 มม. หนา 2.3 มม.	12.00	ท่อน	1,253.00		15,036.00	
3.6	เหล็กสี่เหลี่ยมกลวง 100x50 มม. หนา 2.3 มม.	3.00	ท่อน	926.71		2,780.13	
3.7	เหล็กสี่เหลี่ยมกลวง 75x45 มม. หนา 2.3 มม.	14.00	ท่อน	704.00		9,856.00	
3.8	เหล็กสี่เหลี่ยมกลวง 50x50 มม. หนา 2.0 มม.	4.00	ท่อน	504.68		2,018.72	
3.9	เหล็กสี่เหลี่ยมกลวง 50x25 มม. หนา 2.0 มม.	9.00	ท่อน	382.33		3,440.97	
3.1	เหล็กสี่เหลี่ยมกลวง 38x38 มม. หนา 2.0 มม.	15.00	ท่อน	401.87		6,028.05	
3.11	เหล็กสี่เหลี่ยมกลวง 25x25 มม. หนา 1.2 มม.	2.00	ท่อน	157.01		314.02	
3.13	ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงสร้างเหล็ก	1,312.42	กก.		10.00	13,124.20	
3.13	แผ่นเหล็ก PLATE 0.20x0.20 หนา 9 มม.	8.0	แผ่น	155.00		1,240.00	
3.14	J Bolt 5/8 นิ้ว 14 มม. 400 มม. x 100 มม.	32.0	ตัว	58.40		1,868.80	
	รวมค่าก่อสร้าง (ยอดยกไป)					154,522.49	

แบบประมาณราคาก่อสร้าง

ประมาณราคาค่า : งานก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่พักคอย โครงการ : ก่อสร้างอาคารที่พักคอย แบบเลขที่ : กศ. 1/2566 วันที่ประมาณราคา : วันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566				คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  ประธานกรรมการฯ  กรรมการฯ  กรรมการฯ			
ที่	รายละเอียดงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมเงิน	หมายเหตุ
	ยอดยกมา					154,522.49	
3.15	ไม้ฝาสำเร็จรูป 7.5x300x0.8 มม.	35.0	แผ่น	32.00		1,120.00	
3.16	ไม้ฝาสำเร็จรูป 15x300x0.8 มม.	25.0	แผ่น	52.00		1,300.00	
3.17	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x4" ยาว 3.00 เมตร	35.0	แผ่น	155.00		5,425.00	
	4. งานทาสี					-	
4.1	ทาสีน้ำพลาสติก	54	ตร.ม.	25.00	34.00	3,186.00	
4.2	ทาสีน้ำมัน	80	ตร.ม.	30.11	38.00	5,448.80	
4.3	ค่าทาเซลแล็ก แลคเกอร์	26	ตร.ม.	27.00	45.00	1,872.00	
	รวมค่าก่อสร้าง					172,874.29	
	ตัวอักษร	(-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทยี่สิบเก้าสตางค์-)					