

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจีจาปาเตาะห์ - ชูแหม หมู่ที่ 4 ตำบลยะหา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2,050 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,250 ตารางเมตร
ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา/องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานพื้นทางเดิม ปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดแน่น	ตร.ม.	11,275.000	12.87	145,109.25	1.3785	17.74	200,033.10
2	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	512.500	640.84	328,430.50	1.3785	883.39	452,741.44
3	2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 2.2 งานไหล่ทาง (SHOULDER) 2.2.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	205.000	179.18	36,731.90	1.3785	246.99	50,634.92
	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจีจาปาเตาะห์ - ชูแหม หมู่ที่ 4 ตำบลยะหา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2,050 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,250 ตารางเมตร
ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา/องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
4	3.1.1 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	95.000	244.07	23,186.65	1.3785	336.45	31,962.79
5	3.1.2 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	920.000	158.20	145,544.00	1.3785	218.07	200,632.40
6	3.1.3 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	2,050.000	64.58	132,389.00	1.3785	89.02	182,498.23
7	3.1.4 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	10,250.000	443.01	4,540,852.50	1.3785	610.68	6,259,565.17
รวมราคากลาง								7,378,068.05
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)								7,746,971.45

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจีจาปาเตาะห์ - ชูแหม หมู่ที่ 4 ตำบลยะหา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2,050 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,250 ตารางเมตร
ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา/องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5
กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจีจาปาเตะห์ - ชูแม หมู่ที่ 4 ตำบลยะหา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2,050 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,250 ตารางเมตร
ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา/องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา

มะตอเฮ บากา

(มะตอเฮ บากา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

รังสิมันต์ ดีแม

(รังสิมันต์ ดีแม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

คอลิบ ดอเลาะ

(คอลิบ ดอเลาะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

มะตอเฮ บากา

14 กันยายน 2569