

ประกาศ เทศบาลตำบลกุดหว้า
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง
และการคำนวณราคากลาง
****

ตามตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติให้ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศและรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลกุดหว้า ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางรายละเอียด โครงการวางท่อประธาน ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ช่วงติดถนนหมายเลข ๒๙๙ โดยการวางท่อพีวีซี ๓ นิ้ว และ ๔ นิ้ว ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ ความยาวรวม ๘๔๕ เมตร ตามรูปแบบรายการของเทศบาลตำบลกุดหว้ากำหนด โดยการจ้างก่อสร้างในครั้งนี้ใช้เงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เงินกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสาริกา อุทรักษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดหว้า

พิมพ์
ทาน
ตรวจ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการวางท่อประธาน ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ช่วงติดถนนหมายเลข ๒๙๙

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกุดหว้า

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๑๑,๙๐๐.-บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป วางท่อประธาน ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ช่วงติดถนนหมายเลข ๒๙๙ โดยการวางท่อพีวีซี ๓ นิ้ว และ ๔ นิ้ว ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ ความยาวรวม ๘๔๕ เมตร ตามรูปแบบรายการของเทศบาลตำบลกุดหว้ากำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๕๗๘,๒๒๙.๐๖-บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบเก้าบาทหกสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

๖.๒ สรุปผลการประมาณการราคากลาง (ปร.๕)

๖.๓ -

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายณรงค์ศักดิ์ สายบุตร

๗.๒ นายจรัสศักดิ์ อุทรักษ์

๗.๓ นายอัฐพล พันธุโพธิ์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

งการวางท่อประธาน ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ช่วงติดถนนหมายเลข 299

โดยวางท่อ พีวีซี ขนาด 3 นิ้ว และ 4 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5 ความยาวรวม 845 เมตร

นที่ก่อสร้าง บ้านกุดหว้า หมู่ที่ 1,8,9,11 ฝั่งทิศเหนือ ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ำสั่งที่ 729/2568 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2568 กำหนดราคากลางเมื่อ 15 ตุลาคม 2568

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/หน่วย	รวมราคาวัสดุ	ราคาค่าแรง /หน่วย	รวมราคาค่าแรง	หมายเหตุ
	งานท่อหลัก(ท่อเมน)							
	งานดินขุดฝังท่อประปาพร้อมกลบคืน	82.38	ลบ.ม.	-	-	168.00	13,839.84	
	งานตัดรื้นคอนกรีต พร้อมขนทิ้ง หนา 0.10 ม.	20.00	ตร.ม.	-	-	76.00	1,520.00	
	งานเทพื้นคอนกรีต หนา 0.10 ม.	2.00	ลบ.ม.	2,168.00	4,336.00	327.00	654.00	
	ท่อ พีวีซี ขนาด 4 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5 รวมข้อ	645.00	เมตร	400.93	258,599.85	120.00	77,400.00	
	ต่อ อุปกรณ์ท่อ							
	ท่อ ขนาด 3 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5 รวมข้อ	200.00	เมตร	225.52	45,104.00	75.00	15,000.00	
	ต่อ อุปกรณ์ท่อ							
	ประตูน้ำ พีวีซี ขนาด 4 นิ้ว	9.00	ตัว	590.00	5,310.00	150.00	1,350.00	
	ประตูน้ำ พีวีซี ขนาด 3 นิ้ว	2.00	ตัว	530.00	1,060.00	150.00	300.00	
	คลมป์รัดเหล็ก 4 นิ้ว ออก 6 หุน	31.00	ตัว	255.00	7,905.00	75.00	2,325.00	รวมติดตั้งมิเตอร์
	จลมป์รัดเหล็ก 3 นิ้ว ออก 6 หุน	12.00	ตัว	180.00	2,160.00	60.00	720.00	รวมติดตั้งมิเตอร์
	ท่อ พีวีซี ขนาด 3/4 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5 รวมข้อ	80.00	เมตร	21.45	1,716.00	30.00	2,400.00	
	อุปกรณ์ท่อ							
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น				326,190.85		115,508.84	
								441,699.69

(ลงชื่อ).....

(นายณรงค์ศักดิ์ สายบุตร)

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....

(นายจรัสศักดิ์ อุทรักษ์)

กรรมการฯ

(ลงชื่อ).....

(นายอัฐพล พันธุโพธิ์)

กรรมการฯ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลกุดหว้า สรุปผลการประมาณการราคากลาง

ประมาณราคา โครงการวางท่อประธาน ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ช่วงติดถนนหมายเลข 299 ปร.5

โดยวางท่อ พีวีซี ขนาด 3 นิ้ว และ 4 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5 ความยาวรวม 845 เมตร

สถานที่ บ้านกุดหว้า หมู่ที่ 1,8,9,11 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลกุดหว้า

แบบเลขที่ -

ราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ตามคำสั่งที่ 729/2568 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2568 กำหนดราคากลางเมื่อ 15 ตุลาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR.F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	441,699.69	1.3091	578,229.06	
2	ประเภทงานทาง	-	1.3642	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	1.3392	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	1.2799	-	
5	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคาเงื่อนไข	-	1.0700	-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			578,229.06	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			578,229.06	

ตัวอักษร (ห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบเก้าบาทหกสตางค์)

(ลงชื่อ).....
(นายณรงค์ศักดิ์ สายบุตร)
ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....
(นายจรัสศักดิ์ อุทรักษ์)
กรรมการฯ

(ลงชื่อ).....
(นายอัฐพล พันธุโพธิ์)
กรมการฯ

ตรวจ

(นางสาวจารุวรรณ วิชัยโย)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลกุดหว้า

เห็นชอบ

(นายชัยชนะ ศึกขยาด)
รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดหว้า

อนุมัติ

(นายสาริกา อุทรักษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดหว้า