

สรุปราคางาน

แบบ พร.

หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
 โครงการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
 สถานที่ก่อสร้าง ค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
 เจ้าของโครงการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
 ประมาณราคา แบบ พร.1, พร.1(ก),พร.4 ทั้งหมด จำนวน 16 แผ่น
 แบบเลขที่ 55A05
 กำหนดราคากลาง เมื่อ 27-ก.ค.-69

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน 1 รายการ	910,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) เป็นเงินทั้งสิ้น	910,000.00	
	(ตัวอักษร)	(เก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)	

ลงชื่อ

(นายวรภพ รินฤทธิ์)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายอนุสรณ์ วารี)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายชาญวิทย์ มหัทธพันธ์)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายพนพคุณ เกรียงศักดิ์ตานกุล)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายเทวินทร์ ศรีบุญเรือง)

กรรมการและเลขานุการ

(นางนฤมล สุภาพทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒

31 ก.ค 2569

สรุปผลการประมาณราคา

แบบ ปร.!

ส่วนราชการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

โครงการก่อสร้าง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

สถานที่ก่อสร้าง

ค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต 2

เจ้าของ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

แบบเลขที่

55A05

ประมาณการตามแบบ

ปร.4

จำนวน

15

แผ่น

ประมาณราคา

นายธนกร ส่องแสง

วัน เดือน ปี

27-ก.ค.-69

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปี 6 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	696,779.27 - Factor F งานอาคาร	1.3064	910,272.44	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			910,272.44	
	คิดเป็นเงินประมาณ			910,000.00	
	(ตัวอักษร)	(เก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)			

1

2

3

4



5

รายการปริมาณงานและราคากลาง

รายการประมาณราคา ก่อสร้างห้องน้ำ
สถานที่ก่อสร้าง ค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
เจ้าของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระเบียงศึกษา น่าน เขต 2
กำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 55A05
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปงาน								
1	งานดินและงานฐานราก	รวม							
2	งานโครงสร้าง	รวม							
3	งานหลังคา	รวม							
4	งานทาสีผิวพื้น	รวม							
5	งานปูและงานตกแต่งผนัง	รวม							
6	งานสี	รวม							
7	งานสุขภัณฑ์	รวม							
8	งานไฟฟ้า	รวม							
9	งานระบบสุขาภิบาลอาคาร	รวม							
10	งานเบ็ดเตล็ด	รวม							
	รวมทั้งหมด								

1.  2.  3.  4.  5. 

รายการประมาณราคา ก่อสร้างห้องนี้
สถานที่ก่อสร้าง ค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัน เขต 2
เจ้าของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระเบียงศึกษาเขต 2
กำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 55A05
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2569

[illegible]



1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. 

รายการปริมาณงานและราคากลาง

รายการประมาณราคา ก่อสร้างห้องน้ำ
สถานที่ก่อสร้าง ค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต 2
เจ้าของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต 2
กำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 55A05
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานโครงสร้าง								
2.1	คอนกรีตโครงสร้างคานรีดสำเร็จรูป 240ksc	ลบ.ม.	19.57	-	-	-	-	-	
2.2	ไม้แบบ	ตร.ม.	81.00	-	-	-	-	-	
2.3	ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	116.00	-	-	-	-	-	
2.4	ไม้โครง	ลบ.ฟ	24.00	-	-	-	-	-	
2.5	ไม้ค้ำยัน	ลบ.ฟ	-	-	-	-	-	-	
2.6	ตะปู	กก.	20.25	-	-	-	-	-	
2.7	เหล็ก SR24 Dai 6 มม.	กก.	206.62	-	-	-	-	-	
2.8	เหล็ก SR24 Dai 9 มม.	กก.	162.21	-	-	-	-	-	
2.9	เหล็ก SD40 Dai 12 มม.	กก.	294.25	-	-	-	-	-	
2.10	เหล็ก SD40 Dai 16 มม.	กก.	695.82	-	-	-	-	-	
2.11	เหล็ก SD40 Dai 20 มม.	กก.	444.90	-	-	-	-	-	
2.12	ลวดผูกเหล็ก เบอร์18	กก.	54.00	-	-	-	-	-	
2.13	ทรายถมรองพื้นชั้นล่าง	ลบ.ม.	8.00	-	-	-	-	-	
	รวมงานโครงสร้าง				-		-	-	



1.  2.  3.  4.  5. 

รายการปริมาณงานและราคากลาง

รายการประมาณราคา ก่อสร้างห้องน้ำ
สถานที่ก่อสร้าง ค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต 2
เจ้าของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานาน เขต 2
กำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 55A05
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	คำวัด			ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
3	งานหลังคา									
3.1	เหล็ก C100x50x20x2.3 มม.	กก.	950.00	-	-	-	-	-	-	
3.2	เหล็ก C100x50x20x3.2 มม.	กก.	891.00	-	-	-	-	-	-	
3.3	เหล็ก C125x50x20x2.3 มม.	กก.	162.00	-	-	-	-	-	-	
3.4	เหล็ก C125x50x20x3.2 มม.	กก.	1,417.00	-	-	-	-	-	-	
3.5	หาสีกันสนิมและสีน้ำมันเหล็กหลังคา	ตร.ม.	315.00	-	-	-	-	-	-	
3.6	กระเบื้องคอนกรีต	แผ่น	1,764.00	-	-	-	-	-	-	
3.7	ครอบสันหลังคา	แผ่น	148.00	-	-	-	-	-	-	
3.8	ครอบข้าง	แผ่น	24.00	-	-	-	-	-	-	
3.9	แปะสำเร็จรูป มอก.หนา 0.55 มม.	ท่อน	174.00	-	-	-	-	-	-	
3.10	ค่าแรงผูกกระเบื้องหลังคา	ตร.ม.	211.00	-	-	-	-	-	-	
3.11	ค่าแรงครอบสันหลังคา	ม.	45.00	-	-	-	-	-	-	
3.12	ค่าแรงครอบข้างหลังคา	ม.	8.00	-	-	-	-	-	-	
3.13	ค่าแรงติดตั้งแปสำเร็จรูป	ตร.ม.	211.00	-	-	-	-	-	-	
3.14	ตะปูเกลียวลอยยึดแป	ตัว	2,000.00	-	-	-	-	-	-	

1.  2.  3.  4.  5. 

กำหนดราคา
สำนักงานที่ดินที่การศึกษาประมาณปี ๒๕๖๓

แบบเลขที่ 55A05
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2569

[illegible]

1. 2. 3. 4. 5.

แบบเลขที่ 55A05
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2569

[illegible]





1. Jump 2. 3. 4. 5. *bet obs*

รายการปริมาณงานและราคากลาง

รายการประมาณราคา ก่อสร้างห้องน้ำ
สถานที่ก่อสร้าง ค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
เจ้าของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 55A05
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานปูนและงานตกแต่งผนัง								
5.1	ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	ตร.ม.	104.00	-	-	-	-	-	
5.2	ผนังก่ออิฐฉาบปูนเต็มแผ่น	ตร.ม.	25.00	-	-	-	-	-	
5.3	ผนังกระเบื้องเคลือบ 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	10.00	120.00	1,200.00	181.00	1,810.00	3,010.00	
5.4	ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	ตร.ม.	3.80	-	-	-	-	-	
5.5	ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น (แบบเต็มห้อง)	ชุด	14.00	12,000.00	168,000.00	-	-	168,000.00	
5.6	ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น (แบบครึ่งห้อง)	ชุด	3.00	12,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
5.7	เสาเอ็น คานทับหลัง	ม.	73.00	-	-	-	-	-	
5.8	ฉาบปูนผนัง	ตร.ม.	112.00	-	-	-	-	-	
5.9	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	27.00	-	-	-	-	-	
	รวมงานปูนและงานตกแต่งผนัง				205,200.00		1,810.00	207,010.00	




1.  2.  3.  4.  5. 

รายการปริมาณงานและราคากลาง

รายการประมาณราคา ก่อสร้างห้องน้ำ
สถานที่ก่อสร้าง ค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
เจ้าของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
กำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 55A05
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	งานสุขภัณฑ์								
7.1	โถส้วมนั่งราบชนิดมีที่นั่ง	ชุด	7.00	4,850.00	33,950.00	450.00	3,150.00	37,100.00	
7.2	โถส้วมนั่งราบชนิดพัดส้วมแบบบันได	ชุด	2.00	6,500.00	13,000.00	450.00	900.00	13,900.00	
7.3	โถส้วมนั่งราบชนิดพัดส้วม	ชุด	10.00	5,000.00	50,000.00	450.00	4,500.00	54,500.00	
7.4	โถส้วมชนิดพัดส้วม	ชุด	7.00	5,500.00	38,500.00	450.00	3,150.00	41,650.00	
7.5	อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	12.00	3,500.00	42,000.00	450.00	5,400.00	47,400.00	
7.6	อ่างล้างหน้าชนิดฝัง	ชุด	2.00	4,200.00	8,400.00	450.00	900.00	9,300.00	
7.7	สายชำระแบบสายถัก	ชุด	19.00	300.00	5,700.00	70.00	1,330.00	7,030.00	
7.8	ที่ใส่กระดาษชำระชนิดติดแขวนผนัง	ชุด	17.00	390.00	6,630.00	120.00	2,040.00	8,670.00	
7.9	ก๊อมน้ำดื่มติดผนัง	ชุด	3.00	125.00	375.00	25.00	75.00	450.00	
7.10	ส้วมวาล์ว	ชุด	40.00	80.00	3,200.00	35.00	1,400.00	4,600.00	
7.11	ตะขอแขวนผ้า	ชุด	19.00	100.00	1,900.00	70.00	1,330.00	3,230.00	
7.12	กระจกเงากรอบอลูมิเนียมสีชา (ห้องน้ำหญิง) ขนาด กว้าง 1.80 ม. ยาว 5 มม.	ชุด	1.00	2,160.00	2,160.00		-	2,160.00	
7.13	กระจกเงากรอบอลูมิเนียมสีชา (ห้องน้ำผู้พิการ) ขนาด กว้าง 0.60 ม. ยาว 2.10 ม. ยาว 5 มม.	ชุด	1.00	2,520.00	2,520.00		-	2,520.00	
7.14	กระจกเงากรอบอลูมิเนียมสีชา (ห้องน้ำชาย) ขนาด กว้าง 0.90 ม. ยาว 1.20 ม. ยาว 5 มม.	ชุด	1.00	2,160.00	2,160.00		-	2,160.00	
7.15	กระจกเงากรอบอลูมิเนียมสีชา (ห้องน้ำชาย) ขนาด กว้าง 0.90 ม. ยาว 2.00 ม. ยาว 5 มม.	ชุด	1.00	3,600.00	3,600.00		-	3,600.00	

1.  2.  3.  4.  5. 

แบบเลขที่ 55A05 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2569

[illegible]




1. 2. 3. 4. 5.

รายการปริมาณงานและราคากลาง

รายการประมาณราคา ก่อสร้างห้องน้ำ
สถานที่ก่อสร้าง ค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2
เจ้าของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองศึกษานาน เขต 2
กำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 55A05
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	งานไฟฟ้า								
8.1	MCB 1 เฟส 2 สาย	ชุด	1.00	-	-	-	-	-	
8.2	PVC 1/2"	ม.	171.00	-	-	-	-	-	
8.3	THW 1.5 sqmm	ม	270.00	-	-	-	-	-	
8.4	THW 2.5 sqmm	ม	70.00	-	-	-	-	-	
8.5	ACCESSORIES	ชุด	1.00	-	-	-	-	-	
8.6	Florescent Lighting Fixture 1x36w Aluminium	ชุด	16.00	-	-	-	-	-	
	Louvre W/ Silver Plate Aluminium Reflector Type								
8.7	Compact Florescent Lighting 1x23w Twist Boll	ชุด	2.00	-	-	-	-	-	
	E27-220v Opal Sphere ϕ 12" Wall Mtg.								
	สวิตช์และเต้ารับอุปกรณ์ครบชุด								
8.8	1switch 1p10a250vผ่าครอบพลาสติก	ชุด	5.00	-	-	-	-	-	
8.9	2switch 1p10a250vผ่าครอบพลาสติก	ชุด	1.00	-	-	-	-	-	
8.10	6switch 1p10a250vผ่าครอบพลาสติก	ชุด	2.00	-	-	-	-	-	
8.11	ReceptacleDuplex2p+E10a250v w/ground	ชุด	6.00	-	-	-	-	-	
	รวมงานไฟฟ้า								





1.  2.  3.  4.  5. 

รายการปริมาณงานและราคากลาง

รายการประมาณราคา ก่อสร้างห้องน้ำ
สถานที่ก่อสร้าง ค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาบ้าน เขต 2
เจ้าของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบ้าน เขต 2
กำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 55A05
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	งานระบบสุขาภิบาลอาคาร								
9.1	ท่อ PVC. ขนาด 6" Class 8.5	ม.	20.00	-	-	-	-	-	
9.2	ท่อ PVC. ขนาด 4" Class 8.5	ม.	48.00	-	-	-	-	-	
9.3	ท่อ PVC. ขนาด 2" Class 13.5	ท่อน	10.00	350.00	3,500.00	105.00	1,050.00	4,550.00	
9.4	ท่อ PVC. ขนาด 1 1/2" Class 8.5	ม.	32.00	-	-	-	-	-	
9.5	ท่อ PVC. ขนาด 1" Class 8.5	ม.	58.00	-	-	-	-	-	
9.6	ท่อ PVC. ขนาด 3/4" Class 13.5	ท่อน	10.00	54.00	540.00	16.20	162.00	702.00	
9.7	ท่อ PVC. ขนาด 1/2" Class 13.5	ท่อน	10.00	45.00	450.00	13.50	135.00	585.00	
9.8	ข้อต่อ ข้องและอุปกรณ์ต่าง ๆ	ร้อยละ	1.00	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
9.9	อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ ร้อยละ 30 ของราคาท่อ	ร้อยละ	1.00	-	-	-	-	-	
	รวมงานระบบสุขาภิบาลอาคาร				6,490.00		1,347.00	7,837.00	

1.  2.  3.  4.  5. 

แบบเลขที่ 55A05
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2569

[illegible]

2 3 4 5

แบบเลขที่	55A05	เมื่อวันที่	27 กรกฎาคม 2569
เมื่อวันที่			

[illegible]

5

4	info reqd	1/10
5		