โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางโพนสว่าง-อู่ช่างน้อย บ้านดอนจันทร์หมู่9
ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 130.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	910.00	1.76	1,601.60	1.3642	2.40	2,184.90
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	910.00	11.85	10,783.50	1.3642	16.17	14,710.85
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	39.00	447.96	17,470.44	1.3642	611.11	23,833.17
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	780.00	404.63	315,611.40	1.3642	552.00	430,557.07
10	Expansion Joint	ม.	6.00	168.13	1,008.78	1.3642	229.36	1,376.18
11	Contraction Joint	ม.	66.00	85.04	5,612.64	1.3642	116.01	7,656.76
12	Longitudinal Joint	ม.	130.00	67.85	8,820.50	1.3642	92.56	12,032.93
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	26.00	259.78	6,754.28	1.3642	354.39	9,214.19
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					367,663.14		**รวม**	501,566.05
							ปรับราคาเป็น	501,566.05
							="ตัวอักษร (ห้าแสนหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบหกบาทห้าสตางค์)"	

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	367,663.14
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนามะเขือ เลขที่281/2566 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2566
คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้ใช้ราคานี้

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางจิระดาภรณ์ ภารบูรณ์)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางบัวจันทร์ แซ่ตั้ง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(นายยุคชัย โชยคำมี)
ปลัดเทศบาลตำบลนามะเขือ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวนงเยาว์ ทวาศรี)
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายเด่นชัย ยวงวิภักดิ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายประมวล ศรีดาแก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลนามะเขือ