

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ ถนนสายบ้านป่าเล้า - บ้านปากกล้วย (บริเวณโกดังโรงนม) บ้านป่าเล้า หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

๓. วงเงินงบประมาณ ๖๕๓,๘๐๐.- บาท (หกแสนห้าหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

กว้าง ๐.๒๕ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๕๖.๐๐ เมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕๓ ก.ค. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๖๔๔,๓๖๑.๓๗ บาท (หกแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบเอ็ดบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ราคาจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘

๖.๒ ราคาท้องถิ่น (สืบราคาจากท้องตลาด)

๖.๓ ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา จากกรมบัญชีกลาง

๖.๔ ราคาจากบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๑๓๕ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การปรับปรุงบัญชี ค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบราคากลางงานก่อสร้าง

๖.๕ ตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็น เกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๗.๑ นางนฤมล	เนียมศิริรัตน์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางอำภา	พันธุ์รัตน์	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	กรรมการ
๗.๓ นายธนบัตร	ปวงคำคง	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางนฤมล นียมศิริรัตน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางอำภา พันธุ์รัตน์)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนบัตร ปวงคำคง)

นายช่างโยธา

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม								
โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.25 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 256.00 เมตร					แบบเลขที่ ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด			
เจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าวังตาล					ราคามันตีเซลล์ 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร			
สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านป่าเล่า - บ้านป่ากล้วย (บริเวณโกดังโรงนม) บ้านป่าเล่า หมู่ที่ 6 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่					วันที่ประมาณราคา 1 กรกฎาคม 2568			
ผู้บันทึกข้อมูล นายธนบัตร ปวงคำคง								
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย X F _N	ราคากลาง
1	งานดินชุดและวัสดุรองพื้น ชุด-ชน	64.51	ลบ.ม.	22.20	1,432.12	1.3642	30.29	1,953.70
	งานก่อสร้าง							
1	งานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	256.00	ม.	1,018.81	260,815.36	1.3642	1,389.86	355,804.31
2	งานฝักราងระบายน้ำ	256.00	ฝ่า	820.66	210,088.96	1.3642	1,119.54	286,603.36
รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น					472,336.44			644,361.37

(นายธนบัตร ปวงคำคง)
นายช่างโยธา

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.25 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 256.00 เมตร

เจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าวังตาล

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านป่าเส้า - บ้านปากกล้วย (บริเวณโกดังโรงนม) บ้านป่าเส้า หมู่ที่ 6 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ผู้บันทึกข้อมูล นายธนบัตร ปวงคังคง

แบบเลขที่ ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด

ราคาน้ำมันดีเซล 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

วันที่ประมาณราคา 1 กรกฎาคม 2568

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	472,336.44	บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-	บาท
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-	บาท
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	1.3642	
เมื่อแทนค่าตามสูตรจะได้ราคากลางสำหรับโครงการดังกล่าวข้างต้น		644,361.37	บาท
ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ		-	บาท
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น		644,361.37	บาท

(ตัวอักษร) ทกแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบเอ็ดบาทสามสิบเจ็ดสตางค์

ขนาดหรือเนื้อที่ 256.00 เมตร

เฉลี่ยราคา (จำนวนเดิม) 2,517.04 บาท/เมตร

.....

(นางณณกุล เนียมศิริโรจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

หัวหน้าพัสดุ

.....

(นางอานา พันธุ์รัตน์)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายธนบัตร ปวงคังคง)

นายช่างโยธา

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายณณกุล เนียมศิริโรจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

.....

(นายธรรมรัฐ จารุสวัสดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล

.....

(นางวิมลรัก ดนเชื้อ)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล

.....

อนุมัติ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.25 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 256.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านป่าสัก - บ้านป่าสัก (บริเวณโกดังโรงนม) บ้านป่าสัก หมู่ที่ 6 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลท่าวังตาล

ประมาณราคาโดย นายธนบัตร ปวงคำคง

แบบเลขที่ ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานดินขุด								
	- ดินขุด	64.51	ลบ.ม.	-	-	22.20	1,432.12	1,432.12	
	รวมงานดิน				-		1,432.12	1,432.12	
2	งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- พรายหยาบ	8.06	ลบ.ม.	528.04	4,256.00	104.00	838.24	5,094.24	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 180 กก./ตร.ชม.	5.76	ลบ.ม.	1,827.10	10,524.10	327.00	1,883.52	12,407.62	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม.	32.11	ลบ.ม.	1,934.58	62,119.36	327.00	10,499.97	72,619.33	
	- ไม้แบบ	184.32	ตร.ม.	181.46	33,446.71	139.00	25,620.48	59,067.19	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ 9 มม.	2,239.52	กก.	20.09	44,991.96	4.40	9,853.89	54,845.84	
	- ลวดผูกเหล็ก	67.17	กก.	34.42	2,311.99	-	-	2,311.99	
	- เหล็กฉาก ขนาด 50x50x4 มม. น้ำหนัก 3.06กก./ม.	512.00	ม.	70.09	35,886.08	30.00	15,360.00	51,246.08	
	- สังกะสีนิม	51.20	ตร.ม.	28.00	1,433.60	35.00	1,792.00	3,225.60	
	รวมวางระบายน้ำ				194,969.80		65,848.10	260,817.90	
3	งานฝารางระบายน้ำ								
	- เหล็กแบน ขนาด 38x6 มม. 1.70 กก./ม.	2,547.20	ม.	40.65	103,543.68	17.00	43,302.40	146,846.08	
	- เหล็กแผ่นลาย หน้า 2 มม.	51.20	ตร.ม.	706.12	36,153.34	170.00	8,704.00	44,857.34	
	- สังกะสีนิม	291.84	ตร.ม.	28.00	8,171.52	35.00	10,214.40	18,385.92	
	รวมงานรื้อถอน				147,868.54		8,704.00	210,089.34	

(นายธนบัตร ปวงคำคง)

นายช่างโยธา