



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลือคำมาวารี

ที่ สฎ ๘๐๒๐๓/๘๖

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ ๑๓๗-๐๙ สาย
ประชารังสรรค์ หมู่ที่ ๓ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๔ บ้านมิตรประชาราษฎร์ ตำบลลือคำมาวารี

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลือคำมาวารี

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลือคำมาวารี ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (งบเหลือจ่าย) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ ๑๓๗-๐๙ สายประชารังสรรค์ หมู่ที่ ๓ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๔ บ้านมิตรประชาราษฎร์ ตำบลลือคำมาวารี กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลือคำมาวารี อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๖๑๐,๘๐๐.๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลือคำมาวารี เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลือคำมาวารี ที่ ๑๐๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ และหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๑๓๕ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖

ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาแล้ว เห็นสมควรกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ ๑๓๗-๐๙ สายประชารังสรรค์ หมู่ที่ ๓ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๔ บ้านมิตรประชาราษฎร์ ตำบลลือคำมาวารี กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลือคำมาวารี อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ราคากลางเป็นเงิน ๖๖๔,๕๔๔.๑๑ บาท (-หกแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่สิบบาทสิบเอ็ดสตางค์-)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายไตรเทพ เกิดกอบ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายเชาวลิต สุวรรณณี)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวสุณีพร หงษ์ทอง)

ความเห็น - ไม่เห็นด้วย

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธัญลักษณ์ จันทรรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอรุณคามวาริ

ข้อพิจารณา

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ



(ลงชื่อ)..... ไชยชน

(นายชัยชน อภินันทชาติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรุณคามวาริ

วันที่

บัญชีลงเวลาประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ ๑๓๗-๐๙ สายประจักษ์ศิลปาคม หมู่ที่ ๓
เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๔ บ้านมิตรประชาราษฎร์ ตำบลรัฐคามวาริ อำเภอกะปง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลรัฐคามวาริ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายไตรเทพ เกิดกอบ	นายช่างโยธาชำนาญงาน (ประธานกรรมการ)		
๒	นายเชาวลิต สุวรรณมณี	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ(กรรมการ)		
๓	นางสาวสุณีพร หงษ์ทอง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (กรรมการ)		

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ ๑๓๗-๐๙ สายประจักษ์รังสรรค์ หมู่ที่ ๓
เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๔ บ้านมิตรประชาราษฎร์ ตำบลอรัญคามวารี อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี

ผู้เข้าประชุม

๑. นายไตรเทพ เกิดกอบ	ประธานกรรมการ
๒. นายเชาวลิต สุวรรณณีนี	กรรมการ
๓. นางสาวสุณิพร หงษ์ทอง	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม -

เปิดประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

นายไตรเทพ เกิดกอบ นายช่างโยธาชำนาญงาน ซึ่งเป็นประธานกรรมการกำหนดราคากลางได้กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ ๑๓๗-๐๙ สายประจักษ์รังสรรค์ หมู่ที่ ๓ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๔ บ้านมิตรประชาราษฎร์ หมู่ที่ ๕ บ้านหาดดำ ตำบลอรัญคามวารี อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ครั้งนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ (งบเหลือจ่าย) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ ๑๓๗-๐๙ สายประจักษ์รังสรรค์ หมู่ที่ ๓ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๔ บ้านมิตรประชาราษฎร์ ตำบลอรัญคามวารี กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๖๑๐,๘๐๐.๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องด่วน

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

นายไตรเทพ เกิดกอบ ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้แจ้งให้ที่ประชุม ทราบว่ารายการ (ประธานฯ) วัสดุใดบ้างที่จะพิจารณาปรับเปลี่ยนราคา ให้เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา รายละเอียดตามราคา จำนวน ๑ โครงการนั้น

นายไตรเทพ เกิดกอบ

รายการที่ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น
สฎ.ถ ๑๓๗-๐๙ สายประจักษ์สรรค หมู่ที่ ๓ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๔ บ้านมิตรประชาราษฎร์
ตำบลอรัญคามวารี อำเภอกะเนยนา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นโครงการจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ (งบเหลือจ่าย) ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ผลผลิตจัดสรรเงิน
อุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการประมาณราคาเพื่อจัดตั้งงบประมาณ
เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๙ จึงต้องดำเนินการคำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์
กำหนด ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันประมาณราคา เดือน มกราคม ๒๕๖๙ ราคาน้ำมัน
เชื้อเพลิงดีเซล B๗ ณ อำเภอมะนังสุราษฎร์ธานี ราคา ๓๐.๒๔ บาท/ลิตร ซึ่ง ณ.ปัจจุบัน
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ณ.อำเภอมะนังสุราษฎร์ธานี วันที่คำนวณราคากลาง พิมพ์ใน
ระบบ ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ณ วันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙ ที่ราคา ๔๑.๑๐
บาท/ลิตร ให้คณะกรรมการฯ ดูตามรายละเอียดตามเอกสารประมาณการราคากลางวันที่
๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ที่แนบมาพร้อมนี้ให้คณะกรรมการฯ ดูตามรายละเอียดตาม ผม
จะขอชี้แจงตามเอกสารดังกล่าวเปลี่ยนแปลงขอให้ท่านได้ดูตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Δ รวมทั้งสิ้นเป็น งบประมาณในการดำเนินการดำเนินงานต้นทุน ประเภทงานทาง
เป็นเงิน ๔๘๗,๑๓๑.๐๐ บาท เมื่อคูณ FACTOR F ๑.๓๖๔๒ เป็นเงิน
๖๖๔,๕๔๔.๑๑ ซึ่งคิดเป็นค่าดำเนินการทั้งหมดรวมเป็นเงิน ๖๖๔,๕๔๔.๑๑ บาท
คิดเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงิน ๖๖๔,๕๔๔.๑๑ บาท

นายไตรเทพ เกิดกอบ
(ประธานฯ)

ถามคณะกรรมการในที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอปรับเพิ่มราคา หรือเพิ่มเติมส่วนใดบ้าง

ที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติให้ปรับราคากลางในการจัดจ้างตามที่คณะกรรมการได้ปรับเปลี่ยนราคา
เพิ่มขึ้นในรายการข้างต้นเพื่อเสนอใช้เป็นราคากลางในการจัดจ้าง ดังนี้

(๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น
สฎ.ถ ๑๓๗-๐๙ สายประจักษ์สรรค หมู่ที่ ๓ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๔ บ้านมิตรประชาราษฎร์
ตำบลอรัญคามวารี อำเภอกะเนยนา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ราคากลางเป็นเงิน
๖๖๔,๕๔๔.๑๑ บาท

นายไตรเทพ เกิดกอบ
(ประธานฯ)

ถามคณะกรรมการในที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอ หรือเพิ่มเติมส่วนใดบ้าง

นายไตรเทพ เกิดกอบ

ท่านใดจะเสนอรายละเอียดอื่นๆ อีกหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางหรือ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ไม่มีคนแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงกล่าว
ปิดประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น.

.....ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นางสาวสุณิพร หงษ์ทอง)

กรรมการและเลขานุการ

.....ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายไตรเทพ เกิดกอบ)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

1	ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ 137-09 สายประชารังสรรค์ หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 บ้านมิตรประชาราษฎร์ ตำบลอรัญคามวารี
2	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี
3	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	610,800.00 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)
4	ลักษณะงาน(โดยสังเขป)	1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.50 เมตร. (รายละเอียดตามแบบ อบต.อรัญคามวารี กำหนด) 2. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบ อบต.อรัญคามวารี) จำนวน 1 ป้าย ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
5	ราคากลางคำนวณ ณ เป็นเงิน	วันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 664,544.11 บาท (หกแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่สิบบาทสิบเอ็ดสตางค์)
6	บัญชีประมาณการราคากลาง	
	6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม	จำนวน 2 แผ่น
	6.2 รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย	จำนวน 3 แผ่น
	6.3 แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ	จำนวน 3 แผ่น
	6.4 รายละเอียดโครงการ	จำนวน 1 แผ่น
7	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
	7.1 นายไตรเทพ เกิดกอบ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ประธานกรรมการ
	7.2 นายเขาวลิต สุวรรณมณี	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ กรรมการ
	7.3 นางสาวสุณีพร หงษ์ทอง	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กห้สทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ 137-09 สายประจางสรรค์ หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อ

หมู่ที่ 4 บ้านมิตรประชาราษฎร์ ตำบลอรัญคามวารี อำเภอเคยณา จังหวัตรฐราชฐร์ธานี

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งที่ 3/2566 หน้า 61 ลำดับที่ 21

รายละเอียดโครงการ

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.50 เมตร. (รายละเอียดตามแบบ อบต.อรัญคามวารีกำหนด)
2. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบ อบต.อรัญคามวารี) จำนวน 1 ป้าย

งบประมาณ 610,800.00 บาท

ราคากลาง 664,544.11 บาท

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ 137-09 สายประจักษ์สรรค์ หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 บ้านมิตรประชาราษฎร์ ตำบลรัฐคามวาริ
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร พร้อมลง
หินคลุกไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.50 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 บ้านมิตรประชาราษฎร์ ตำบลรัฐคามวาริ อำเภอกะเนียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลรัฐคามวาริ อำเภอกะเนียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

/2569

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

8 พฤษภาคม 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
1.1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
1.2	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานดิน							
2.1	งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.	400.00	1.87	748.00	1.3642	2.55	1,020.42
2.2	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.3	งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.4	งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
3.1	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3.2	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.	800.00	12.04	9,632.00	1.3642	16.42	13,139.97
3.3	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3.4	งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3.5	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	40.00	1,167.30	46,692.00	1.3642	1,592.43	63,697.23
3.6	งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3.7	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3.8	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	30.00	992.02	29,760.60	1.3642	1,353.31	40,599.41
4	งานผิวทาง							
4.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	800.00	476.88	381,504.00	1.3642	650.56	520,447.76
4.2	รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	16.00	165.04	2,640.64	1.3642	225.15	3,602.36
4.3	รอยต่อแผ่หดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	64.00	102.09	6,533.76	1.3642	139.27	8,913.36
4.4	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	200.00	48.10	9,620.00	1.3642	65.62	13,123.60
4.5	รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	ม.	-	-	-	-	-	-

5	งานโครงสร้าง							
5.1	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	ม.	-	-	-	-	-	-
5.2	งานท่อกกลมคสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
5.3	งานท่อกกลมคสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	0.00	1,223.40	0.00	1.3642	1,668.96	-
5.4	งานกำแพงปากท่อระบายน้ำ	EACH	-	-	-	-	-	-
6	งานเปิดเตล็ด							
6.1	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.	-	-	-	-	-	-
6.2	งานป้ายจราจร แบบ	ชุด	-	-	-	-	-	-
6.3	งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานรื้อท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน (เหมาจ่าย)	L.S.	-	-	-	-	-	-
					487,131.00	TOTAL		664,544.11

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

664,544.11

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	หกแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่สิบสี่บาทสิบเอ็ดสตางค์	664,544.11
--------------------------	--	------------

ขนาดหรือเนื้อที่ 800.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา 830.68 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.อรัญคามวารี ที่ 108/2569 ลงวันที่ 27 เมษายน 2569

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไตรเทพ เกิดกอบ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเขาวลิต สุวรรณมณี)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุณีพร หงษ์ทอง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นางสาวธัญลักษณ์ จันทรรอด)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายชัชชน อภินันทชาติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ 137-09 สายประชารังสรรค์ หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 บ้านมิตรประชาราษฎร์ ตำบลรัษฎคามวาริ
สถานที่	หมู่ที่ 4 บ้านมิตรประชาราษฎร์ ตำบลรัษฎคามวาริ อำเภอกะเนินซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานรับผิดชอบ	องค์การบริหารส่วนตำบลรัษฎคามวาริ อำเภอกะเนินซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประมาณการเมื่อ	8 พฤษภาคม 2569

$$\text{*ราคาน้ำมันดีเซล บาท/ลิตร} = 41.10$$

งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)

$$\text{ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานถางป่าขุดตอ : ขนาดเบา)} = 1.87 \text{ บาท / ตร.ม.}$$

$$\text{ค่างานต้นทุน} = 1.87 \text{ บาท / ตร.ม.}$$

หมายเหตุ : งานถางป่าขุดตอขนาดเบา มีเฉพาะการถางถางวัชพืชเท่านั้น

งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง มีการถางถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานถางป่าขุดตอขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดตอ ถางถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE) ลูกวิ่งหนา 10 ซม.

$$\text{ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับ)} = 12.04 \text{ บาท / ตร.ม.}$$

$$\text{ค่างานต้นทุน} = 12.04 \text{ บาท / ตร.ม.}$$

งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (Sand Cushion Under Concrete Pavement)

$$\text{ค่าวัสดุจากแหล่ง (ทรายคอนกรีต)} = 574.77 \text{ บาท/ลบ.ม.}$$

$$\text{ค่าขนส่ง} \quad 59.00 \text{ กม.} \quad 240.84 = 240.84 \text{ บาท/ลบ.ม.}$$

$$\text{รวม} = 815.61 \text{ บาท/ลบ.ม.}$$

$$\text{ส่วนยุบตัว} \quad 815.61 \times 1.40 = 1,141.85 \text{ บาท/ลบ.ม.}$$

$$\text{ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 50 %) (งานดินคันทาง:บดทับ)} = 25.45 \text{ บาท/ลบ.ม.}$$

$$\text{ค่าใช้จ่ายรวม} = 1,167.30 \text{ บาท/ลบ.ม.}$$

$$\text{ค่างานต้นทุน} = 1,167.30 \text{ บาท/ลบ.ม.}$$

งานไหล่ทางหินคลุก (Crushed Rock Soil Aggregate Shoulder)

$$\text{ค่าวัสดุจากปากม่ (รวมค่าตัด)} = 450.00 \text{ บาท/ลบ.ม.}$$

$$\text{ค่าขนส่ง} \quad 42.00 \text{ กม.} \quad 171.97 = 171.97 \text{ บาท/ลบ.ม.}$$

$$\text{รวม} = 621.97 \text{ บาท/ลบ.ม.}$$

$$\text{ส่วนยุบตัว} \quad 621.97 \times 1.50 = 932.96 \text{ บาท/ลบ.ม.}$$

$$\text{ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม)} = 20.07 \text{ บาท/ลบ.ม.}$$

$$\text{ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ) คัด 50 \% } = 39.00 \text{ บาท/ลบ.ม.}$$

$$\text{ค่าใช้จ่ายรวม} = 992.02 \text{ บาท/ลบ.ม.}$$

$$\text{ค่างานต้นทุน} = 992.02 \text{ บาท/ลบ.ม.}$$

ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (Portland Cement Concrete Pavement)

หนา 15.00 ซม.

กรณีใช้คอนกรีตผสมเสร็จ สำหรับปริมาณคอนกรีตทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม.

ขนาดกว้าง	2	เมตร	ยาว	10	เมตร	=	20.00	ตร.ม.	
ปริมาณงานทั้งโครงการ						=	120.00	ลบ.ม.	
ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ						=	2,663.45	บาท/ลบ.ม.	
คิดจากพื้นที่			20.00	ตร.ม.		=	20.00	ตร.ม.	
ปริมาตรคอนกรีต	=	20.00	x	15.00	/	100	=	3.00	ลบ.ม.
ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ		3.00	@	2,663.45		=	7,990.35	บาท	
ค่าขนส่งคอนกรีต.....กม. (ปกติคิดให้ L/4) (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต)									
	=	1.00	x	17.66	x	3.00	=	52.98	บาท
ค่าตะแกรงเหล็ก	20.00	ตร.ม.	x	35.00	บาท/ตร.ม. (ใช้ wire mesh Ø 4 mm.@ 0.20 m.		=	700.00	บาท
ค่าวางตะแกรงเหล็ก	20.00	ตร.ม.	x	6.00	บาท/ตร.ม.		=	120.00	บาท
ค่าแบบเหล็ก (ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง)				20.60	x	10.00	=	206.00	บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต (ค่าปูผิวคอนกรีต)				12.65	x	20.00	=	253.00	บาท
ค่าบ่ม (ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต)				10.76	x	20.00	=	215.20	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม						=	9,537.53	บาท	
ค่างานต้นทุน		9,537.53	/	20.00		=	476.88	บาท/ตร.ม.	

รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง Expansion Joint)

คิดจากความยาว	2.00	ม.						
ค่าเหล็ก Dowel Bar	4.46	กก.	@	24.8909	บาท/ตัน	=	111.01	บาท
Metalcap+ทาสี+จาระบี	4.00	ชุด	@	10.00		=	40.00	บาท
JOINT FILLER	0.30	ตร.ม.	@	400.00		=	120.00	บาท
JOINT SEALER	0.001	ลิตร	@	45.00		=	0.06	บาท
ค่าหยอดยาง	2.00	ม.	@	17.01		=	34.02	บาท
แผ่นพลาสติก	2.50	ม.	@	10.00		=	25.00	บาท
ไม้แบบ	0.30	ตร.ม.	@	0.00		=	-	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม						=	330.09	บาท
ค่างานต้นทุน	330.09	/	2.00			=	165.04	บาท/เมตร

รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)

คิดจากความยาว	2.00	ม.						
ค่าเหล็ก Dowel Bar	4.46	กก.	@	24.8909	บาท/ตัน	=	111.01	บาท
ค่าตัด Joint และหยอดยาง	2.00	ม.	@	26.07		=	52.14	บาท
ทาสี + จาระบี	4.00	ชุด	@	4.00		=	16.00	บาท
JOINT SEALER	0.001	ลิตร	@	45.00		=	0.03	บาท
แผ่นพลาสติก	2.50	ม.	@	10.00		=	25.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม						=	204.19	บาท
ค่างานต้นทุน	204.19	/	2.00			=	102.09	บาท/เมตร

รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)

3/3

คิดจากความยาว	10.00	ม.							
ค่าเหล็ก Tie Bar	8.88	กก.	@	24.7873	บาท/ตัน	=	220.11	บาท	
ค่าตัด Joint และหยอดยาง	10.00	ม.	@	26.07		=	260.70	บาท	
JOINT SEALER	0.004	ลิตร	@	45.00		=	0.17	บาท	
ค่าใช้จ่ายรวม						=	480.98	บาท	
ค่างานต้นทุน	480.98	/	10.00			=	48.10	บาท/เมตร	

ข้อมูลงานคอนกรีต

ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นน้ำหนัก(สภาพอิมตัวผิวแห้ง)

Class of Concrete						ค4	ค3	ค2	ค1	Lean 1 : 3 : 5	
ส่วนผสมคอนกรีต						400:734:1019	350:800:1030	320:835:1070	290:868:1015	240:728:1218	
1	ปูนซีเมนต์ซีเมนต์	1.05	x	3,363.56	=	3,531.73	1,412.69	1,236.11	1,130.15	1,024.20	847.62
2	ทราย	1.20	x	815.61	=	978.73	513.13	559.27	583.74	606.81	508.94
3	หิน	1.15	x	600.84	=	690.96	502.92	508.35	528.09	500.95	601.14
4	ค่าแรงผสม					178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00
5	ค่าแรงเท					-	-	-	-	-	-
รวม						2,606.75	2,481.73	2,419.99	2,309.96	2,135.69	

1.2 กรณีใช้คอนกรีตผสมเสร็จ สำหรับปริมาณคอนกรีตทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม.

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete						ค 4	ค 3	ค 2	ค 1	Lean 1:3:5
ส่วนผสมคอนกรีต						400:524:728	350:572:736	320:596:764	290:620:725	240:520:870
1.	คอนกรีตผสมเสร็จ					1,897.20	1,803.74	2,336.45	1,663.55	
2.	ค่าแรงเท					327.00	327.00	327.00	327.00	
รวม						2,224.20	2,130.74	2,663.45	1,990.55	

ตารางแสดงชนิดของคอนกรีต และค่าแรงอัดประลัยต่ำสุด ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

ชนิดของ	จำนวนปูนซีเมนต์ที่ใช้ต่อคอนกรีต 1 ลบ.ม.	แรงอัดประลัยต่ำสุดของแท่งคอนกรีตมาตรฐานที่ อายุ 28 วัน (กก./ซม.)	
คอนกรีต	(เป็นกิโลกรัม) ต้องไม่น้อยกว่า	ลูกบาศก์ 15x15x15 ซม.	ทรงกระบอก Ø 15x30 ซม.
ค 1	290	180	145
ค 2	320	240	200
ค 3	350	280	240
ค 4	400	320	280

หมายเหตุ

ในส่วนข้อมูลงานคอนกรีตนี้ ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสามารถปรับใช้ตามตารางข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานของกรมทางหลวงหรือกรมทางหลวงชนบท ได้ตามข้อมูล/ข้อเท็จจริงสำหรับโครงการ/งานก่อสร้างนั้น ส่วนกรณีที่เป็นกำลังคอนกรีตอื่นนอกเหนือจากมาตรฐานของกรมทางหลวงหรือกรมทางหลวงชนบทตามตารางดังกล่าวให้ผู้ออกแบบโครงการ/งานก่อสร้างนั้น กำหนดสัดส่วนหรืออัตราส่วนผสมขึ้นใหม่ตามหลักการทางวิศวกรรม โดยต้องระบุปริมาณปูนซีเมนต์และหรือวัสดุที่ใช้ในชั้นต้นตอนการก่อสร้างไว้ด้วย และให้ผู้มีหน้าที่ในการคำนวณราคากลางใช้ปริมาณปูนซีเมนต์และหรือวัสดุชั้นต้นนั้นในการกำหนดข้อมูลเพื่อคำนวณราคากลาง

ที่มา : ตารางและข้อมูลงาน Class ต่างๆ ตามมาตรฐานทางหลวงชนบท อ้างอิงหรือศึกษาได้จากหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

(หน้า 22 - 23) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ มติ ครม. เมื่อ วันที่ 13 มีนาคม 2555

แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ 137-09 สายประจักษ์สรรค์ หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 บ้านมิตรประชาราษฎร์ ตำบลอรัญคามวารี
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร พร้อมลง
หินคลุกไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.50 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อยู่ในท้องที่จังหวัด

สุราษฎร์ธานี เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันโซล่า 41.10 บาท /ลิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย

0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %

เงินประกันผลงานหัก

0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

8 พฤษภาคม 2569

ลำดับที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด / ตัด (บาท)	รวม (บาท)	ขนส่งด้วยรถบรรทุก	หมายเหตุ การอ้างอิงราคา หรือ แหล่งวัสดุ
1	เหล็ก RB ๑ 6 มม.	บ./ตัน	18,538.79	59	85.60	80.00	4,900.00	23,604.39	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชนย์ จ.สุราษฎร์ธานี
2	เหล็ก RB ๑ 9 มม.	บ./ตัน	18,920.19	59	85.60	80.00	4,900.00	23,985.79	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชนย์ จ.สุราษฎร์ธานี
3	เหล็ก RB ๑ 12 มม.	บ./ตัน	20,514.02	59	85.60	80.00	3,900.00	24,579.62	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชนย์ จ.สุราษฎร์ธานี
4	เหล็ก RB ๑ 15 มม.	บ./ตัน	31,672.90	59	170.13	80.00	3,900.00	35,823.03	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชนย์ จ.สุราษฎร์ธานี
5	เหล็ก RB ๑ 19 มม.	บ./ตัน	21,201.86	59	109.06	80.00	3,500.00	24,890.92	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชนย์ จ.สุราษฎร์ธานี
6	เหล็ก DB ๑ 12 มม.	บ./ตัน	20,698.27	59	109.06	80.00	3,900.00	24,787.33	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชนย์ จ.สุราษฎร์ธานี
7	เหล็ก DB ๑ 16 มม.	บ./ตัน	22,258.88	59	85.60	80.00	3,500.00	25,924.48	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชนย์ จ.สุราษฎร์ธานี
8	เหล็ก DB ๑ 20 มม.	บ./ตัน	16,998.88	59	85.60	80.00	3,500.00	20,664.48	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชนย์ จ.สุราษฎร์ธานี
9	เหล็ก DB ๑ 25 มม.	บ./ตัน	17,155.14	59	85.60	80.00	3,500.00	20,820.74	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชนย์ จ.สุราษฎร์ธานี
10	Wire Mesh ๑ 4 มม. @ 0.20m.#	บ./ตร.ม.	35.00	687	-	-	-	35.00	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชนย์ จ.กรุงเทพฯ
11	ลวดผูกเหล็ก	บ./กก.	28.08	63	-	-	-	28.08	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชนย์ จ.สุราษฎร์ธานี
12	ปูนซีเมนต์ประเภท 1	บ./ตัน	3,221.18	59	92.38	50.00	-	3,363.56	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชนย์ จ.สุราษฎร์ธานี
13	ยาง AC 60/70	บ./ตัน	20,873.33	680	931.50	35.00	-	21,839.83	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชนย์ จ.กรุงเทพฯ
14	ยาง CSS- 1	บ./ตัน	20,990.00	680	931.50	-	-	21,921.50	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก พาณิชนย์ จ.กรุงเทพฯ
15	หิน Single Size	บ./ลบ.ม.	380.00	35	122.04	-	-	502.04	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
16	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	บ./ลบ.ม.	360.00	35	122.04	-	-	482.04	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

17	หินคลุก	บ./ลบ.ม.	450.00	42	171.97	-	-	621.97	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
18	หินย่อยผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	360.00	59	240.84	-	-	600.84	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
19	ทรายผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	574.77	59	240.84	-	-	815.61	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชย จ.สุราษฎร์ธานี
20	วัสดุลูกรัง	บ./ลบ.ม.	30.00	20	63.44	-	-	93.44	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
21	วัสดุคัดเลือก " ก "	บ./ลบ.ม.	55.00	20	63.44	-	-	490.51	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
22	วัสดุหินผุ	บ./ลบ.ม.	90.00	39	122.04	-	-	212.04	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
23	ทรายถมคันทาง	บ./ลบ.ม.	574.77	59	240.84	-	-	815.61	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.สุราษฎร์ธานี
24	ดินถมคันทาง	บ./ลบ.ม.	30.00	20	63.44	-	-	93.44	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
25	ท่อกลมขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ท่อน	350.47	63	140.04	-	-	350.47	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.สุราษฎร์ธานี
26	ท่อกลมขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ท่อน	455.61	63	140.04	-	-	455.61	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.สุราษฎร์ธานี
27	ท่อกลมขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ท่อน	542.06	59	207.77	-	-	542.06	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.สุราษฎร์ธานี
28	ท่อกลมขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ท่อน		63	140.04	-	-		รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.สุราษฎร์ธานี
29	ท่อกลมขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ท่อน	1,785.05	63	140.04	-	-	1,785.05	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.สุราษฎร์ธานี
30	ไม้ยาง 1" x 8"	ลบ.ฟ.	542.06	63	-	-	-	542.06	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.สุราษฎร์ธานี
31	ไม้อัดยาง หนา 4 มม.	แผ่น	-	63	-	-	-	-	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
36	ไม้คร่าว 1 1/2 x 3"	ลบ.ฟ.	467.29	63	-	-	-	467.29	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.สุราษฎร์ธานี
33	ไม้ค้ำยัน ๑ 3" x 3.00 ม.	ต้น	35.00	63	-	-	-	35.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
34	ไม้ค้ำยัน ๑ 4" x 3.00 ม.	ต้น	50.00	63	-	-	-	50.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
35	เหล็กฉาก L 50 x 50 x 4 มม.	ท่อน	-	63	-	-	-	-	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.สุราษฎร์ธานี
36	แผ่นเหล็ก 4 มม. x 5 ซม.	ท่อน	-	63	-	-	-	-	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
37	แผ่นเหล็ก 6 มม. x 5 ซม.	ท่อน	-	63	-	-	-	-	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
38	แผ่นพื้นสำเร็จรูป ยาว 3 เมตร	ม.	-	63	-	-	-	-	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.สุราษฎร์ธานี
39	ท่อพีวีซี ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร	ท่อน	-	63	-	-	-	-	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.สุราษฎร์ธานี
40	คอนกรีตผสมเสร็จ 280 ksc	บ./ลบ.ม.	2,336.45	59	240.84	-	-	2,577.29	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.สุราษฎร์ธานี
41	คอนกรีตผสมเสร็จ 180 ksc	บ./ลบ.ม.	1,588.79	63	196.05	-	-	1,784.84	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.สุราษฎร์ธานี
42	ตะปู	กก.	37.38	63	-	-	-	37.38	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.สุราษฎร์ธานี