

ชื่อโครงการ  
สถานที่ก่อสร้าง  
ปริมาณงาน

แบบสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยเจ๊ก บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 2  
ก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยเจ๊ก บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 2  
บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี  
ขนาดสันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓.๐๐ เมตร กว้าง ๑.๕๐ เมตร  
(ตามแบบแปลนฝาย มข ๒๕๒๗ อบต.หนองไฮ กำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๙ ระยะเวลาราคากลาง ๓๐ วัน

ลำดับที่	รายการ	รวมราคางานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างชลประทาน	455,105.79	Factor F 1.3392 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 % - พื้นที่ ปกติ
		609,477.67	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างฝายแล้วทั้งหมด และปรับราคาให้เหมาะสม	609,400.00	

ระยะทางดำเนินการ

กม

เฉลี่ยราคา กม. ละ

บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.หนองไฮที่ ๒๐๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๙

ได้พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างฝายนี้เป็นเงิน ๖๐๙,๔๐๐ บาท(หกแสนเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายเวียงชัย ละเลิศ)

(นางเพ็ญมะณี หอมดวงศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวสังวร ทองคำวัน)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

แบบสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยเจ๊ก บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ ๒

ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยเจ๊ก บ้านน้ำเกลี้ยงหมู่ที่ ๒

บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๙

ชื่อโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ประมาณราคาโดย

รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง	
๑.งานถมดินและถมต้นไม้	ตร.ม.				1.3392			
๒.งานขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม	62	21.27	1,318.74	1.3392	28.48	1,765.76	
๓.งานคอนกรีตโครงสร้าง(พร้อมแบบหล่อ)	ลบ.ม.	110	2,509.14	276,005.40	1.3392	3360.24	369,626.40	
๔.งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
RB (SR๒๔) เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ มม.	กก.	72	21.89	1,576.08	1.3392	29.32	2,111.04	
RB (SR๒๔) เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๒ มม.	กก.	5,550	21.43	118,936.50	1.3392	28.7	159,285.00	
๕.ไม้กันประตูน้ำ								
๑ ๑/๒" x ๖" x ๓.๕๐m	ลบ.พ.	47	871.05	40,939.35	1.3392	1166.51	54,825.97	
๖.ราวจับท่อเหล็กออบสังกะสี								
ขนาด ๒ ๑/๒"	ม.	15	215	3,225.00	1.3392	492.86	7,392.90	
๗.งานหินทิ้ง (หินใหญ่)								
	ลบ.ม.	18	728.04	13,104.72	1.3392	974.99	17,549.82	
455,105.79								609,477.67
รวมค่าก่อสร้าง								609,400.00

๑. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างชลประทาน

455,105.79
0.00

๒ ค่า Factor F งานก่อสร้างชลประทาน

1.3392
609,400.00

๓. ค่า Factor F งานก่อสร้างฝายทั้งหมด ปรับราคาให้เหมาะสม

(ลงชื่อ)

(นายเวียงชัย ละเลิศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสังวร ทองคำวัน)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางเพ็ญมะณี หอมดวงศรี)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยเจ๊ก บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ 2 สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 15.00 เมตร
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานก่อสร้าง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 691,000.-บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยเจ๊ก บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ 2 สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 15.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนฝาย มข 2527 อบต.หนองไฮ กำหนด)
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 พ.ค. 2569 เป็นเงิน 609,400.-บาท(-หักแสนเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง
  - 6.2 ตารางอัตราราคางานดิน งานก่อสร้างชลประทาน กรมบัญชีกลาง
  - 6.3 .....
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

7.1 นายเวียงชัย ละเลิศ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
7.2 นางสาวสังวร ทองคำวัน	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
7.3 นางเพ็ญมะณี หอมดวงศรี	ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ	กรรมการ/เลขา