



สรุปบัญชีประมาณราคา

แบบ ป. 5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง กองช่าง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างตลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านสนุน ตำบลพิหารแดง ปากกว้าง 2.00 เมตร ความลึก 1.00 เมตร ระยะทางยาว 86.00 เมตร

ก่อสร้างตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านสนุน ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

จุดเริ่มต้นโครงการพื้นที่ นายระเวง โยกุล จุดสิ้นสุดโครงการพื้นที่ นายสำรวม แก้วดิลก

ประมาณการตามแบบ ป.ร. 4 จำนวน 1 แผ่น

วันที่ 4 สิงหาคม 2566

รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1 ประเภทงานชลประทาน	125,666.82	1.3375	168,079.37	Factor F
				- เงินล่วงหน้าจ่าย ...0.. %
				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.... %
				- เงินประกันผลงานหัก ..0.%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง		168,079.37	
สรุป	ปรับลดเป็นเงินค่าก่อสร้างตามปีงบประมาณ 2566 ประมาณ		/ 157,700.00	
	(-หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน -)			

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดงที่ 235 /2566 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างตลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านสนุน ตำบลพิหารแดง

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา

(นายนิมิตต์ แดงรักษ์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายบัญชา วิจิตรพานิชกุล)
หัวหน้าสำนักงานปลัด

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวรวิทย์ อรุณเลิศศรี)
นักทรัพยากรบุคคล

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายลักษณะ แก้วพวง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายนิมิตต์ แดงรักษ์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายกิตติภูมิ ศรีวังมงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

บัญชีประมาณราคา
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างคูคลองกั้นตลิ่งเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านสนุน ตำบลพิหารแดง ปากกว้าง 2.00 เมตร ความลึก 1.00 เมตร ระยะทางยาว 86.00 เมตร
ก่อสร้างตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านสนุน ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
จุดเริ่มต้นโครงการพื้นที่ นายระเวง โยกุล จุดสิ้นสุดโครงการพื้นที่ นายสำรวม แก้ววิลิต
วันที่ 4 สิงหาคม 2566

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่	172.00	ตร.ม.			10.00	1,720.00	1,720.00	ใช้เครื่องจักร
2	งานดิน								
	-ขุดลอกดินตะกอนวัชพืชพร้อมขนย้าย	91.00	ลบ.ม.			29.46	2,680.86	2,680.86	ใช้เครื่องจักร
	-ปริมาณดินถมบดอัดแน่น	318.00	ลบ.ม.	140.00	44,520.00		-	44,520.00	ใช้เครื่องจักร
	-ปริมาณดินบด	126.00	ลบ.ม.			33.50	4,221.00	4,221.00	ใช้เครื่องจักร
3	งานคานคองกรีต								
	-ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (คอนกรีตผสมเสร็จ)	21.00	ลบ.ม.	2,250.00	47,250.00	466.00	9,786.00	57,036.00	
	-เหล็กตะแกรงสำเร็จรูปขนาด 4 มม. @0.20 ม.#	292.00	ตร.ม.	37.38	10,914.96	5.00	1,460.00	12,374.96	
	-ไม้แบบ	6.00	ลบ.ฟ.	380.00	2,280.00	139.00	834.00	3,114.00	
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายไม้ชั่วคราว)	1	ป้าย						
5	ป้ายโครงการ (ป้ายเหล็ก ถาวร)	1	ป้าย		-			-	
	ค่าวัสดุ				104,964.96				
	ค่าแรงงาน						20,701.86		
	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							125,666.82	
	ค่า Factor F 1.3375							167,853.17	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ						ปรับลดเป็นเงินค่าก่อสร้างตามปีงบประมาณ 2566 ประมาณ	157,700.00	
(- หักเงินที่หมุนเงินจัดซื้อหรือบาทถ้วน -)									

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา (นายนิมิตต์ แดงรักษ์) ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ ผู้ตรวจ (นายวุฒิพงษ์ เมืองใหญ่) ผู้อำนวยการกองช่าง



สรุปบัญชีประมาณราคา

แบบ ป.ร. 5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง กองช่าง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างตลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านพระเสด็จ ตำบลพิหารแดง ปากกว้าง 2.80 เมตร ความลึก 1.10 เมตร ระยะทางยาว 263.00 เมตร

ก่อสร้างตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านพระเสด็จ ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

จุดเริ่มต้นโครงการพื้นที่ ต.ตลาดคอนกรีต (เดิม) จุดสิ้นสุดโครงการพื้นที่ นายเฉลิม เสกสุวงศ์

ประมาณการตามแบบ

ป.ร. 4 จำนวน 1 แผ่น

วันที่ 4 สิงหาคม 2566

รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1 ประเภทงานชลประทาน	384,792.62	1.3375	514,660.13	Factor F
				- เงินล่วงหน้าจ่าย ...0. %
				- ดอกเบี้ยเงินกู้ ...6.... %
				- เงินประกันผลงานหัก ..0.9%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง		514,660.13	
	ปรับลดเป็นเงินค่าก่อสร้างตามปีงบประมาณ 2566 ประมาณ		/ 499,800.00	
สรุป	(-ที่แสนให้หมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน-)			

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดงที่ 235 /2566 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างตลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านพระเสด็จ ตำบลพิหารแดง

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา /

(นายนิมิตต์ แดงรักษ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ ประธานกรรมการ /

(นายปัญญา วิจิตรพานิชกุล)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ กรรมการ /

(นายวรากร อรุณเลิศศรีณี)

นักทรัพยากรบุคคล

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายลักษณะ แก้วพวง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายนิมิตต์ แดงรักษ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายกิตติธัญญ์ ศรีวิวัฒน์เสมอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

บัญชีประมาณราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลพินนาแดง ตำบลพินนาแดง

อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างตลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านพระเสด็จ ตำบลพินนาแดง ปากกว้าง 2.80 เมตร ความลึก 1.10 เมตร ระยะทางยาว 263.00 เมตร

ก่อสร้างตามแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลพินนาแดง พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านพระเสด็จ ตำบลพินนาแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

จุดเริ่มต้นโครงการพื้นที่ คูาดคอนกรีต (เดิม) จุดสิ้นสุดโครงการพื้นที่ นายเฉลิม เสกสูงศักดิ์

วันที่ 4 สิงหาคม 2566

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่	526.00	ตร.ม.			10.00	5,260.00	5,260.00	*ใช้เครื่องจักร
2	งานดิน								
	- ขุดลอกดินตะกอนวัชพืชพร้อมขนย้าย	252.00	ลบ.ม.			29.46	7,423.92	7,423.92	*ใช้เครื่องจักร
	- ปริมาตรดินถมบดอัดแน่น	725.00	ลบ.ม.	140.00	101,500.00		-	101,500.00	*ใช้เครื่องจักร
	- ปริมาตรดินขุด	499.00	ลบ.ม.			33.50	16,716.50	16,716.50	*ใช้เครื่องจักร
3	งานคานคอนกรีต								
	- ซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ (คอนกรีตผสมเสร็จ)	79.00	ลบ.ม.	2,250.00	177,750.00	466.00	36,814.00	214,564.00	
	- เหล็กตะแกรงเส้น徑ขนาด 4 มม. @0.20 ม. #	1,112.00	ตร.ม.	27.10	30,135.20	5.00	5,560.00	35,695.20	
	- ไม้แบบ	7.00	ลบ.ฟ.	380.00	2,660.00	139.00	973.00	3,633.00	
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายไม้ชั่วคราว)	1	ป้าย						
5	ป้ายโครงการ (ป้ายเหล็กถาวร)	1	ป้าย						
	ค่าวัสดุ				312,045.20				
	ค่าแรงงาน						72,747.42		
	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							384,792.62	
	ค่า Factor F 1.3375							514,660.13	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ							499,800.00	
	(- สิ้นเปลืองน้ำมันค่าขนส่งรถบรรทุก -)								

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ ผู้ตรวจ

(นายนิมิตต์ แดงรักษ์)

(นายวุฒิพงษ์ เมืองใหญ่)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผู้อำนวยการกองช่าง