แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.ชนิดหลายช่อง

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. เลขที่ ทถ.-5-203,204

ประมาณราคาเมื่อ 19 มกราคม พ.ศ.2568

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร พื้นหนา 0.24 เมตรผนังหนา 0.25 เมตรยาว 5.00 เมตร จำนวน 4 ช่อง

สถานที่ก่อสร้าง ลำห้วยชีด นานางแผน-นานายนิรุธ บ้านภูทอง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง บาท	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม Box Culvert (Factor F งานสะพานและท่อเหลี่ยม)	625,196.74	1.2799	800,189.31	
๒-๓-๔	**รวมราคาค่าก่อสร้าง**			800,189.31	
	คิดเป็นเงิน			800,000.00	
ตัวอักษร	(แปดแสนบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายวีรเมธ สาชิน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวนวลนภา หอมพรมมา)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพิทักษ์พงษ์ พงษ์ประสพ)
นายช่างโยธาอาวุโส

แบบ ปร.4

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.ชนิดหลายช่อง

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. เลขที่ ทถ.-5-203,204

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2568

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร พื้นหนา 0.24 เมตรผนังหนา 0.25 เมตรยาว 5.00 เมตร จำนวน 4 ช่อ

สถานที่ก่อสร้าง ลำห้วยชีด นานางแผน-นานายนิรุธ บ้านภูทอง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ที่	รายการปริมาณวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		จำนวนเงิน (รวม)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	งานขุดดินทำทางเบี่ยงพร้อมปรับพื้นที่	1.00	งาน	18,010.24	18,010.24		-	18,010.24	
2	งานดินขุด คานคอดิน	101.08	ลบ.ม.		-	18.59	1,879.08	1,879.08	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง	93.25	ลบ.ม.	2,271.03	211,773.55	533.00	49,702.25	261,475.80	
4	งานคอนกรีตหยาบ	6.04	ลบ.ม.	1,650.00	9,966.00	327.00	1,975.08	11,941.08	
5	งานเหล็กเสริม				-		-	-	
-	เหล็ก RB 6 mm.	0.08	ตัน	27,967.29	2,237.38	4,400.00	352.00	2,589.38	
-	เหล็ก RB 9 mm.	0.34	ตัน	27,757.01	9,437.38	4,400.00	1,496.00	10,933.38	
-	เหล็ก RB 19 mm.	0.40	ตัน	33,196.26	13,278.50	3,100.00	1,240.00	14,518.50	
-	เหล็ก DB 12 mm.	5.16	ตัน	25,093.46	129,482.25	3,600.00	18,576.00	148,058.25	
-	เหล็ก DB 16 mm.	1.20	ตัน	24,672.90	29,607.48	3,600.00	4,320.00	33,927.48	
6	ลวดมัดหล็ก	135.00	กก.	52.00	7,020.00		-	7,020.00	
7	งานไม้แบบ คิด 50%	97.60	ลบ.ฟ.	476.64	46,520.06		-	46,520.06	
8	ค่าแรงประกอบแบบ	195.76	ตร.ม.			139.00	27,210.64	27,210.64	
9	ตะปู	73.96	กก.	51.41	3,802.28		-	3,802.28	
10	Joint Filler	11.23	ตร.ม.	84.11	944.56		-	944.56	
11	งานดินถม	360.00	ลบ.ม.	61.68	22,204.80	4.67	1,681.20	23,886.00	
12	งานราวเหล็กกันตก กลม 2" กัลวาไนท์	16.00	เมตร	630.00	10,080.00	150.00	2,400.00	12,480.00	
	รวม							**625,196.74**	

หมายเหตุ ราคาน้ำมัน 32.00-32.99 บาท/ลิตร