แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ทางเข้าหลังสำนักงานเทศบาลตำบลนาจะหลวย หมู่ที่ 10 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 248.00 ม.

ไหล่ทาง ลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลนาจะหลวย

แบบเลขที่ ค.2-0.165/4-6

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2568

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	792,022.18	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	**รวมค่าก่อสร้าง**	**792,022.18**	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	**792,022.00**	
	(เจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันยี่สิบสองบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ 0.248 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 3,193,637.10 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ เทศบาลตำบลนาจะหลวย

..... คณะกรรมการ

(โยธิน คตวงษ์)

ผู้ช่างเขียนแบบ

เห็นชอบ .....

(นายชาญชัย วงศ์ไชยา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

..... คณะกรรมการ

(นายกิตติศักดิ์ โคตรทอง)

นิติกรชำนาญการ

อนุมัติ .....

(ร.ต.อ. ไพทูล ภาษาพรม)

นายกเทศมนตรีตำบลนาจะหลวย

..... ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมศักดิ์ พิมพ์วงษ์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ทางเข้าหลังสำนักงานเทศบาลตำบลนาจะหลวย หมู่ที่ 10 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงกา สำนักงานเทศบาลตำบลนาจะหลวย

แบบเลขที่ ค.2-0.165/4-6

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 17 ธันวาคม 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	1,240.00	3.67	4,550.80	1.3642	5.01	6,208.20
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.4	ตร.ม.						
	1.5 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.6 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	1.7 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ซม.	ลบ.ม.						
	1.8 หนา ซม.	ลบ.ม.						
	1.9 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	62.00	618.96	38,375.52	1.3642	844.39	52,351.88
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,240.00	379.16	470,158.40	1.3642	517.25	641,390.09
	2.2 งานรอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	20.00	164.56	3,291.20	1.3642	224.49	4,489.86
	2.3 งานรอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	100.00	104.21	10,421.00	1.3642	142.16	14,216.33
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	248.00	83.35	20,670.80	1.3642	113.71	28,199.11
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกี่ยแต่ง	ลบ.ม.	49.60	193.31	9,588.18	1.3642	263.71	13,080.20
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	20.00	260.00	5,200.00	1.3642	354.69	7,093.84
	4.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	48.00	260.00	12,480.00	1.3642	354.69	17,025.22
5	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 ขนาด ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.2 ขนาด ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	7.00	834.34	5,840.38	1.3642	1,138.21	7,967.45
	5.3 ขนาด ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.4 ขนาด ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.5 ขนาด ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
6	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ø 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ø 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ø 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	6.4 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ø 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.5 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ø 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.6 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ø 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	6.7 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ø 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.8 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ø 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.9 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ø 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ø 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	7.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ø 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	7.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ø 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
8	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 2-3.00x1.80							
	ยาว - ม.							
							รวมค่าก่อสร้าง	792,022.18

(1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	580,576.28
(2) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลียม	0.00

(3) ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3642
(4) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลียม	1.2509