ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัสท์คอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองแอล ๑ ซ้าย หมู่ที่ ๓ ถึง ๙ ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร**

๓๐,๖๓๗,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓. **ลักษณะงานโดยสังเขป**

ซ่อมแซมถนนขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๗๐๐ เมตร

๔. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๙ ราคากลาง ๓๐,๘๕๔,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๕. **บัญชีประมาณราคากลาง**

๕.๑ รายละเอียดราคาต่อหน่วย

๕.๒ สรุปราคาค่าก่อสร้าง

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑ นายประเทือง กันธสมาส	วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
๖.๒ นายสาธิต เกตุแก้ว	วิศวกรโยธาชำนาญการ
๖.๓ นายณัฐพงศ์ ชนะดี	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ใบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

ประเภท งานทาง

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมแอสฟัลท์คอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองแอล 1 ซ้าย หมู่ที่ 3 ถึง 9 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

สถานที่ บริเวณ สายเลียบคลองแอล 1 ซ้าย หมู่ที่ 3 ถึง 9 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

หน่วยออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

กำหนดราคาตามแบบเลขที่ อบจ.ปท. ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,700 เมตร หนา 0.15 เมตร

ประมาณราคาเมื่อ วัน 12 มีนาคม 2569 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าลิตรละ 29.00-29.99 บาท ราคาวัสดุในระบบ e-GP เดือน มีนาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FACTOR F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	เกรดปรับแต่งพร้อมบดอัดแน่น	ตร.ม.	25,900.00	11.26	291,634.00	1.23891	361,309.45	
2	เสาเข็มรูปตัวไอ - 0.22x0.22x7.00 ม.	ท่อน	5,921	1535.33	9,090,688.93	1.23891	11,262,581.79	
3	งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	6,217.85	683.91	4,252,437.36	1.23891	5,268,404.18	
4	งานปรับแต่งไหล่ทาง	ลบ.ม.	164.28	18.21	2,991.54	1.23891	3,706.26	
5	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	1,110.00	624.45	693,136.17	1.23891	858,736.10	
6	งานผิวทางคอนกรีต (หนา 0.15 ม.)	ตร.ม.	22,200.00	453.41	10,065,702.00	1.23891	12,470,539.13	
7	งานรอยต่อ Contraction Joint	ม.	1,938.00	53.58	103,832.23	1.23891	128,639.20	
8	งานรอยต่อ Expansion Joint	ม.	282.00	60.35	17,019.26	1.23891	21,085.40	
9	งานรอยต่อ Longitudinal Joint	ม.	3,700.00	48.42	179,154.00	1.23891	221,956.40	
10	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	832.50	250.00	208,125.00	1.23891	257,848.98	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				**24,904,720.49**			
	Factor F					1.23891	5,949,986.77	
	เป็นเงินค่าก่อสร้าง						30,854,806.88	
			ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน				**30,854,000.00**	
		ตัวอักษร	**สามสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน**					

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายประเทือง กันธสมจส)
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสาธิต เกตุแก้ว)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายณัฐพงศ์ ชนะดี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ