



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแสงพัน

โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,500.00 ตารางเมตร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแสงพัน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบุชีหลัก หมู่ที่ 6 ตำบลแสงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณราคาวันที่ 10 เมษายน 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร			0.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	ประเภทงานทาง	603,382.49	1.3642	823,134.39	เงินประกันผลงานหัก 0 %
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			823,134.39	
	คิดเป็นเงิน			823,134.39	
	(ตัวอักษร)	แปดแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่บาทสามสิบเก้าสตางค์			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคาก่อสร้างของงานนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้ เป็นราคากลางของงานก่อสร้างต่อไป พร้อมกับลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

๑..... ประธานกรรมการ

(นายชัยพร ชินไธสง)

๒..... กรรมการ

(นายเทอดศักดิ์ เสนา)

๓...จ.ส.ต..... กรรมการ

(สุทธิชัย วรรณทรง)

เห็นชอบ.....

(นางสาวอัมชฎาพร ปะโสทะกัง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสงพัน

อนุมัติ.....

(นายอัยยา ทิพย์อักษร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสงพัน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,500.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบุ่งเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลแสงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแสงพัน

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๘

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้าง							
1.1	งานรื้อรางระบายน้ำคอนกรีต	เมตร						
1.2	งานรื้อถนนคอนกรีต	ตร.ม.						
2	งานดิน							
2.1	งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา	ตร.ม.	1,500.00	1.76	2,640.00	1.3642	2.40	3,601.49
2.2	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
3.1	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
3.2	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.						
3.3	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
3.4	งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.						
3.5	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	75.00	489.22	36,691.20	1.3642	667.39	50,054.14
3.6	งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
3.7	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
3.8	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	45.00	453.49	20,407.05	1.3642	618.65	27,839.30
4	งานผิวทาง							
4.1	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม. ตร.ม.	1,500.00	348.59	522,886.24	1.3642	475.55	713,321.41
4.2	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	25.00	118.13	2,953.25	1.3642	161.15	4,028.82
4.3	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	125.00	67.99	8,498.75	1.3642	92.75	11,593.99
4.4	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	300.00	31.02	9,306.00	1.3642	42.32	12,695.25
4.5	รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	ม.						
5	งานโครงสร้าง							
5.1	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	ม.						
5.2	งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.						
5.3	งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.						

6	งานเบ็ดเตล็ด							
	6.1 ป้ายทางหลวงท้องถิ่น	ชุด						
	6.2 ป้าย น.1 (ชื่อหมู่บ้าน)	ชุด						
	6.3 งานป้ายจราจร แบบ ต.1-ต.27	ชุด						
	6.4 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.						
7	เจาะเหล็กยึดถนนเดิม กันถนนใหม่	เมตร					-	-
		ป้าย						
					603,382.49	TOTAL		823,134.39

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

823,134.39

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

เฉลี่ยราคา บาทต่อตารางเมตร

=

548.76