

โครงการ ก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ลำเหมืองสาธารณะข้างศาลาอเนกประสงค์บ้านรองยาวถึงบ้านเลขที่ 222/2

(นายอภิเดช เมืองธรรม)

ประเภทงาน งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ต.ยางน่อง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

เจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลยางน่อง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ 59/2568




จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาวันที่ 11 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานปรับราคา งานอาคาร กำแพงกันดิน ค.ส.ล.	435,645.93	1.3091	570,304.09	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
	รวม			570,304.09	
ปรับราคาให้เหมาะสมคิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง				570,000.00	
(ตัวอักษร) (ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)					
<p>คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลยางน่องที่ 482/2568 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ลำเหมืองสาธารณะข้างศาลาอเนกประสงค์บ้านรองยาวถึงบ้านเลขที่ 222/2 (นายอภิเดช เมืองธรรม) หมู่ที่ 1 ต.ยางน่อง นี้และให้ยึดประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงชื่อ ไว้เป็นหลักฐาน</p> <p>ลงชื่อประธานกรรมการ (นายสุชาติ ตันมา)</p> <p>ลงชื่อกรรมการ (นายอนุรักษ รัตนกมลรัตน์)</p> <p>ลงชื่อกรรมการ (นายอภิชาติ แสงไพโรจน์)</p>					
<p>หมายเหตุ ให้ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ในการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโดยใช้สูตรคำนวณราคา ESCALATION FACTOR (K) ดังนี้</p> <p>1 งานอาคาร $K = 0.25 + 0.15It/lo + 0.10Ct/Co + 0.40Mt/Mo + 0.10St/So$</p> <p>2. ประมาณราคานี้อ้างอิงราคาวัสดุก่อสร้างจากสนง.พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568/อ้างอิงวิธีการคำนวณจากหลักเกณฑ์กำหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคาร และอ้างอิงค่าแรงจากบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง โดยเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง 2560</p>					

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง										
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ลำเหมืองสาธารณะข้างศาลาเอกประสงค์บ้านรองยาว ถึงบ้านเลขที่ 222/2 (นายกิตติ เมืองธรรม) ประจำปีงบประมาณ 2569 ขนาด ยาว 83.00 เมตร สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 / ต.ยางน่อง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ผู้ออกแบบและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลยางน่อง เจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลยางน่อง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2568						คณะกรรมการกำหนดราคากลาง				
								ผู้อำนวยการกองช่าง		ประธานกรรมการ
						(นายสุชาติ ต้นมา)				
								หัวหน้าฝ่ายแบบแผน		กรรมการ
(นายอนุรักษ รัตนกรรัตน์) และก่อสร้าง										
		(นายอภิชาติ แสงไพโรจน์) วิศวกรโยธาชำนาญการ		กรรมการ						
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ	
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม			
1	งานกำแพงกันดิน									
1.1	งานขุดดิน	145.25	ลบ.ม.	-	-	121.00	17,575.25	17,575.25		
1.2	งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	7.26	ลบ.ม.	528.04	3,834.89	112.00	813.40	4,648.29		
1.3	คอนกรีตหยาบ	7.26	ลบ.ม.	1,827.10	13,269.31	329.00	2,389.36	15,658.67		
1.4	คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 280 กก./ตร.ซม.	68.48	ลบ.ม.	1,971.96	135,029.96	421.00	28,827.97	163,857.93		
1.5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-		
	- เหล็ก RB9 มม.	1.24	ตัน	19,906.54	24,701.09	4,900.00	6,080.18	30,781.27		
	- เหล็ก DB12 มม.	3.50	ตัน	19,439.25	68,090.03	3,900.00	13,660.56	81,750.59		
	- ลวดผูกเหล็ก	142.31	กก.	35.05	4,987.85		-	4,987.85		
1.6	ไม้แบบ	250.65	ตร.ม.		-	144.00	36,093.60	36,093.60		
	ไม้แบบคีดที่ 80%	200.52	ลบ.ฟ.	377.00	75,596.04		-	75,596.04		
	ตะปู 3"	62.66	กก.	43.93	2,752.76		-	2,752.76		
1.7	ท่อ PVC 2" ชั้นคุณภาพ 8.5	5.31	ท่อน	201.87	1,072.43	164.00	871.25	1,943.68		
รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน					329,334.36	106,311.57	435,645.93			