




บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง									
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ลำเหมืองสาธารณะข้างศาลาอเนกประสงค์บ้านร่องยาว ถึงบ้านเลขที่ 222/2 (นายกิตติเดช เมืองธรรม) ประจำปีงบประมาณ 2569 ขนาด ยาว 83.00 เมตร สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 / ต.ยางน่อง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ผู้ออกแบบและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลยางน่อง เจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลยางน่อง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2568						คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
						 ผู้อำนวยการกองช่าง		ประธานกรรมการ	
						(นายสุชาติ ต้นมา)			
						 หัวหน้าฝ่ายแบบแผน			
						(นายอนรรักษ์ รัตนกุลรัตน์) และก่อสร้าง		กรรมการ	
						 (นายอภิชาต แสงไพโรจน์) วิศวกรโยธาชำนาญการ		กรรมการ	
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานกำแพงกันดิน								
1.1	งานขุดดิน	145.25	ลบ.ม.	-	-	121.00	17,575.25	17,575.25	
1.2	งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	7.26	ลบ.ม.	528.04	3,834.89	112.00	813.40	4,648.29	
1.3	คอนกรีตหยาบ	7.26	ลบ.ม.	1,827.10	13,269.31	329.00	2,389.36	15,658.67	
1.4	คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 280 กก./ตร.ซม.	68.48	ลบ.ม.	1,971.96	135,029.96	421.00	28,827.97	163,857.93	
1.5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	- เหล็ก RB9 มม.	1.24	ตัน	19,906.54	24,701.09	4,900.00	6,080.18	30,781.27	
	- เหล็ก DB12 มม.	3.50	ตัน	19,439.25	68,090.03	3,900.00	13,660.56	81,750.59	
	- ลวดผูกเหล็ก	142.31	กก.	35.05	4,987.85		-	4,987.85	
1.6	ไม้แบบ	250.65	ตร.ม.		-	144.00	36,093.60	36,093.60	
	ไม้แบบคีดที่ 80%	200.52	ลบ.ฟ.	377.00	75,596.04		-	75,596.04	
	ตะปู 3"	62.66	กก.	43.93	2,752.76		-	2,752.76	
1.7	ท่อ PVC 2" ชั้นคุณภาพ 8.5	5.31	ท่อน	201.87	1,072.43	164.00	871.25	1,943.68	
รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน					329,334.36	106,311.57	435,645.93		