

ใบเสนองานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส สายทาง อบ.ถ. 49 - 020 บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 3 - บ้านสีดา (บ่าบักแปว) ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 500 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวปุ้น กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวปุ้น อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 3 ตำบลข้าวปุ้น อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดอุบลราชธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 500 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวปุ้น กำหนด)

บริษัท/หจก./ร้าน

ประมาณราคากลางเมื่อ

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
1.1	งานพื้นทางเดิม ปรับเกลี่ยแต่ง	ตร.ม.	1,800.00					
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
2.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	75.00					
2.2	งานโหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	60.00					
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
3.1	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1,500.00					
3.2	รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	27.00					
3.3	รอยต่อเหือดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	120.00					
3.1	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00					
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								
ขอเสนอราคา								

ตัวอักษร (.....)

(ลงชื่อ) ผู้จัดการ

(.....)

วันที่.....

ประทับตรา (ถ้ามี)