แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง งานบูรณะทางผิวคอนกรีต งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน พนมสารคาม - เขาหินซ้อน ระหว่าง กม.116+230 - กม.117+000 LT ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,235 ตร.ม.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา/กรมทางหลวง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT 28 CM.	ตร.ม.	1,570.000	129.00	202,530.00	1.3616	175.64	275,764.84
2	2. REMOVAL OF EXISTING R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M.	เมตร	100.000	206.00	20,600.00	1.3616	280.48	28,048.96
3	3. CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	2,000.000	1.76	3,520.00	1.3616	2.39	4,792.83
4	4. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	350.000	42.00	14,700.00	1.3616	57.18	20,015.52
5	5. EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	650.000	290.00	188,500.00	1.3616	394.86	256,661.60
6	6. SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	245.000	840.00	205,800.00	1.3616	1,143.74	280,217.28
7	7. EARTH FILL VERGE	ลบ.ม.	320.000	280.00	89,600.00	1.3616	381.24	121,999.36
8	8. SCARIFICATION AND RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE 10 CM. THICK	ตร.ม.	375.000	11.14	4,177.50	1.3616	15.16	5,688.08
9	9. SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT	ลบ.ม.	120.000	257.00	30,840.00	1.3616	349.93	41,991.74
10	10. CONTRACTION JOINT	เมตร	150.000	386.00	57,900.00	1.3616	525.57	78,836.64

นาย ทศพร พยูรวงศ์

29 กรกฎาคม 2568 13:07:12

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง งานบูรณะทางผิวคอนกรีต งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน พนมสารคาม - เขาหินซ้อน ระหว่าง กม.116+230 - กม.117+000 LT ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,235 ตร.ม.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา/กรมทางหลวง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	11. LONGITUDINAL JOINT	เมตร	900.000	102.00	91,800.00	1.3616	138.88	124,994.88
12	12. PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 28 CM. THICK	ตร.ม.	1,235.000	850.00	1,049,750.00	1.3616	1,157.36	1,429,339.60
13	13. R.C. PIPE CULVERT DIA. 0.80 M. CLASS 2	เมตร	52.000	2,534.00	131,768.00	1.3616	3,450.29	179,415.30
14	14. PLAIN CONCRETE HEADWALL	ลบ.ม.	4.000	2,523.00	10,092.00	1.3616	3,435.31	13,741.26
15	15. SIGN PLATE	ตร.ม.	3.000	3,151.00	9,453.00	1.3616	4,290.40	12,871.20
16	16. R.C. SIGN POST SIZE 0.12 X 0.12 M.	เมตร	16.000	451.00	7,216.00	1.3616	614.08	9,825.30
17	17. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	270.000	289.00	78,030.00	1.3616	393.50	106,245.64
18	18. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	6,595.56	6,595.56	1.3616	8,980.51	8,980.51

นาย ทศพร พยูรวงศ์

29 กรกฎาคม 2568 13:07:12

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง งานบูรณะทางผิวคอนกรีต งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน พนมสารคาม - เขาหินซ้อน ระหว่าง กม.116+230 - กม.117+000 LT ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,235 ตร.ม.)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา/กรมทางหลวง
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รวมราคากลาง	2,999,430.54

นาย ทศพร พยูรวงศ์

29 กรกฎาคม 2568 13:07:12

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง งานบูรณะทางผิวคอนกรีต งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน พนมสารคาม - เขาหินซ้อน ระหว่าง กม.116+230 - กม.117+000 LT ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,235 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา/กรมทางหลวง

ทศพร พยูรวงศ์

(นายทศพร พยูรวงศ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เอนก สวัสดิ์โสม

(เอนก สวัสดิ์โสม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ภานุสรณ์ โพธิ์แดน

(ภานุสรณ์ โพธิ์แดน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นาย ทศพร พยูรวงศ์

29 กรกฎาคม 2568