บริษัท คัลเลอร์ อาร์ต ดีไซน์ แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด
Colour Art Design And Printing Co.,LTD.
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 45/125 หมู่ที่ 4 ตำบลบางคล้า อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
www.colourartdesign.com colourart.bkk@gmail.com
098 2966 641 @colourart
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125563008541

ใบเสนอราคา
QUOTATION

วันที่ : 01 ก.ค. 2569

เลขที่เอกสาร : QL-69-0439

ใบเสนอราคาสำหรับ			
ชื่อ ทีอยู่:	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณหหารลาดกระบัง เลขที่ 1 อาคารกรมหลวงนรธิวาสราชนครินทร์ ซอยฉลองกรุง 2แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10521	กรุณาติดต่อ:	เสาวนีย์ กระบวนจันทร์
โทรศัพท์: อีเมล:		Mail:	colourart.bkk@gmail.com

ชื่อ / Name คุณแหร
บริษัท / Company สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณหหารลาดกระบัง
ที่อยู่ / Address เลขที่ 1 อาคารกรมหลวงนรธิวาสราชนครินทร์ ซอยฉลองกรุง 2
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10521

	รายการ / Description	หน่วยนับ	จำนวน / QTY.	ราคาต่อหน่วย /Price	จำนวนเงิน /Amount
410004	JOB : โครงการปรับปรุงระบบน้ำทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า-	JOB	1.00		
	เจ้าคุณหหารลาดกระบัง งานป้ายบอกโซน ทางเข้า (GATE ZONE)				
410004	1.1 Entrance Zone size w 70 x h 170 x d 15 cm. / 1 ด้าน	SETS	5.00	125,000.00	625,000.00
	A : ป้าย Stainless 2B หนา 1.2 มม. Laser ฉลุลายเชื่อมเป็นโครงสร้าง ภายในเสริมโครงสร้างด้วยเหล็กกล่องกัลวาไนซ์ พร้อม Breaker & Timer HP Latex) พร้อมเคลือบด้วย Sticker 3M 8518 B : Logo KMITL ปิดด้วย Sticker 3M IJ680cR-10 (พิมพ์สีสิ้น ด้วยเครื่องพิมพ์ HP Latex) พร้อมเคลือบด้วย Sticker 3M 8518 C : ข้อความ และสัญลักษณ์ ปิดด้วย Sticker สะท้อนแสง 3M IJ680cR-10 D : อะคริลิก ขาวโปร่งแสง 433 หนา 3 มม. ปิดทับด้วย Sticker 3M 3630-124 E : เสาเหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 3 นิ้ว พร้อมแผ่นเหล็ก 5 มม. ทำสีเทา (TOA N6386) ยึดติดกับฐานรากด้วยน็อต Stainless F : LED แสงขาว 6500k G : ฐานคอนกรีต				
410004	1.1.1 ค่าติดตั้ง	JOB	5.00	5,600.00	28,000.00
410004	1.2 Entrance Zone size w 70 x h 170 x d 15 cm. / 2 ด้าน	SETS	3.00	130,000.00	390,000.00
	A : ป้าย Stainless 2B หนา 1.2 มม. Laser ฉลุลายเชื่อมเป็นโครงสร้าง ภายในเสริมโครงสร้างด้วยเหล็กกล่องกัลวาไนซ์ พร้อม Breaker & Timer เพลทยึดกับโครงสร้างหลัก และเพลทเหล็กยึดติดกับฐานราก B : Logo KMITL ปิดด้วย Sticker 3M IJ680cR-10 (พิมพ์สีสิ้น ด้วยเครื่องพิมพ์ HP Latex) พร้อมเคลือบด้วย Sticker 3M 8518 C : ข้อความ และสัญลักษณ์ ปิดด้วย Sticker สะท้อนแสง 3M IJ680cR-10 D : อะคริลิก ขาวโปร่งแสง 433 หนา 3 มม. ปิดทับด้วย Sticker 3M 3630-124 E : เสาเหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 3 นิ้ว พร้อมแผ่นเหล็ก 5 มม. ทำสีเทา (TOA N6386) ยึดติดกับฐานรากด้วยน็อต Stainless F : LED แสงขาว 6500k G : ฐานคอนกรีต				
410004	1.2.1 ค่าติดตั้ง	JOB	3.00	5,600.00	16,800.00
	งานป้ายบอกทางรถ (Traffic SIGNAGE)				
410004	2.1 Traffic Signage	SETS	9.00	26,250.00	236,250.00
	ป้ายแบบ 1 : w 60 x h 60 x d 2.54 cm. ป้ายแบบ 2 : w 60 x h 60 x d 2.54 cm. ป้ายแบบ 3 : w 30 x h 45 x d 2.54 cm. D : เสาเหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 3 นิ้ว หนา 2.8 มม. พร้อมเพลทเหล็ก 5 มม. ทำสีเทา (TOA N6386) ยึดกับฐานราก ด้วยน็อต Stainless E : ป้าย Stainless 2B หนา 1 มม. ดัดขอบ 1 นิ้ว เชื่อมเป็นโครงสร้างตามแบบ ยึดด้วยน็อตเปปเปอร์ เบอร์ 8 ภายในเสริมโครงสร้างด้วยเหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 6 หุน หนา 1.2 มม. ทำสีเทา (TOA N6386 F : ข้อความ และสัญลักษณ์ ปิดด้วย Sticker สะท้อนแสง 3M IJ680cR-10 (พิมพ์สีสิ้นด้วย เครื่องพิมพ์ HP Latex) เคลือบทับด้วยฟิล์ม 3M 8518 G : ข้อความ ปิดด้วย Sticker สะท้อนแสง 3M IJ680cR-10 H : ฐานคอนกรีต				
410004	2.1.1 ค่าติดตั้ง	JOB	9.00	4,500.00	40,500.00
	งานป้ายบอกทางคน (WALK SIGNAGE)				

410004	3.1 Walk Signage	SETS	12.00	60,000.00	720,000.00
	ป้ายเสา 1.1 : w 31.5 x h 31.5 x d 2.54 cm.				
	ป้ายเสา 1.2 : w 31.5 x h 15 x d 2.54 cm.				
	ป้ายเสา 1.3 : w 31.5 x h 46 x d 2.54 cm.				
	A : ป้าย Stainless 2B หนา 1 มม. ขอบงอ 1 นิ้ว เชื่อมเป็นโครงสร้างตามแบบ				
	ยึดด้วยน็อตเปเปอร์ เบอร์ 8 ภายในเชื่อมโครงสร้างด้วยเหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 6 หุน				
	หนา 1.2 มม. ทำสีเทา (TOA N6386)				
	B : ข้อความ, สัญลักษณ์ และหัวลูกศร ปิดด้วย Stiker สะท้อนแสง 3M IJ680cR-10				
	(พิมพ์สีส้ม ด้วยเครื่องพิมพ์ HP LATEX) เคลือบทับด้วยฟิล์ม 3M 8518				
	C : ข้อความ และสัญลักษณ์ ปิดด้วย Sticker สะท้อนแสง 3M IJ680cR-10				
	D : เสาเหล็กพ่นกลมกัลวาไนซ์ 3 นิ้ว หนา 2.8 มม. พร้อมเพลทเหล็ก 5 มม.				
	ทำสีเทา (TOA N6386) ยึดกับฐานราก ด้วยน็อต Stainless				
	E : ฐานคอนกรีต				
410004	3.1.1 ค่าติดตั้ง	JOB	12.00	6,000.00	72,000.00
	งานป้ายบอกทาง ติดอาคาร (WALL SIGNAGE)				
410004	4.1 Wall Station	SET	1.00	30,000.00	30,000.00
	ป้ายติดเสา 1 : size w 52.5 x h 115 cm.				
	ป้ายอื่น : size w 56 x h 56 x d 56 cm.				
	A : ป้าย Aliminium composite หนา 4 มม. Laser ฉลุลายตามแบบ ทำสีเทา (TOA N6386)				
	B : ข้อความ และสัญลักษณ์ ปิดด้วย Sticker สะท้อนแสง 3M IJ680cR-10				
	C : ข้อความ ปิดด้วย Sticker สะท้อนแสง 3M IJ680cR-10				
	(พิมพ์สีส้ม ด้วยเครื่องพิมพ์ HP Latex) เคลือบทับด้วยฟิล์ม 3M 8518				
410004	4.1.1 ค่าติดตั้ง	JOB	1.00	7,000.00	7,000.00
	งานป้ายบอกทาง Sky walk (SKY WALK SIGNAGE)				
410004	5.1 Sky walk	SETS	10.00	78,000.00	780,000.00
	ป้าย 1 : w 103 x h 253 x d 10 cm.				
	A : ป้าย Stainless 2B หนา 1 มม. Laser ฉลุลายเชื่อมเป็นโครงสร้างตามแบบ				
	ทำสีเทา (TOA N6386), สีส้ม (TOA O1085) ภายในเสริมโครงสร้างด้วยเหล็กกล่อง				
	กัลวาไนซ์ พร้อม Breaker & Timer เซตเหล็กยึดกับโครงสร้างหลัก				
	B : ข้อความ, สัญลักษณ์ลูกศร อะคริลิกขาวโปร่งแสง 433				
	C : ข้อความ อะคริลิกขาวโปร่งแสง 433 ปิดทับด้วย Sticker โปร่งแสง 3M 3630-124				
	H : ฐานคอนกรีต				
410004	5.1.1 ค่าติดตั้ง	JOB	10.00	9,000.00	90,000.00
	งานป้ายจุดจอดรถบัส (Bus Stop SIGNAGE)				
410004	6.1 Bus Stop Station	SETS	27.00	24,500.00	661,500.00
	ป้ายเสา 1 : size w 31.5 x h 54 x d 2.54 cm.				
	A : ป้าย Stainless 2B หนา 1 มม. ขอบงอ 1 นิ้ว เชื่อมเป็นโครงตามแบบ ภายในเสริม				
	โครงสร้างด้วยเหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 6 หุน หนา 1.2 มม.				
	พร้อม Breaker & Timer ทำสีเทา (TOA N6386)				
	B : ข้อความ และสัญลักษณ์ ปิดด้วย Sticker สะท้อนแสง 3M IJ680cR-10				
	(พิมพ์สีส้ม ด้วยเครื่องพิมพ์ HP Latex) เคลือบทับด้วยฟิล์ม 3M 8518				
	C : ข้อความ ปิดด้วย Sticker สะท้อนแสง 3M IJ680cR-10				
	D : เสาเหล็กพ่นกลมกัลวาไนซ์ 3 นิ้ว หนา 2.8 มม. พร้อมเพลทเหล็ก 5 มม.				
	ทำสีเทา (TOA N6386) ยึดติดกับฐานราก ด้วยน็อต Stainless				
	E : ฐานคอนกรีต				
410004	6.1.1 ค่าติดตั้ง	JOB	27.00	7,000.00	189,000.00
	งานป้าย Smart Parking (Smart Parking SIGNAGE)				
410004	7.1 Smart Parking size w 70 x h 150 x d 15 cm. / 1 ด้าน	SETS	4.00	30,000.00	120,000.00
	A : ป้าย Stainless 2B หนา 1 มม. Laser ฉลุลายเชื่อมเป็นโครงสร้างตามแบบ				
	ทำสีเทา TOA N6386				
	B : โครงภายในเหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาด 19 x 19 x 1.2 มม.				
	C : ข้อความ และสัญลักษณ์ ปิดด้วย Sticker สะท้อนแสง 3M IJ680cR-10				
	D : เสาท่อกลมกัลวาไนซ์ 3 นิ้ว หนา 2.8 มม.				
	ชิ้นงานไม่รวมงาน จอ LED และอุปกรณ์จอ LED				
410004	7.1.1 ค่าติดตั้ง	JOB	4.00	5,600.00	22,400.00
	หมายเหตุ :				
	หากมีการปรับแบบ หรือจำนวน ขออนุญาตทำใบเสนอราคาเพิ่มเติม				
	- กรุณาออกเอกสาร PO หรือเซ็นอนุมัติใบเสนอราคาเพื่อยืนยันการสั่งซื้อ				
	- ชำระมัดจำก่อนเริ่มงาน 50% / ผลิตงานป้ายเสร็จ 30% / หลังจบงาน 20%				

Total	4,028,450.00
Discount	
Sub Total	4,028,450.00
Vat	281,991.50
Grand Total	4,310,441.50