บริษัท เค ยู เค แมเนจเม้นท์ จำกัด

K U K MANAGEMENT CO.,LTD.

55/11 ม.5 ต.บางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130

Tel. 0-2899-6104-5 , 034-989066-7 Fax. 034-989068

QUOTATION

Quotation No.	2569-196		
Attn : คุณแพร	Company: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง	Quotation Date	01.07.2026
Tel:	เลขที่ 1 อาคารกมลวงษราชวิวาสราชนครินทร์ ซอยฉลองกรุง 2 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10521	QuotationBy	Opas

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวม
	<u>ขอเสนอราคางานโครงการปรับปรุงระบบนำทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า-เจ้าคุณทหารลาดกระบัง</u>				
	ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้				
1	<u>งานป้ายบอกโซน ทางเข้า (GATE ZONE)</u>				
	1.1 Entrance Zone size w 70 x h 170 x d 15 cm. / 1 ด้าน	5	SETS	116,000.00	580,000.00
	A : ป้าย Stainless 2B หนา 1.2 มม. Laser ฉลุลายเชื่อเป็นโครงสร้าง				
	ภายในเสริมโครงสร้างด้วยเหล็กกล่องกัลวาไนซ์ พร้อม Breaker & Timer				
	HP Latex) พร้อมเคลือบด้วย Sticker 3M 8518				
	B : Logo KMITL ปิดด้วย Sticker 3M IJ680cR-10 (พิมพ์สีส้ม ด้วยเครื่องพิมพ์				
	HP Latex) พร้อมเคลือบด้วย Sticker 3M 8518				
	C : ข้อความ และสัญลักษณ์ ปิดด้วย Sticker สะท้อนแสง 3M IJ680cR-10				
	D : อะคริลิก ขาวโปร่งแสง 433 หนา 3 มม. ปิดทับด้วย Sticker 3M 3630-124				
	E : เสาเหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 3 นิ้ว พร้อมแผ่นเพลท 5 มม. ทำสีเทา (TOA N6386)				
	ยึดติดกับฐานรากด้วยน็อต Stainless				
	F : LED แสงขาว 6500k				
	G : ฐานคอนกรีต				
	1.1.1 ค่าติดตั้ง	5	JOB	5,000.00	25,000.00
	1.2 Entrance Zone size w 70 x h 170 x d 15 cm. / 2 ด้าน	3	SETS	123,000.00	369,000.00
	A : ป้าย Stainless 2B หนา 1.2 มม. Laser ฉลุลายเชื่อเป็นโครงสร้าง				
	ภายในเสริมโครงสร้างด้วยเหล็กกล่องกัลวาไนซ์ พร้อม Breaker & Timer				
	เพลทยึดกับโครงสร้างหลัก และเพลทเหล็กยึดติดกับฐานราก				
	B : Logo KMITL ปิดด้วย Sticker 3M IJ680cR-10 (พิมพ์สีส้ม ด้วยเครื่องพิมพ์ HP Latex)				
	พร้อมเคลือบด้วย Sticker 3M 8518				
	C : ข้อความ และสัญลักษณ์ ปิดด้วย Sticker สะท้อนแสง 3M IJ680cR-10				
	D : อะคริลิก ขาวโปร่งแสง 433 หนา 3 มม. ปิดทับด้วย Sticker 3M 3630-124				
	E : เสาเหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 3 นิ้ว พร้อมแผ่นเพลท 5 มม. ทำสีเทา (TOA N6386)				
	ยึดติดกับฐานรากด้วยน็อต Stainless				
	F : LED แสงขาว 6500k				
	G : ฐานคอนกรีต				
	1.2.1 ค่าติดตั้ง	3	JOB	5,000.00	15,000.00
2	<u>งานป้ายบอกทางรถ (Traffic SIGNAGE)</u>				
	2.1 Traffic Signage	9	SETS	24,000.00	216,000.00
	ป้ายเสา 1 : w 60 x h 60 x d 2.54 cm.				
	ป้ายเสา 2 : w 60 x h 60 x d 2.54 cm.				
	ป้ายเสา 3 : w 30 x h 45 x d 2.54 cm.				
	D : เสาเหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 3 นิ้ว หนา 2.8 มม. พร้อมเพลทเหล็ก 5 มม.				
	ทำสีเทา (TOA N6386) ยึดกับฐานราก ด้วยน็อต Stainless				
	E : ป้าย Stainless 2B หนา 1 มม. ยกขอบ 1 นิ้วว เชื่อมเป็นโครงสร้างตามแบบ				

บริษัท เค ยู เค แมเนจเม้นท์ จำกัด
K U K MANAGEMENT CO.,LTD.
55/11 ม.5 ต.บางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
Tel. 0-2899-6104-5 , 034-989066-7 Fax. 034-989068

QUOTATION

Attn : คุณแพร	Company: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง	Quotation No.	2569-196
Tel:	เลขที่ 1 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซอยฉลองกรุง 2 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10521	Quotation Date	01.07.2026
		QuotationBy	Opas

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวม
	ขอเสนอราคางานโครงการปรับปรุงระบบนำทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า-เจ้าคุณทหารลาดกระบัง				
	ยึดด้วยน็อตเป่เปอร์ เบอร์ 8 ภายในเสริมโครงสร้างด้วยเหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 6 หุน หนา 1.2 มม. ทำสีเทา (TOA N6386				
	F : ข้อความ และสัญลักษณ์ ปิดด้วย Sticker สะท้อนแสง 3M IJ680cR-10 (พิมพ์สีส้มด้วยเครื่องพิมพ์ HP Latex) เคลือบทับด้วยฟิล์ม 3M 8518				
	G : ข้อความ ปิดด้วย Sticker สะท้อนแสง 3M IJ680cR-10				
	H : ฐานคอนกรีต				
	2.1.1 ค่าติดตั้ง	9	JOB	4,000.00	36,000.00
3	งานป้ายบอกทางคน (WALK SIGNAGE)				
	3.1 Walk Signage	12	SETS	56,000.00	672,000.00
	ป้ายเสา 1.1 : w 31.5 x h 31.5 x d 2.54 cm.				
	ป้ายเสา 1.2 : w 31.5 x h 15 x d 2.54 cm.				
	ป้ายเสา 1.3 : w 31.5 x h 46 x d 2.54 cm.				
	A : ป้าย Stainless 2B หนา 1 มม. ยกขอบ 1 นิ้ว เชื่อมเป็นโครงสร้างตามแบบ				
	ยึดด้วยน็อตเป่เปอร์ เบอร์ 8 ภายในเสริมโครงสร้างด้วยเหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 6 หุน				
	หนา 1.2 มม. ทำสีเทา (TOA N6386)				
	B : ข้อความ, สัญลักษณ์ และหัวลูกศร ปิดด้วย Stiker สะท้อนแสง 3M IJ680cR-10				
	(พิมพ์สีส้ม ด้วยเครื่องพิมพ์ HP LATEX) เคลือบทับด้วยฟิล์ม 3M 8518				
	C : ข้อความ และสัญลักษณ์ ปิดด้วย Sticker สะท้อนแสง 3M IJ680cR-10				
	D : เสาเหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 3 นิ้ว หนา 2.8 มม. พร้อมเพลทเหล็ก 5 มม.				
	ทำสีเทา (TOA N6386) ยึดกับฐานราก ด้วยน็อต Stainless				
	E : ฐานคอนกรีต				
	3.1.1 ค่าติดตั้ง	12	JOB	5,500.00	66,000.00
4	งานป้ายบอกทาง ติดอาคาร (WALL SIGNAGE)				
	4.1 Wall Station	1	SETS	28,000.00	28,000.00
	ป้ายติดเสา 1 : size w 52.5 x h 115 cm.				
	ป้ายยื่น : size w 56 x h 56 x d 56 cm.				
	A : ป้าย Aliminium composite หนา 4 มม. Laser ฉลุลายตามแบบ ทำสีเทา (TOA N6386)				
	B : ข้อความ และสัญลักษณ์ ปิดด้วย Sticker สะท้อนแสง 3M IJ680cR-10				
	C : ข้อความ ปิดด้วย Sticker สะท้อนแสง 3M IJ680cR-10				
	(พิมพ์สีส้ม ด้วยเครื่องพิมพ์ HP Latex) เคลือบทับด้วยฟิล์ม 3M 8518				
	4.1.1 ค่าติดตั้ง	1	JOB	6,500.00	6,500.00
5	งานป้ายบอกทาง Sky walk (SKY WALK SIGNAGE)				
	5.1 Sky walk	10	SETS	70,000.00	700,000.00
	ป้าย 1 : w 103 x h 253 x d 10 cm.				
	A : ป้าย Stainless 2B หนา 1 มม. Laser ฉลุลายเชื่อมเป็นโครงสร้างตามแบบ				
	ทำสีเทา (TOA N6386), สีส้ม (TOA O1085) ภายในเสริมโครงสร้างด้วยเหล็กกล่อง				

บริษัท เค ยู เค แมเนจเม้นท์ จำกัด
K U K MANAGEMENT CO.,LTD.
55/11 ม.5 ต.บางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
Tel. 0-2899-6104-5 , 034-989066-7 Fax. 034-989068

QUOTATION

Quotation No.	2569-196		
Attn : คุณแพร	Company: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง	Quotation Date	01.07.2026
Tel:	เลขที่ 1 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชอยฉลองกรุง 2 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10521	QuotationBy	Opas

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวม
	ขอเสนอราคางานโครงการปรับปรุงระบบนำทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า-เจ้าคุณทหารลาดกระบัง				
	กัลวาไนซ์ พร้อม Breaker & Timer เพลทเหล็กยึดกับโครงสร้างหลัก				
	B : ข้อความ, สัญลักษณ์ลูกศร อะคริลิกขาวโปร่งแสง 433				
	C : ข้อความ อะคริลิกขาวโปร่งแสง 433 ปิดทับด้วย Sticker โปร่งแสง 3M 3630-124				
	H : ฐานคอนกรีต				
	5.1.1 ค่าติดตั้ง	10	JOB	8,650.00	86,500.00
6	งานป้ายจุดจอดรถบัส (Bus Stop SIGNAGE)				
	6.1 Bus Stop Station	27	SETS	22,000.00	594,000.00
	ป้ายเสา 1 : size w 31.5 x h 54 x d 2.54 cm.				
	A : ป้าย Stainless 2B หนา 1 มม. ยกขอบ 1 นิ้ว เชื่อมเป็นโครงตามแบบ ภายในเสริม				
	โครงสร้างด้วยเหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 6 หุน หนา 1.2 มม.				
	พร้อม Breaker & Timer ทำสีเทา (TOA N6386)				
	B : ข้อความ และสัญลักษณ์ ปิดด้วย Sticker สะท้อนแสง 3M IJ680cR-10				
	(พิมพ์สีส้ม ด้วยเครื่องพิมพ์ HP Latex) เคลือบทับด้วยฟิล์ม 3M 8518				
	C : ข้อความ ปิดด้วย Sticker สะท้อนแสง 3M IJ680cR-10				
	D : เสาเหล็กท่อกลมกัลวาไนซ์ 3 นิ้ว หนา 2.8 มม. พร้อมเพลทเหล็ก 5 มม.				
	ทำสีเทา (TOA N6386) ยึดติดกับฐานราก ด้วยน็อต Stainless				
	E : ฐานคอนกรีต				
	6.1.1 ค่าติดตั้ง	27	JOB	6,500.00	175,500.00
7	งานป้าย Smart Parking (Smart Parking SIGNAGE)				
	7.1 Smart Parking size w 70 x h 150 x d 15 cm. / 1 ด้าน	4	SETS	28,000.00	112,000.00
	A : ป้าย Stainless 2B หนา 1 มม. Laser ฉลุลายเชื่อเป็นโครงสร้างตามแบบ				
	ทำสีเทา TOA N6386				
	B : โครงภายในเหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาด 19 x 19 x 1.2 มม.				
	C : ข้อความ และสัญลักษณ์ ปิดด้วย Sticker สะท้อนแสง 3M IJ680cR-10				
	D : เสาท่อกลมกัลวาไนซ์ 3 นิ้ว หนา 2.8 มม.				
	ชิ้นงานไม่รวมงาน จอ LED และอุปกรณ์จอ LED				
	7.1.1 ค่าติดตั้ง	4	JOB	5,000.00	20,000.00

Remark	TOTAL	3,701,500.00
หากมีการเปลี่ยนแปลงแบบ หรือจำนวน ขออนุญาตทำใบเสนอราคาเพิ่มเติม	VAT 7%	259,105.00
- กรุณาออกเอกสาร PO หรือเซ็นอนุมัติใบเสนอราคาเพื่อยืนยันการสั่งซื้อ	GRAND TOTAL	3,960,605.00

เงื่อนไขการชำระ

- งวดที่ 1 ชำระมัดจำก่อนเริ่มงาน 50%
- งวดที่ 2 ผลิตงานป้ายเสร็จ 30%
- งวดที่ 3 หลังจบงาน 20%

Yours Faithfully for K U K

โอภาส พิมขวัญ

Managing Director