แบบ บก.๐๑

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมลำน้ำและริมฝั่งคลองในพื้นที่อำเภอลำลูกกาและอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๒๕,๙๑๙,๐๐๐ บาท
(ยี่สิบห้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓. **ลักษณะงานโดยสังเขป** ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมลำน้ำและริมฝั่งคลองในพื้นที่อำเภอลำลูกกาและอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ขนาดพื้นที่ ๘๘๘,๖๔๖ ตารางเมตร

๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙**
ราคากลาง ๒๖,๗๘๔,๐๐๐ บาท (ยี่สิบหกล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๕. **บัญชีประมาณราคากลาง**
รายละเอียดประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
๖.๑ นายประเทือง กันธสมาส วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
๖.๒ นายสาธิต เกตุแก้ว วิศวกรโยธาชำนาญการ
๖.๓ นายณัฐพงศ์ ชนะดี วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สรุปผลประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ประเภท งานชลประทาน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมลำน้ำและริมฝั่งคลองในพื้นที่อำเภอลำลูกกาและอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

สถานที่ก่อสร้าง คลอง 11, คลอง 12 กลาง และคลอง 14 กลาง อำเภอลำลูกกาและอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ปริมาณงาน ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ประมาณราคา วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ราคาน้ำมัน 41.00-41.99บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานขุดลอก	20,070,459	1.26132	25,315,270.72	
2	งานกำจัดวัชพืช	1,164,713	1.26132	1,469,075.93	
	รวมค่างาน	21,235,172			
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			**26,784,346.64**	
	ขออนุมัติงบประมาณเป็นเงิน			**26,784,000.00**	
	ตัวอักษร	**(-ยี่สิบหกล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)**			

(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายณัฐพงศ์ ชนะดี) (นายสาธิต เกตุแก้ว)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายประเทือง กันธสมาส)

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ

รายละเอียดประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภท งานชลประทาน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมลำน้ำและริมฝั่งคลองในพื้นที่อำเภอลำลูกกาและอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

สถานที่ก่อสร้าง คลอง 11, คลอง 12 กลาง และคลอง 14 กลาง อำเภอลำลูกกาและอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ปริมาณงาน ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ประมาณราคา วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ราคาน้ำมัน 41.00-41.99บาท

ลำดับที่	รายการ	กว้าง(ม.)	ยาว(ม.)	พื้นที่วัชพืช(ตร.ม.)	ปริมาตรดินขุด(ลบ.ม.)	หมายเหตุ
	อำเภอหนองเสือ					
1	คลองระบายน้ำที่ 11	26.00	12,000.00	108,000.00	55,781.10	
2	คลองระบายน้ำที่ 12	24.00	12,000.00	94,920.00	51,205.03	
3	คลองระบายน้ำที่ 14	27.00	13,000.00	140,400.00	147,715.12	
	รวมพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์	951,000.00	ตร.ม.			
	รวมปริมาณงาน			**343,320.00**	**254,701.25**	

รายการ	จำนวน(ลบ.ม.)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
งานขุดลอก	254,701.25	78.8	20,070,458.50	

งานกำจัดวัชพืช(โดยเครื่องจักร) 343,320.00 ตร.ม.

คิดเป็นจำนวนวัชพืช 1,600 ตร.ม.ต่อไร่ 214.58 ไร่

คิดเป็นจำนวนวัชพืช 80 ตันต่อไร่ 17,166.00 ตัน

รายการ	จำนวน(ตัน)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
งานกำจัดวัชพืช	17,166.00	67.85	1,164,713.10	