

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน	อาคารอเนกประสงค์
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ยะรัง อำเภอ ยะรัง จังหวัด ปัตตานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง / องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	07 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					295,447.95	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					700,748.13	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					79,302.50	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,075,498.58	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,075,498.58 บาท ต่อ 1 หน่วย

แวนชีตะ แวนหะยี่

07 กันยายน 2569 11:57:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	3.000	ลบ.ม.	2,560.00	7,680.00	522.00	1,566.00	9,246.00	
	- งานแบบหล่อคอนกรีต	35.270	ตร.ม.	509.76	17,979.23	0.00	0.00	17,979.23	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	44.090	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	7,186.67	7,186.67	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 6 มม.	55.500	กก.	23.62	1,310.91	4.90	271.95	1,582.86	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.670	กก.	55.00	91.85	0.00	0.00	91.85	
	งานพื้น								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	23.000	ลบ.ม.	2,560.00	58,880.00	329.00	7,567.00	66,447.00	
	- ตะแกรงเหล็ก (wire mesh) ศก.4.0 มม. ขนาด 0.20 x 0.20 ม.	278.200	ตร.ม.	24.50	6,815.90	6.00	1,669.20	8,485.10	
	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- เหล็ก C 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	2,516.000	กก.	26.27	66,095.32	14.00	35,224.00	101,319.32	

แวงซีตะ แวงหะยี่

07 กันยายน 2569 11:57:48

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เหล็ก C 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	1,092.000	กก.	26.52	28,959.84	14.00	15,288.00	44,247.84	
	- เหล็ก □ 100 x 100 x 3.2 มม.	161.280	กก.	27.63	4,456.16	14.00	2,257.92	6,714.08	
	- ทาสีกันสนิมโครงหลังคาเหล็ก	342.000	ตร.ม.	58.00	19,836.00	36.00	12,312.00	32,148.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	5,871.30	212,105.21	1,102.90	83,342.74	295,447.95	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								
	- กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.5 x 50 x 150 ซม.	607.000	แผ่น	82.00	49,774.00	0.00	0.00	49,774.00	
	- ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	1,214.000	อัน	3.43	4,164.02	0.00	0.00	4,164.02	
	- สกรูเกลียว	85.000	ตัว	5.46	464.10	0.00	0.00	464.10	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	353.000	ตร.ม.	0.00	0.00	46.00	16,238.00	16,238.00	

แวนชีตะ แวนหะยี่

07 กันยายน 2569 11:57:48

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป	93.660	เมตร	90.00	8,429.40	46.00	4,308.36	12,737.76	
	- รางน้ำฝน PVC	10.000	เส้น	860.00	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00	
	- ข้อต่อรางตรง รางน้ำฝน PVC	8.000	ชิ้น	59.00	472.00	0.00	0.00	472.00	
	- ตะขอรับรางน้ำฝน PVC	64.000	ชิ้น	59.00	3,776.00	0.00	0.00	3,776.00	
	- ฝาปิดปลายรางน้ำฝน PVC	2.000	ชิ้น	115.00	230.00	0.00	0.00	230.00	
	- ท่อระบายน้ำฝนกลม PVC	4.000	ท่อน	305.00	1,220.00	0.00	0.00	1,220.00	
	- ข้อต่อท่อระบายน้ำ PVC	2.000	อัน	39.00	78.00	0.00	0.00	78.00	
	- ช่องอกลม 45 องศา รางน้ำฝน PVC	4.000	ชิ้น	45.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
	- ค่าแรงติดตั้งรางน้ำฝน PVC	38.000	เมตร	0.00	0.00	195.00	7,410.00	7,410.00	
	งานฝ้าเพดานและเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	168.000	ตร.ม.	298.00	50,064.00	77.00	12,936.00	63,000.00	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								

แวงชีตะ แวงหะยี

07 กันยายน 2569 11:57:48

หน้า 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ขอบเรียบ หนา 4 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง	64.800	ตร.ม.	337.00	21,837.60	99.00	6,415.20	28,252.80	
	- ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์มีช่องระบายอากาศ หนา 4 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง	72.800	ตร.ม.	337.00	24,533.60	99.00	7,207.20	31,740.80	
	งานผนังและตกแต่งผนัง								
	- งานผนังก่อคอนกรีตบล็อก	291.000	ตร.ม.	132.00	38,412.00	93.00	27,063.00	65,475.00	
	- บล็อกช่องลมลายดอก ขนาด 0.20x0.20 m.	264.000	ก้อน	25.00	6,600.00	12.00	3,168.00	9,768.00	
	- บล็อกช่องลมลายดอก ขนาด 0.60x0.60 m.	64.000	แผ่น	380.00	24,320.00	54.00	3,456.00	27,776.00	
	- งานเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง	112.400	เมตร	79.00	8,879.60	51.00	5,732.40	14,612.00	
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง	582.000	ตร.ม.	75.00	43,650.00	96.00	55,872.00	99,522.00	
	- งานฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	350.280	ตร.ม.	80.00	28,022.40	109.00	38,180.52	66,202.92	
	งานตกแต่งผิวพื้น								

แวงชีตะ แวงหะยี่

07 กันยายน 2569 11:57:48

หน้า 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าจ้างต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานผิวพื้นซีเมนต์ขัดมัน	278.200	ตร.ม.	113.00	31,436.60	96.00	26,707.20	58,143.80	
	งานประตู่ - หน้าต่าง								
	- งานประตู่ ป1	6.000	ชุด	3,100.00	18,600.00	337.00	2,022.00	20,622.00	
	- งานหน้าต่าง น1	6.000	ชุด	6,600.00	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00	
	- บานพับ	24.000	อัน	56.07	1,345.68	0.00	0.00	1,345.68	
	- ลูกบิด	6.000	ชุด	350.00	2,100.00	103.00	618.00	2,718.00	
	งานทาสี								
	- สีนํ้าอะครีลิค 100% ชนิดทากายใน	688.530	ตร.ม.	35.00	24,098.55	31.00	21,344.43	45,442.98	
	- สีนํ้าอะครีลิค 100% ชนิดทากายนอก	268.130	ตร.ม.	44.00	11,797.72	35.00	9,384.55	21,182.27	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	13,703.96	452,685.27	1,579.00	248,062.86	700,748.13	

แวงชีตะ แวงหะยี่

07 กันยายน 2569 11:57:48

หน้า 6

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- PVC 3/4" (20 mm.)	193.000	เมตร	15.00	2,895.00	24.00	4,632.00	7,527.00	
	สายไฟฟ้า								
	- IEC 01 16 SQ.MM.	50.000	เมตร	91.96	4,598.00	21.00	1,050.00	5,648.00	
	- IEC 01 2.5 SQ.MM.	550.000	เมตร	13.95	7,672.50	7.00	3,850.00	11,522.50	
	- IEC 01 1.5 SQ.MM.	360.000	เมตร	8.80	3,168.00	5.00	1,800.00	4,968.00	
	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- โคมฟลูออเรสเซนต์	24.000	ชุด	1,085.00	26,040.00	154.00	3,696.00	29,736.00	
ตะแกรงสะท้อนแสงอลูมิเนียม ขนาด 0.30x1.20 หลอด 2 - 36 วัตต์									

แวนชีตะ แวนหะยี

07 กันยายน 2569 11:57:48

หน้า 7

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอมพิวเตอร์เซนต์ ตะแกรงสะท้อนแสงอลูมิเนียม ขนาด 0.20x1.20 หลอด 1 - 36 วัตต์	12.000	ชุด	970.00	11,640.00	138.00	1,656.00	13,296.00	
	แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	- ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 6 ช่อง 63A 1P IC10kA	1.000	ชุด	2,180.00	2,180.00	900.00	900.00	3,080.00	
	สวิตช์และเต้ารับ								
	- 2-สวิตช์ไฟฟ้า 16A 220-250V (ฝังผนัง)	9.000	ชุด	125.00	1,125.00	92.00	828.00	1,953.00	
	- เต้ารับปลั๊กฝังผนัง (2 ปลั๊ก) 16A 220V	6.000	ชุด	170.00	1,020.00	92.00	552.00	1,572.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	4,659.71	60,338.50	1,433.00	18,964.00	79,302.50	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,075,498.58	

แวงซีตะ แวงหะยี่

07 กันยายน 2569 11:57:48

หน้า 8

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1
บ้านกรือเซะ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ยะรัง อำเภอ ยะรัง จังหวัด ปัตตานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ริง / องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ริง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 07 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
				ไม่พบข้อมูล					

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

แวนชีดะ แวนหะยี่

07 กันยายน 2569 11:57:48

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	อาคารเนกประสงค์					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ยะรัง	อำเภอ	ยะรัง	จังหวัด	ปัตตานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง / องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง					
แบบ ปร.1 ที่แนบ	จำนวน	8	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	07 กันยายน 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารเนกประสงค์	1,075,498.58	1.3047	1,403,202.99	
รวมค่าก่อสร้าง				1,403,202.99	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 204.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 6,878.44 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,403,202.99 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน	อาคารอเนกประสงค์					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ยะรัง	อำเภอ	ยะรัง	จังหวัด	ปัตตานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง / องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง					
แบบ พร.1 ที่แนบ	จำนวน	8	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	07 กันยายน 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,403,202.99	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 204.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 6,878.44 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,403,202.99 บาท ต่อ 1 หน่วย

แวนชีตะ แวหะยี่

07 กันยายน 2569 11:57:50

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	ยะรัง	อำเภอ	ยะรัง	จังหวัด	ปัตตานี
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง / องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง					
แบบ ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	8	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	07 กันยายน 2569					

แวงซีตะ แวงหะยี

(แวงซีตะ แวงหะยี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

มุฮัมมัดอัตตัมบัต พาลีเซตต์
(มุฮัมมัดอัตตัมบัต พาลีเซตต์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อาด็อนัน หะยีกือเตะ
(อาด็อนัน หะยีกือเตะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แวงซีตะ แวงหะยี

07 กันยายน 2569 11:57:50

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	ยะรัง	อำเภอ	ยะรัง	จังหวัด	ปัตตานี
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง / องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง					
แบบ	ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	8	หน้า		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	07 กันยายน 2569				

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ยะรัง	อำเภอ	ยะรัง	จังหวัด	ปัตตานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง					
แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก) ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด			
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	07 กันยายน 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1.000 หลังละ 1,403,202.99 บาท	1,403,202.99	
สรุป	บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	1,473,363.13	
	ราคากลาง	1,473,363.13	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบสามบาทสิบสามสตางค์))		

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

แวนชีตะ แวนะยี

07 กันยายน 2569 11:57:55

หน้า 1 จาก 1

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

จ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล ยะรัง

อำเภอ ยะรัง

จังหวัด

ปัตตานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง / องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง

แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ

มีจำนวน

ชุด

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 07 กันยายน 2569

แวงซีตะ แวงหะยี
(แวงซีตะ แวงหะยี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

มุฮัมมัดอัอนันท์ พาลีเซตต์
(มุฮัมมัดอัอนันท์ พาลีเซตต์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อาด็อนัน หะยีก็ือเตะ
(อาดีอนัน หะยีก็ือเตะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง