




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ..ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายประจวบอุทิศ ๒ ช่วงที่ ๓ และ ๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลคึกคัก ..
อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ .. กองช่าง เทศบาลตำบลคึกคัก ..
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร .. ๗๔๙,๖๐๐ .. บาท ..
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) .. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ ระยะทาง ๒๐๔.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ .. ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ .. เป็นเงิน .. ๗๖๕,๓๒๔.๙๖ .. บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ ..แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม .. จำนวน ๑ .. แผ่น
- ๖.๒ ..แบบสรุปรายการงานก่อสร้าง .. จำนวน ๑๙ .. แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นายประจิม ถั่วทอง .. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง .. ประธานกรรมการ
- ๗.๒ นายประชา หันช่อ .. ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา .. กรรมการ
- ๗.๓ นายวัชรพงษ์ จันทรหนู .. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง .. กรรมการและเลขานุการ

 .. ประธานกรรมการ
(นายประจิม ถั่วทอง)

 .. กรรมการ
(นายประชา หันช่อ)

 .. กรรมการ/เลขานุการ
(นายวัชรพงษ์ จันทรหนู)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยประจวบอุทิศ 2 ช่วงที่ 3 และ 4 หมู่ที่ 5 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 204.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,020.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | Fector F | ราคาต่อหน่วย x FF | ราคากลาง |
|---|--|-------|----------|--------------|------------|----------|-------------------|------------|
| 1 | งานวางป่าขุดต่อ | ตร.ม. | 408.00 | 1.82 | 742.56 | 1.4054 | 2.56 | 1,043.59 |
| 2 | งานชุดรีดคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง) | ตร.ม. | 1,224.00 | 11.67 | 14,284.08 | 1.4054 | 16.40 | 20,074.84 |
| 3 | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 ม. | ลบ.ม. | 51.00 | 520.64 | 26,552.64 | 1.4054 | 731.71 | 37,317.08 |
| 4 | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. | ตร.ม. | 1,020.00 | 430.01 | 438,610.20 | 1.4054 | 604.34 | 616,422.77 |
| 5 | Expansion Joint | ม. | 10.00 | 248.61 | 2,486.10 | 1.4054 | 349.40 | 3,493.96 |
| 6 | Contraction Joint | ม. | 90.00 | 87.84 | 7,905.60 | 1.4054 | 123.45 | 11,110.53 |
| 7 | Longitudinal Joint | ม. | 204.00 | 89.23 | 18,202.92 | 1.4054 | 125.40 | 25,582.38 |
| 8 | งานไหล่ทางหินคลุกบดอัด | ลบ.ม. | 56.00 | 638.86 | 35,776.16 | 1.4054 | 897.85 | 50,279.81 |
| | | | | | 544,560.26 | รวม | | 765,324.96 |
| ตัวอักษร (-เจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบสี่บาทเก้าสิบหกสตางค์-) | | | | | | | TOTAL | 765,324.96 |

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

544,560.26

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.4054

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลคึกคัก ที่ 409/2568 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2568

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายประจิม ถั่วทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประชา หั่นซ่อ)

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายวัชรพงษ์ จันทรหนู)

ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง