แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ติดตั้งโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์นวัตกรรมหมายเลข 07020019 เพื่อความปลอดภัยบนถนนภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายสมสวัสดิ์ - ถนนสายมรรคาลัย บ้านโพนน้อยหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์			ค่าติดตั้ง			รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
		ค่าครุภัณฑ์	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน	ค่าติดตั้ง	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน		
1	งานติดตั้งโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์	4,071,000.00	-	4,071,000.00	-	-	-	4,071,000.00	
	ตามบัญชี นวัตกรรมไทย รหัส 07020019								
	จำนวน 59 ชุด								
รวม		**4,071,000.00**	-	**4,071,000.00**	-	-	-	**4,071,000.00**	

คณะกรรมการตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านโพนเลขที่ 616/2569 ลงวันที่ 18 กันยายน 2569

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายผลิตสวัสดิ์ ขุนปัญญา)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเจษฎา กิรัมย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวมัลลิกา สมสวัสดิ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ติดตั้งโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์นวัตกรรมหมายเลข 07020019 เพื่อความปลอดภัยบนถนนภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายสมสวัสดิ์ - ถนนสายมรรคาลัย บ้านโพนน้อยหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

คำนวณราคาเมื่อวันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวม ค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานติดตั้งโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ตามบัญชี**	59	ชุด	69,000.00	4,071,000.00	-	-	4,071,000.00	
	นวัตกรรมไทย รหัส 07020019 ประกอบด้วย								
	1. เสาไฟชุบกัลป์วาไนซ์ ความสูง 6 เมตร แบบรอกสลิงหมุนยก								
	พร้อมกิ่งโคมไฟที่มีชุดปรับระดับแบบมือหมุนสลิงพร้อมสลักล็อค								
	จำนวน 1 ต้น								
	2. Delight โคมไฟ LED ส่องสว่างชนิดปรับระดับได้								
	ขนาด 40 วัตต์ รุ่น All in one street light จำนวน 1 โคม								
	3.แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 130 วัตต์ IEC 61215-1 : 2016								
	IEC 61730 : 2012 จำนวน 1 แผง								
	4. ฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.30 ลูกบาศก์เมตร ด้านบน								
	ฐานคอนกรีตมีขนาดความกว้างและความยาว 0.40x0.40 เมตร								
	ด้านล่างฐานคอนกรีตมีขนาดความกว้างและความยาว 0.70x0.70								
	เมตร มีความสูงจากฐานด้านบนถึงฐานด้านล่าง 0.80 เมตร								
	มีน็อต JBOLT ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน 4 ชุด เส้นผ่านศูนย์กลาง								
	25 มิลลิเมตร ความยาว 0.40 เมตร พร้อมเหล็กโครงสร้าง								
	ขนาด RB12 มิลลิเมตร 8 เส้นความยาวไม่น้อยกว่า 0.65 เมตร								
	และเหล็กปลอกขนาด RB9 มิลลิเมตร 7 เส้น								
	ความยาวไม่น้อยกว่า 1.40 เมตร								
	เงื่อนไข								
	-ราคารวมค่าติดตั้ง ค่าขนส่ง และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว								
			รวม		4,071,000.00		-	4,071,000.00	