แบบ บก.๐๓

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงและซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนหมู่ที่ ๓ – หมู่ที่ ๑ ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เชื่อมตำบลโรงช้าง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๔๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงและซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนหมู่ที่ ๓ – หมู่ที่ ๑ ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เชื่อมตำบลโรงช้าง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ราคากลาง ๕๔๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ รายละเอียดราคาต่อหน่วย

๕.๒ สรุปราคาค่าก่อสร้าง

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายนิพิฏฐพนธ์ แดงอ่อน	นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
๖.๒ นายนิติธร เปี่ยมพูล	นายช่างโยธาชำนาญงาน
๖.๓ นายเอกชัย คำซื่อ	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

รายละเอียดราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภท งานทางไฟฟ้าส่องสว่าง

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง

สถานที่ก่อสร้าง ถนนหมู่ที่ 3 -หมู่ที่ 1ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เชื่อมตำบลโรงช้าง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปริมาณงาน งานปรับปรุงโคมไฟฟ้า (จุดเริ่มต้น) 14.1158819,100.5340504 (จุดสิ้นสุด) 14.1267376,100.5168222

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569 ราคาน้ำมันเฉลี่ยลิตรละ 29.00-29.99 บาท ราคาวัสดุกระทรวงพาณิชย์เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_n	ราคาต่อหน่วย x F_n	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	**งานปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง**								
	- งานขุดดินลูกรัง	ลบ.ม	105.00	21.77	2,285.85	1.3642	29.70	3,118.36	
	- งานเทคอนกรีต	ลบ.ม	10.50	2,789.00	29,284.50	1.3642	3,804.75	39,949.91	
	- สายไฟฟ้า CV 4X16 sq.mm.	ม.	480.00	319.00	153,120.00	1.3642	435.18	208,886.30	
	- งานโคมไฟชนิด LED ขนาด 120 วัตต์	ชุด	48.00	3,450.00	165,600.00	1.3642	4,706.49	225,911.52	
	- สายไฟฟ้า NYY 3X2.5 sq.mm.	ม.	110.00	91.20	10,032.00	1.3642	124.42	13,685.65	
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1P 10A.	ชุด	48.00	100.32	4,815.36	1.3642	136.86	6,569.11	
	- ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า สแตนเลส	ชุด	1.00	30,000.00	30,000.00	1.3642	40,926.00	40,926.00	
	- ท่อ RSC 2"	ท่อน	1.00	1,081.29	1,081.29	1.3642	1,475.10	1,475.10	
	- อุปกรณ์ยึดท่อ	งาน	3.00	60.00	180.00	1.3642	81.85	245.56	
	รวมราคางาน ข้อ1				**396,399.00**				
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง							**540,767.52**	
	Factor					**1.3642**		**144,368.52**	
	เป็นเงินค่าก่อสร้าง							**540,000.00**	
	ขออนุมัติงบประมาณเป็นเงิน							**540,000.00**	
	ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน								

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ
(นายนิพิฏฐพันธ์ แดงอ่อน)
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายนิติธร เบียมพูล)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายเอกชัย ค่าชื่อ)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน