

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีไหล่ทาง)

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 28 บ้านใหม่สันตันเปา ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงานก่อสร้าง : ถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาวรวม 275.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1375.00 ตารางเมตร

ประมาณราคาวินาที 24 มีนาคม 2569

ราคารับจ้างเหมา อ.เมืองเชียงราย 33.74 บาท/ลิตร

ระยะเวลา 45 วัน

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานถางป่าและขุดต่อ (Clearing and Grubbing)	ตร.ม.	275.00	1.83	503.25	1.3848	2.53	696.90
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	13.75	947.44	13,027.30	1.3848	1,312.01	18,040.20
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,375.00	400.83	551,141.25	1.3848	555.06	763,220.40
10	Expansion Joint	ม.	30.00	177.30	5,319.00	1.3848	245.52	7,365.75
11	Contraction Joint	ม.	105.00	126.06	13,236.30	1.3848	174.56	18,329.62
12	Longitudinal Joint	ม.	275.00	75.41	20,737.75	1.3848	104.42	28,717.63
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	ทางลาดคอนกรีต (Ramp) ยาว 1.50 ม.	ลบ.ม.	0.56	2,323.32	1,301.05	1.3848	3,217.33	1,801.69
15	งานตีเส้นจราจร (ขาว+เหลือง)	ตร.ม.	-	290.00	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
					605,265.90	รวม		838,172.19
ตัวอักษร (-แปดแสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองบาทสิบเก้าสตางค์-)								838,172.19

หมายเหตุ ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/ Mo} + 0.15 \text{ St/So}$

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 605,265.90

= 1.3848

คณะกรรมการกำหนดราคากลางวัสดุก่อสร้างโครงการดังกล่าวตามคำสั่งของเทศบาลตำบลห้วยสักที่ 179/2569 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2569

เห็นว่ารราคารัสดุ และช่วงเวลาดำเนินการเหมาะสมจึงลงนามไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมพร ตรงต่องาน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเด่นชัย แต้มงาม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขาฯ

(นายกฤตวิทย์ กันทะวงศ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ