

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน.....อาคาร.....

โครงการ ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด

ปริมาณงาน ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด

สถานที่ดำเนินการ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด

แบบ ปร.4,ปร.5 แบบ มีจำนวน รวม 7 แผ่น

กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2567

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนที่ 1 ค่างานก่อสร้าง (งานอาคาร)	870,105.18	
2	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ		
3	ส่วนที่ 3 ใช้จ่ายพิเศษ		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	870,105.18	
	ราคากลางสำหรับโครงการนี้	870,105.18	
	ตัวอักษร	แปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยห้าบาทสิบแปดสตางค์	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายวัลลภ ยารังษี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายกฤษฎากร จอมคำ)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายยุทธวีระ ยศดี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความคิดเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด



อนุมัติ



ไม่อนุมัติ เพราะ.....

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายยงยุทธ ศรีอน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด

วันที่ 17 / 12 / 2567

แบบประมาณราคางานก่อสร้าง(งานอาคาร)

แบบ ป.ร. 4

กลุ่มงาน/งาน.....อาคาร.....

โครงการ ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งซอด

ปริมาณงาน ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งซอด

สถานที่ดำเนินการ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งซอด ตำบลโหล่งซอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งซอด

แบบ ป.ร.4 ที่แบบ มีจำนวน 6 แผ่น

กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2567

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน.....อาคาร.....	665,061.57	1.3083	870,105.18	
2	งาน/กลุ่มงาน.....				
3	งาน/กลุ่มงาน.....				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			870,105.18	
	ตัวอักษร	แปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยห้าบาทสิบแปดสตางค์			

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายวัลลภ ยารังษี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายกฤษฎากร จอมคำ)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายยุทธวีระ ยศดี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กำหนดราคากลาง

[illegible][illegible]

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

นางสาวปิยะธิดา รุ่งเรือง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน.....อาคาร.....
โครงการ ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด
ปริมาณงาน ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด
สถานที่ดำเนินการ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด
กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	งานดินฐานรากและถมดิน	35.54	ลบ.ม.			142.00	5,046.68	5,046.68	
1.2	งานดินถม	9.75	ลบ.ม.(แน่น)	112.00	1,092.00	112.00	1,092.00	2,184.00	
1.3	งานทรายรอน้ำอัดแน่น	10.69	ลบ.ม.(แน่น)	401.87	4,295.99	112.00	1,197.28	5,493.27	
1.4	งานคอนกรีต								
1.4.1	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ม.	35.29	ลบ.ม.	1,934.58	68,271.33	519.00	18,315.51	86,586.84	
1.4.2	คอนกรีตหยาบ (1:3:5)	1.14	ลบ.ม.	1,479.43	1,686.55	426.00	485.64	2,172.19	
1.5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
1.5.1	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 ยาว 10 เมตร RB. 6 มม.	0.376	ตัน	19,859.81	7,467.29	4,400.00	1,654.40	9,121.69	
1.5.2	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 ยาว 10 เมตร RB. 9 มม.	0.246	ตัน	19,766.36	4,862.52	4,400.00	1,082.40	5,944.92	
1.5.3	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD40 ยาว 10 เมตร DB. 12 มม.	0.631	ตัน	19,345.79	12,207.19	3,600.00	2,271.60	14,478.79	
1.5.4	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD40 ยาว 10 เมตร DB. 16 มม.	1.599	ตัน	19,252.34	30,784.49	3,600.00	5,756.40	36,540.89	
1.5.5	ลวดผูกเหล็ก ตก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	85.56	กก.	34.42	2,944.98	-	-	2,944.98	
1.6	งานแบบหล่อคอนกรีต								
1.6.1	ค่าแรงไม้แบบ	205.42	ตร.ม.		-	139.00	28,553.38	28,553.38	
1.6.2	ไม้แบบและโครงเคร่า (คิดค่าวัสดุ 70%)	143.79	ตร.ม.	615.57	88,515.27		-	88,515.27	
	ยอดยกไป				222,127.61		65,455.29	287,582.90	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ
(นายวัลลภ ยารังษี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
(นายสุวัชร ยศดี)
นายช่างโยธามานงาน

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน.....อาคาร.....

โครงการ ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด
ปริมาณงาน ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด
สถานที่ดำเนินการ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด
กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2567

กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา								
1	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม(ต่อ)								
1.7	งานพื้น								
	1.7.1 พื้นสำเร็จรูป ลวด 7 เส้น กว้าง 0.35 ม. ยาว 5 ม. หนา 0.05 ม.	99.75	ตร.ม.	255.00	25,436.38	25.00	2,493.75	27,930.13	
	1.7.2 ตะแกรงไวร์เมช คก.40 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	174.75	ตร.ม.	28.97	5,062.51	5.00	873.75	5,936.26	
	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	1.8.1 เหล็กกล่อง ขนาด 75 x 75 x 2.3 มิลลิเมตร ยาว 6 เมตร	63.74	กก.	22.24	1,417.58	12.00	764.88	2,182.46	
	1.8.2 เหล็กเพลา ขนาด 150 x 150 มิลลิเมตร หนา 9 มิลลิเมตร	4.00	แผ่น	86.92	347.66		-	347.66	
1.9	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก								
	1.9.1 เหล็กกล่อง ขนาด 100 x 50 x 2.0 มิลลิเมตร ยาว 6 เมตร	380.64	กก.	22.66	8,625.30	12.00	4,567.68	13,192.98	
	1.9.2 เหล็กกล่อง ขนาด 50 x 50 x 2.0 มิลลิเมตร ยาว 6 เมตร	239.20	กก.	29.26	6,998.99	12.00	2,870.40	9,869.39	
	1.9.3 เหล็กกล่อง ขนาด 150 x 50 x 3.2 มิลลิเมตร ยาว 6 เมตร	144.45	กก.	22.06	3,186.57	12.00	1,733.40	4,919.97	
	1.9.4 เหล็กตัวรี ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มิลลิเมตร ยาว 6 เมตร	568.40	กก.	24.94	14,175.90	12.00	6,820.80	20,996.70	
	1.9.5 เหล็กตัวรี ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มิลลิเมตร ยาว 6 เมตร	170.63	กก.	25.64	4,374.95	12.00	2,047.56	6,422.51	
	1.9.6 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 ยาว 10 เมตร RB. 12 mm.	0.048	ตัน	19,439.25	933.08	3,600.00	172.80	1,105.88	
	1.9.7 เหล็กเพลา ขนาด 200 x 200 มิลลิเมตร หนา 9 มิลลิเมตร	8.00	แผ่น	172.80	1,382.40		-	1,382.40	
	รวมหมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม				294,068.93		87,800.31	381,869.24	
	ยอดยกไป				294,068.93		87,800.31	381,869.24	

ลงชื่อ.....ลงชื่อ.....กรรมการฯ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายฤทธิรงค์ ยศดี)

(นายฤทธิรงค์ ยศดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายช่างโยธามานานงาน

(นายวัลลภ ยารังษี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน.....อาคาร.....

โครงการ ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด

ปริมาณงาน ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด

สถานที่ดำเนินการ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด

กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2567

กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
ยอดยกมา									
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานมุงหลังคา								
	2.1.1 ค่าแรงมุงหลังคาเมทัลชีท	157.50	ตร.ม.						
	2.1.2 เมทัลชีท ยาว 7.40 เมตร หนา 0.30 มิลลิเมตร	23.00	แผ่น	518.69	11,929.87			11,025.00	
	2.1.3 เมทัลชีท ยาว 2.20 เมตร หนา 0.30 มิลลิเมตร	23.00	แผ่น	154.21	3,546.83			11,929.87	
	2.1.4 สกรู สำหรับยึดเมทัลชีท 2 นิ้ว	517.00	ตัว	1.89	977.13			3,546.83	
	2.1.5 ครอปข้างเมทัลชีท	19.20	ม.	60.75	1,166.36			977.13	
	2.1.6 ไม้เชิงชายสำเร็จรูป ขนาด กว้าง 23 ซม. ยาว 3.00 ม.	52.50	ม.	88.46	4,644.15	45.00	2,362.50	1,166.36	
2.2	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ							7,006.65	
	2.2.1 งานผนังก่อคอนกรีตบล็อกขนาด 0.19x0.39x0.07 ม.	108.13	ตร.ม.	108.25	11,705.07	84.00	9,082.92	20,787.99	
	2.2.2 เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	64.00	ม.	115.01	7,360.64	46.00	2,944.00	10,304.64	
2.3	งานฉาบปูน								
	2.3.1 งานปูนฉาบผิวเรียบ หนา 1.5 ซม. (โครงสร้าง)	138.61	ตร.ม.	57.60	7,983.94	105.00	14,554.05	22,537.99	
	2.3.2 งานปูนฉาบผิวเรียบ หนา 1.5 ซม. (ผนังภายใน)	108.13	ตร.ม.	57.60	6,228.29	87.00	9,407.31	15,635.60	
	2.3.3 งานปูนฉาบผิวเรียบ หนา 1.5 ซม. (ผนังภายนอก)	108.13	ตร.ม.	57.60	6,228.29	95.00	10,272.35	16,500.64	
2.4	งานฉาบผิวเรียบ หนา 3 ซม.	185.90	ตร.ม.	111.86	20,794.77	87.00	16,173.30	36,968.07	
2.5	งานราวกันตกและราวบันได								
	2.5.1 เหล็กกล่อง ขนาด 50 x 50 x 2.0 มิลลิเมตร ยาว 6 เมตร	304.50	กก.	29.26	8,909.67	12.00	3,654.00	12,563.67	
	ยอดยกไป				385,543.94		167,275.74	552,819.68	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายวัลลภ ยารังษี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายเกษมการ จอมคำ)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายสุวิริยะ ยศดี)

นายช่างโยธานายงาน

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน.....อาคาร.....

โครงการ ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด

ปริมาณงาน ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด

สถานที่ดำเนินการ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ดำเนินการ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2567

กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา								
								552,819.68	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม(ต่อ)								
2.6	งานฝ้าวัสดุแผ่น								
	2.6.1 ผนังกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 4 มม.	20.00	ตร.ม.	54.19	1,083.80	108.00	2,160.00	3,243.80	
	2.6.2 เหล็กกล่อง ขนาด 50 x 50 x 2.0 มิลลิเมตร ยาว 6 เมตร	100.20	กก.	29.26	2,931.85	12.00	1,202.40	4,134.25	
2.7	งานตกแต่งวัสดุผิวไม้								
	2.7.1 จุกบันได อลูมิเนียม ขนาด 2 นิ้ว	28.00	ม.	140.19	3,925.32	42.00	1,176.00	5,101.32	
	งานประตู - หน้าต่าง								
	2.8.1 ประตู UPVC พร้อมวงกบ UPVC ขนาดบาน 0.80 x 2.00 ม.	3.00	ชุด	3,817.39	11,452.17	-	-	11,452.17	
	2.8.2 หน้าต่างไม้เนื้อแข็ง บานเปิดคู่ พร้อมวงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาดบาน 0.60 x 1.00 ม.	4.00	ชุด	2,525.53	10,102.12	-	-	10,102.12	
2.9	งานทาสี								
	2.9.1 งานทาสีน้ำอะคริลิคโครงสร้าง	138.61	ตร.ม.	39.62	5,491.73	30.00	4,158.30	9,650.03	
	2.9.2 งานทาสีน้ำอะคริลิคภายใน	183.13	ตร.ม.	39.62	7,255.61	30.00	5,493.90	12,749.51	
	2.9.3 งานทาสีน้ำอะคริลิคภายนอก	128.13	ตร.ม.	45.89	5,879.89	34.00	4,356.42	10,236.31	
	2.9.4 งานทาสีเหล็กกันสนิม	164.16	ตร.ม.	55.47	9,105.96	35.00	5,745.60	14,851.56	
2.10	งานฉาบปูนเรียบซิมบอร์ค หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	75.00	ตร.ม.	83.26	6,244.50	75.00	5,625.00	11,869.50	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม				154,947.96		109,393.05	264,341.01	
	ยอดยกไป				449,016.89		197,193.36	646,210.25	

ลงชื่อ.....

ประธานกรรมการ

(นายวัลลภ ยารังษี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....

กรรมการ

(นายฤทธิรงค์ จอมคำ)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายยุทธวีระ ยศดี)

นายช่างโยธานายงาน

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน.....อาคาร.....

โครงการ ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด

ปริมาณงาน ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด

สถานที่ดำเนินการ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด

กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2567

กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง									
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				449,016.89		197,193.36	646,210.25	
3	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
3.1	ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 4 ช่อง Main RCBO 40 A พร้อมลูกย่อย	1.00	ชุด	857.94	857.94		257.38	1,115.32	
3.2	สายไฟฟ้า								
	3.2.1 สาย THW-A 25 Sq.mm.	22.00	ม.	15.56	342.32	25.00	550.00	892.32	
	3.2.2 สาย THW 2.5 Sq.mm.	250.00	ม.	9.81	2,452.50	7.00	1,750.00	4,202.50	
	3.2.3 สาย THW 1.5 Sq.mm.	143.00	ม.	6.80	972.40	5.00	715.00	1,687.40	
	3.2.4 เบ็ดเตล็ด 5%	1.00	รวม	188.36	188.36	-	-	188.36	
3.3	ท่อร้อยสายไฟ								
	3.3.1 ท่อร้อยสายไฟ PVC ขนาด 3/8"	137.00	ม.	7.98	1,092.92	20.00	2,740.00	3,832.92	
	3.3.2 เบ็ดเตล็ด 15%	1.00	รวม	163.94	163.94	-	-	163.94	
3.4	โคมกล่องเหล็กเปลือย ชนิดหลอด LED T8 ขนาด 18 W	16.00	ชุด	157.94	2,527.04	115.00	1,840.00	4,367.04	
3.5	สวิตช์และตัวรับ								
	3.5.1 สวิตช์เดี่ยว 1 สวิตช์ พร้อมกล่องลอยพลาสติก หน้ากาก 1 ช่อง	4.00	ชุด	56.34	225.36	80.00	320.00	545.36	
	3.5.2 สวิตช์เดี่ยว 3 สวิตช์ พร้อมกล่องลอยพลาสติก หน้ากาก 3 ช่อง	2.00	ชุด	109.20	218.40	100.00	200.00	418.40	
	3.5.3 ตัวรับตู้ พร้อมกล่องลอยพลาสติก หน้ากาก 3 ช่อง	8.00	ชุด	89.72	717.76	90.00	720.00	1,437.76	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้า				9,758.94		9,092.38	18,851.32	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				468,534.77		215,378.12	685,061.57	
กรรมการฯ									

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายวัลลภ ยารังสี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายเกษฎากร จอมคำ)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายสุพัตร์ วีระ ยศดี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน