แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ งานแบบแผนและงานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลพลา

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลพลา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 5 ซอย 20

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ งานแบบแผนและงานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลพลา

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ **เดือน** **พ.ศ.**

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	405,921.84	1.3624	553,027.91	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			**553,027.91**	
สรุป	**คิดเป็นเงินประมาณ**			**552,000.00**	
	ตัวอักษร	(	**ห้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน**	)	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
(นางสาวกัญญาภัทร เครือบุญ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ
(นายสมพร นารี)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นางสาววรรณศิกา ไวยราบุตร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นางสาวปฏิญญา สีหมนตรี)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลพลา

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นายไพโรจน์ สำเนียง)
รองนายกเทศมนตรีตำบลพลา

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นายสมหวัง เหลือล้น)
นายกเทศมนตรีตำบลพลา

รายละเอียดการประมาณราคา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 5 ซอย 20

สถานที่ หมู่ที่ 5 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

ส่วนราชการ งานแบบแผนและงานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลพลา แบบเลขที่ วันที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	**งานถนน ค.ส.ล. ขนาด 6.00 x 120.00 เมตร**							
1.1	งานเกรดปรับคันทางเดิม	720.00	ตร.ม.	5.62	4,046.40	1.3624	7.66	5,512.82
1.2	ทรายหยาบรองใต้ผิวทางคอนกรีต	36.00	ลบ.ม.	587.65	21,155.40	1.3624	800.61	28,822.12
1.3	งานผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.	720.00	ตร.ม.	477.54	343,828.80	1.3624	650.60	468,432.36
	คอนกรีต 1:2:4 Strength 240 ksc							
1.4	Expansion Joint (เหล็ก RB. 19 มม.)	12.000	เมตร	183.60	2,203.20	1.3624	250.14	3,001.64
1.5	Contraction Joint(เหล็ก RB. 19 มม.)	126.00	เมตร	130.14	16,397.64	1.3624	177.30	22,340.14
1.6	Longitudinal jonit(เหล็ก DB.12 มม.)	120.00	เมตร	64.43	7,731.60	1.3624	87.78	10,533.53
1.7	งานไหล่ทาง (ดินลูกรัง)	24.00	ลบ.ม.	439.95	10,558.80	1.3624	599.39	14,385.31
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				**405,921.84**			**553,027.91**
	คิดเป็นเงินโครงการทั้งสิ้น							**552,000.00**
	ตัวอักษร (**ห้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน**)							

หมายเหตุ

พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้อง เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตามเงื่อนไขดังนี้

1.วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

2.เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา