

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ...บุกเบิกถนนสายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๒ ตำบลเคียนซา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ..
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา...
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๖๖๐,๖๐๐.- บาท (หกแสนหกหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ...บุกเบิกถนนพร้อมลงหินผุ ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร

หนา ๐.๒๐ เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๖๘๘,๓๑๕.๘๗ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ พร.๔

๖.๒ พร.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑. นางขวัญยืน ไทยถนอม ปลัด อบต.เคียนซา

.....ประธานกรรมการ

๗.๒. นายทวีรัตน์ ลักกิตโร นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....กรรมการ

๗.๓. นายพลกฤษณ์ ชัยสวัสดิ์ ผู้ช่วยนายช่างโยธา

.....กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการบุกเบิกถนนสายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรหินผุ กว้าง

5.00 ม.

ระยะทาง 900.00 ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

แบบเลขที่ -

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2569

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	688,315.87	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	688,315.87	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (หกแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยสิบห้าบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)	688,315.87	

ระยะทางดำเนินการ 0.900 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 764,795.41 บาท


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ 304/ 2569 สั่ง ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2569


 ประธานกรรมการ


(นางขวัญยืน ไทยถนอม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา


 กรรมการ

(นายทวีรัตน์ ลักกิตโร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน


 กรรมการ/เลขานุการ

(นายพลกฤษณ์ ชัยสวัสดิ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการบุกเบิกถนนสายราชบุรีพัฒนา หมู่ที่ 2
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา
 แบบเลขที่ -
 คำนวณราคากลางโดย พลกฤษณ์ ชัยสวัสดิ์ ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1.1	งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดหนัก)	ตร.ม.	6,300.00	5.77	36,351.00	1.3624	7.86	49,524.60
1.2	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-			1.3624		
1.3	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-			-		
1.4	งานขุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)	ตร.ม.	-			-		
1.5	งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	ตร.ม.	-			-		
1.6	งานขุดรื้อพื้นทางลูกรังเดิม หนา 10 ซม. แล้วบดทับ	ตร.ม.	4,500.00	11.44	51,480.00	1.3624	15.59	70,136.35
1.7	งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.				-		
1.8	งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.		227.05	-	-	-	-
1.9	งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ซม.	ลบ.ม.				-		
1.10	งานผิวจราจรหินผุ บดอัดแน่น หนา 20 ซม.	ลบ.ม.	936.00	250.31	234,290.16	1.3624	341.02	319,196.91
1.11	งานถมปรับระดับพื้นทาง	ลบ.ม.	473.96	250.31	118,636.93	1.3624	341.02	161,630.95
1.12		ตร.ม.				-		
2	งานผิวทาง และผิวไหล่ทาง					-		
2.1	งานไพรม์โค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.	-			-		
2.2	งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ซม.	ตร.ม.	-			-		
3	งานตีเส้นจราจร					-		
3.1	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.				-		
	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)					-		
4	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก					-		
4.1	ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.				-		
4.2	ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.				-		
4.3	ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.	32.00	1,464.59	46,866.88	1.3624	1,995.36	63,851.44
4.4	ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.	8.00	2,199.76	17,598.08	1.3624	2,996.95	23,975.62
4.5	ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
5	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
5.1	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
5.2	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
5.3	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
5.4	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
5.5	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
5.6	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
5.7	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
5.8	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
5.9	สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
6	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	6.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	6.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	6.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว - ม.							
รวมค่าก่อสร้าง								688,315.87

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

505,223.05

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2781