ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมลำน้ำและริมฝั่งคลองในพื้นที่อำเภอหนองเสือและอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร**

๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)

๓. **ลักษณะงานโดยสังเขป** ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมลำน้ำและริมฝั่งคลองในพื้นที่อำเภอหนองเสือและอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ขนาดพื้นที่ ๑,๐๓๓,๗๐๐ ตารางเมตร

๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙**

ราคากลาง ๓๓,๓๗๑,๐๐๐ บาท (สามสิบสามล้านสามแสนเจ็ดหมื่น-หนึ่งพันบาทถ้วน)

๕. **บัญชีประมาณราคากลาง**

รายละเอียดประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑ นายประเทือง กันธสมาส วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ

๖.๒ นายสาธิต เกตุแก้ว วิศวกรโยธาชำนาญการ

๖.๓ นายณัฐพงศ์ ชนะดี วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สรุปผลประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ประเภท งานชลประทาน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมลำน้ำและริมฝั่งคลองในพื้นที่อำเภอหนองเสือและอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

สถานที่ก่อสร้าง คลอง 7- 8 อำเภอหนองเสือและอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ปริมาณงาน ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ประมาณราคา วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ราคาน้ำมัน 42.00-42.99บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	งานขุดลอก	26,289,219	1.25357	32,955,376.54	
2	งานกำจัดวัชพืช	331,953	1.25357	416,126.79	
	รวมค่างาน	26,621,173			
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			33,371,503.33	
	ขออนุมัติงบประมาณเป็นเงิน			33,371,000.00	
	ตัวอักษร	**(-สามสิบสามล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)**			

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายณัฐพงศ์ ชนะดี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสาธิต เกตุแก้ว)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายประเทือง กันธสมาส)

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ

รายละเอียดประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภท งานชลประทาน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมลำน้ำและริมฝั่งคลองในพื้นที่อำเภอหนองเสือและอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

สถานที่ก่อสร้าง คลอง 7- 8 อำเภอหนองเสือและอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ปริมาณงาน ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ประมาณราคา วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ราคาน้ำมัน 42.00-42.99บาท

ลำดับที่	รายการ	กว้าง(ม.)	ยาว(ม.)	พื้นที่วัชพืช(ตร.ม.)	ปริมาตรดินขุด(ลบ.ม.)	หมายเหตุ
	อำเภอหนองเสือ					
1	คลองระบายน้ำที่ 7	28.80	19,500.00	48,750.00	146,243.70	
2	คลองระบายน้ำที่ 8	28.50	19,500.00	48,100.00	184,938.20	
	รวมพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์	1,117,350.00	ตร.ม.			
	รวมปริมาณงาน			**96,850.00**	**331,181.90**	

รายการ	จำนวน(ลบ.ม.)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
งานขุดลอก	331,181.90	79.38	26,289,219.22	

งานกำจัดวัชพืช(โดยเครื่องจักร) 96,850.00 ตร.ม.

คิดเป็นจำนวนวัชพืช 1,600 ตร.ม.ต่อไร่ 60.53 ไร่

คิดเป็นจำนวนวัชพืช 80 ตันต่อไร่ 4,842.50 ตัน

รายการ	จำนวน(ตัน)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
งานกำจัดวัชพืช	4,842.50	68.55	331,953.38	