

รายการประมาณการ โครงการซ่อมแซมฝายเขื่อนการชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยค้อ

สถานก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านพุ อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

29 เมษายน 2567

[illegible]

รายการประมาณการ โครงการซ่อมแซมฝั้เพดานรอบอาคารศาลากลางจังหวัดพังงา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

29 เมษายน 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานซ่อมแซมฝั้เพดานรอบอาคารศาลากลางจังหวัดพังงา								
	1.1 หมวดงานรื้อถอน								
	- รื้อถอนฝั้เพดาน ตามแบบ	619.00	ตร.ม.	-	-	25.00	15,475.00	15,475.00	รื้อขนไป
	รวมหมวดงานรื้อถอน				-		15,475.00	15,475.00	
	1.2 หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	1.2.1 งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานระบอบอากาศแผ่นเรียบ หน้า 4 มม.	619.00	ตร.ม.	253.00	156,607.00	75.00	46,425.00	203,032.00	ห้องนำชั้น 3
	โครงสร้างเหล็กชุดดั้งเดิม								
	- ติดตั้งบัวปูนขึ้น ขนาด 0.10x0.10 ม. แบบมีร่องหยดน้ำ	335.00	ม.	485.00	162,475.00	-	-	162,475.00	
	1.2.2 งานทาสี								
	- ทาสีฝ้าเพดาน	619.00	ตร.ม.	33.00	20,427.00	30.00	18,570.00	38,997.00	
	- ทาสี บัวปูน	100.50	ตร.ม.	44.00	4,422.00	34.00	3,417.00	7,839.00	
	รวม หมวดงานสถาปัตยกรรม				343,931.00		68,412.00	412,343.00	
	รวมงานซ่อมแซมฝั้เพดานรอบอาคารศาลากลางจังหวัดพังงา				343,931.00		83,887.00	427,818.00	
2	งานเบ็ดเตล็ด								
	2.1 หมวดงานเบ็ดเตล็ด								
	- นั่งร้านสำหรับงานซ่อมแซมอาคาร (นั่งร้านเหล็ก คิด 50 %)	1,014.00	ตร.ม.	-	-	30.00	30,420.00	30,420.00	
	รวมงานเบ็ดเตล็ด				-	30.00	30,420.00	30,420.00	