

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗ ลำห้วยยาง บ้านหนองผำ หมู่ที่ ๖ /หน่วยงานเจ้าของ โครงการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว่า
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗ ลำห้วยยาง บ้านหนองผำ หมู่ที่ ๖ ที่นายนาย  
สุทิน ปัญญาสิทธิ์ ตำบลหนองหว่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ปริมาณงาน สันฝายสูง  
๑.๕๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร มีสะพานข้าม พร้อมขุดลอกหน้าฝาย  
ระยะทาง ๕๐.๐๐ เมตร และป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองหว่า
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นเงินจำนวน ๖๓๒,๙๕๘.๐๑ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๕.๑ บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๕.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
  - ๕.๓ ค่างานต้นทุนต่อหน่วย
  - ๕.๔ รายละเอียดการคำนวณค่าขนส่ง
  - ๕.๕ แบบสรุปข้อมูลวัสดุ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายศักดิ์ชาย สุขเมธี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
  - ๖.๒ นางสาวดวงรัตน์ คำอ้าย ตำแหน่ง ปลัด อบต.หนองหว่า
  - ๖.๓ นายศรีสุวรรณ ชำนิหัส ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

งาน  
โครงการ

รายการประมาณการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ท ๔-๐๑)

ฝายน้ำล้น มข. 2527 สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร ยาว 15 เมตร มีสะพานข้าม

พร้อมชุดลอกหน้าฝายระยะทาง 50 เมตร และป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

ลำห้วยยาง ศึกษานายสุทิน บุญดี 6 บ้านหนองผำ ตำบลหนองหว้า อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยงานออกแบบและรายการ

ตามแบบ อบต.หนองหว้ากำหนด

ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4 จำนวน

2 แผ่น

ประมาณราคามือวันที่

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม

พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	472,638.90	1.3392	632,958.01	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ					632,958.01
หักแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทหนึ่งสตางค์					632,958.01
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่	ตารางเมตร	ยี่นราคา	30	วัน
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / ตารางเมตร	ข้อมูลราคากลาง ณ.		พ.ศ.

เงินโอน	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%
---------	------------------	-------	-----------------	-------

เงินประกันผลงานหัก

0.00%

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

7.00%

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวดวงรัตน์ คำอ้อย)

(นายศรีสุวรรณ ชำนิหัตถ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายศักดิ์ชาย สุขเกษิ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ท ๔-๐๑)

โครงการ/งานก่อสร้าง

ฝายน้ำล้น มข. ๒๕๒๗ สันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓ เมตร ยาว ๑๕ เมตร มีสะพานข้าม

พร้อมชุดลอกหน้าฝายระยะทาง ๕๐ เมตร และป้ายโครงการ ๑ ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

ลำห้วยยาง ฝายนายสุทิน ปัญญาสิทธิ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองผำ ตำบลหนองหว้า อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ประมาณราคาวันที่

๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามแบบ

ท.๔ - ๐๑

จำนวน

๑๒

แผ่น

ช่องที่ ๑	ช่องที่ ๒	ช่องที่ ๓	ช่องที่ ๔	ช่องที่ ๕	ช่องที่ ๖	ค่า Factor F	ช่องที่ ๗		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
๑	ดินชุดและถม	๖๒	ม <sup>๓</sup>	๑๘.๘๘	๑,๑๗๖.๗๖	๑.๓๓๔๒	๒๕.๔๒	๑,๕๗๕.๙๒	
๒	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท ๑	๖๙๕	ถุง	๑๓๕.๔๑	๙๔,๑๗๙.๔๕	๑.๓๓๔๒	๑๘๑.๔๗	๑๒๖,๑๒๕.๑๒	
๓	ทรายหยาบ	๘๐	ม <sup>๓</sup>	๕๑๔.๐๒	๔๑,๑๒๑.๖๐	๑.๓๓๔๒	๖๘๘.๓๘	๕๕,๐๗๐.๐๕	
๔	หินย่อย เบอร์ ๑	๑๑๐	ม <sup>๓</sup>	๔๒๐.๕๖	๔๖,๒๖๑.๖๐	๑.๓๓๔๒	๕๖๓.๒๑	๖๑,๙๕๓.๕๓	
๕	ค่าแรงงาน	๑๑๐	ม <sup>๓</sup>	๕๑๒.๓๖	๕๖,๓๕๙.๖๐	๑.๓๓๔๒	๖๘๖.๑๕	๗๕,๔๗๖.๗๘	
๖	เหล็ก RBD ๖ มม.	๗๒	กก.	๒๗.๙๗	๒,๐๑๓.๘๔	๑.๓๓๔๒	๓๗.๔๖	๒,๖๔๖.๙๓	
๗	เหล็ก DBD ๑๒ มม.	๕,๕๕๐	กก.	๒๕.๓๑	๑๔๐,๔๗๐.๕๐	๑.๓๓๔๒	๓๓.๙๐	๑๘๘,๑๑๘.๐๙	
๘	ตะปู ๓ นิ้ว	๔๐	กก.	๔๒.๐๖	๑,๖๘๒.๔๐	๑.๓๓๔๒	๕๖.๓๓	๒,๒๕๓.๐๗	
๙	ไม้กั้นประตูน้ำ ๑ ๑/๒" x ๖" x ๓.๕๐	๔๗	พ <sup>๓</sup>	๔๓๙.๑๖	๒๐,๖๔๐.๕๒	๑.๓๓๔๒	๕๘๘.๑๒	๒๗,๖๔๑.๗๘	
๑๐	หินใหญ่	๑๘	ม <sup>๓</sup>	๓๔๗.๕๔	๖,๒๕๕.๗๒	๑.๓๓๔๒	๔๖๕.๔๓	๘,๓๗๗.๖๖	
๑๑	ไม้อัดหนา ๑๐ มม.	๓๕	แผ่น	๓๘๕.๐๐	๑๓,๔๗๕.๐๐	๑.๓๓๔๒	๕๑๕.๕๙	๑๘,๐๔๕.๗๒	
๑๒	ไม้แบบ	๑๐๑	ม <sup>๓</sup>	๑๘๘.๓๖	๑๙,๐๒๔.๓๖	๑.๓๓๔๒	๒๕๒.๒๕	๒๕,๔๗๗.๔๒	
๑๓	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสีรวมข้อต่อศก.๑ ๑/๒"	๑๕	ม.	๑๑๒.๔๕	๑,๖๘๖.๗๕	๑.๓๓๔๒	๑๕๐.๕๙	๒,๒๕๘.๙๐	
รวม				๔๔๔,๓๔๘.๑๐		ยอดยกไป		๕๙๕,๐๗๐.๙๘	



รายการประมาณการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ท ๔-๐๑)

โครงการ/งานก่อสร้าง ฝายน้ำล้น มข. ๒๕๒๗ สันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓ เมตร ยาว ๑๕ เมตร มีสะพานข้าม

พร้อมชุดลอกหน้าฝายระยะทาง ๕๐ เมตร และป้ายโครงการ ๑ ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

ลำห้วยยาง ฝายนายสุทิน บัญญัติสิทธิ์ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองผำ ตำบลหนองหว้า อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ประมาณราคาวັນที่

๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามแบบ

ท.๔ - ๐๑

จำนวน

๑๒

แผ่น

ช่องที่ ๑	ช่องที่ ๒	ช่องที่ ๓	ช่องที่ ๔	ช่องที่ ๕	ช่องที่ ๖	ค่า	ช่องที่ ๗		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน(บาท)	Factor F	ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
	ยอดยกมา				๔๔๔,๓๔๘.๑๐			๕๔๕,๐๗๐.๔๘	
๑๔	ชุดลอกหน้าฝาย ระยะทาง ๕๐ ม.	๘๗๐	ม <sup>๒</sup>	๒๔.๘๔	๒๕,๙๖๐.๘๐	๑.๓๓๔๒	๓๔.๙๖	๓๔,๗๖๖.๗๐	
๑๕	ป้ายโครงการ	๑	ชุด	๒,๓๓๐.๐๐	๒,๓๓๐.๐๐	๑.๓๓๔๒	๓,๑๒๐.๓๕	๓,๑๒๐.๓๕	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุรรัตน์ คำอ้าย)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศรีสุวรรณ ชำนิพิศ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายศักดิ์ชาย ศุภเมธี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง