

**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่**
**เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านหนองแจ้งใหญ่ หมู่ที่ ๑**
**ถึงแยกทางหลวงชนบท ๖๐๓๐ บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๒**

---

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคากลางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านหนองแจ้งใหญ่ หมู่ที่ ๑ ถึงแยกทางหลวงชนบท ๖๐๓๐ บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ลักษณะงานดังนี้

- ขนาดโครงการกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๖๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หนองแจ้งใหญ่ กำหนด ราคากลาง ๕๙๘,๖๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘




(นายสมคิด สิริวัฒนากุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

แบบ บก.๐๑

# ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ**ปรับปรุงผิวจราจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านหนองแจ้งใหญ่ หมู่ที่ ๑ ถึงแยกทางหลวงชนบท ๖๐๓๐ บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๕๙๘,๖๐๐.- บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

๔. **ลักษณะงาน (โดยสังเขป)**

- ขนาดโครงการกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๖๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หนองแจ้งใหญ่ กำหนด

๕. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๕๙๘,๖๐๐.- บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๖.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น (รายละเอียดแนบท้าย)

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๗.๑ นายศิริพงษ์ ศรีอภัยพันธุ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๗.๒ นางสาวกณิกาพร ทองสุขนอก ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ

๗.๓ นายพัชรวัฒน์ สังฆ์ทิพย์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน กรรมการ

## แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

**โครงการ** โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต **หน่วยงานรับผิดชอบ** องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

**สถานที่ก่อสร้าง** บ้านหนองแจ้งใหญ่ หมู่ที่ 1 ถึงแยกทางหลวงชนบท 6030 บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 2

**แบบเลขที่**

**ขนาดโครงการ** ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 365.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,460.00 ตารางเมตร **วันที่** 8 พฤษภาคม 2568

พร้อมติดตั้งป้ายบอกรายละเอียดโครงการโครงการ 1 ป้าย

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | Fn | ราคาต่อหน่วย x FN | ราคารวม FACTOR F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | งานผิวทาง | | | | | | | |
| | งาน Tack Coat (บนพื้นทางคอนกรีต) | ตร.ม. | 1,460.00 | 17.43 | 25,447.80 | 1.3642 | 23.78 | 34,715.88 |
| | งานผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต (หนา 5 ซม.) | ตร.ม. | 1,460.00 | 281.00 | 410,260.00 | 1.3642 | 383.34 | 559,676.69 |
| 2 | งานเส้นจราจร | | | | | | | |
| | งานตีเส้นจราจร (สีขาวทึบ สองข้าง) | ตร.ม. | 73.00 | 240.00 | 17,520.00 | 1.3642 | 327.41 | 23,900.78 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | 453,227.80 | | รวม | 618,293.35 |

**ราคาเฉลี่ย ตารางเมตรละ** 410.00 **บาท/ตารางเมตร** **คิดเป็นประมาณการ** 618,293.35

**ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง** = 453,227.80

**ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง** = 1.3642

**คิดราคาตามงบประมาณที่ตั้งไว้** **ห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน** 598,600.00

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ เลขที่ 141/2568**

**ลงวันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบ ให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง**

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายศิริพงษ์ ศรีอภัยพันธุ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวกณิกาพร ทองสุขนอก)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพัชรวัฒน์ สังฆ์ทิพย์)