แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน ก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ศรีธาตุ อำเภอ ศรีธาตุ จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่ อบต.ศรีธาตุ 01/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 06 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**534,053.69**	
2	**งานสถาปัตยกรรม**		**รวม**					**628,394.41**	
3	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**		**รวม**					**39,580.70**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,265,703.29 บาท ต่อ 1 หน่วย

พิชัย แสนศาลา

06 พฤศจิกายน 2569 00:19:46

งานหรือกลุ่มงาน ก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ศรีธาตุ อำเภอ ศรีธาตุ จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่ อบต.ศรีธาตุ 01/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 06 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**		**รวม**					**11,855.70**	
5	**อื่นๆ**		**รวม**					**51,818.79**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**1,265,703.29**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,265,703.29 บาท ต่อ 1 หน่วย

พิชัย แสนศาลา

06 พฤศจิกายน 2569 00:19:46

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	โครงสร้างวิศวกรรม								
	- ดินขุด	63.800	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	9,761.40	9,761.40	
	- ดินถม	75.900	ลบ.ม.	47.30	3,590.07	15.00	1,138.50	4,728.57	
	- ทรายหยาบ	16.000	ลบ.ม.	420.56	6,728.96	121.00	1,936.00	8,664.96	
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	2.000	ลบ.ม.	1,536.24	3,072.48	427.00	854.00	3,926.48	
	- คอนกรีนโครงสร้าง 210 Ksc	82.000	ลบ.ม.	2,502.34	205,191.88	421.00	34,522.00	239,713.88	
	- ไม้แบบ	85.500	ตร.ม.	297.00	25,393.50	144.00	12,312.00	37,705.50	
	- ไม้ค้ำยัน	20.000	ต้น	30.00	600.00	10.00	200.00	800.00	
	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB 6 mm.	.790	ตัน	18,746.86	14,810.01	4,900.00	3,871.01	18,681.01	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก RB 9 mm.	.622	ตัน	18,476.26	11,492.23	4,900.00	3,047.80	14,540.03	
	- เหล็ก DB 12 mm.	2.794	ตัน	18,317.76	51,179.82	3,900.00	10,896.60	62,076.42	
	- เหล็ก DB 16 mm.	.785	ตัน	17,757.01	13,939.25	3,900.00	3,061.50	17,000.75	
	- ลวดผูกหเหล็ก	187.240	กก.	28.98	5,426.21	0.00	0.00	5,426.21	
	งานโครงหลังคา								
	- เหล็กตัวซี ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	45.000	ท่อน	457.94	20,607.30	0.00	0.00	20,607.30	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	24.000	ท่อน	514.02	12,336.48	0.00	0.00	12,336.48	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2 x 4 นิ้ว หนา 2 มม.	3.000	ท่อน	701.80	2,105.40	0.00	0.00	2,105.40	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2 x 6 นิ้ว หนา 2.3 มม.	13.000	ท่อน	1,566.10	20,359.30	0.00	0.00	20,359.30	
	- แผ่นเพส ขนาด 20 x 20 x 1 ซม.	30.000	แผ่น	190.00	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	
	- สลักเกลียว ขนาด ศก. 15 มม. ยาว 50 ซม	120.000	ท่อน	85.00	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นเหล็กหางปลา ขนาด 7 x 15 x 1 ซม.	120.000	แผ่น	80.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบเหล็กรูปพรรณโครงหลังคา	2,510.000	กก.	0.00	0.00	12.00	30,120.00	30,120.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	81,755.17	422,332.89	18,903.00	111,720.80	534,053.69	
2	**งานสถาปัตยกรรม**								
	งานหลังคา								
	- แผ่นหลังคาเหล็กรีดลอน หนา 0.30 ยาว 3.10 เมตร	26.000	แผ่น	263.00	6,838.00	0.00	0.00	6,838.00	
	- แผ่นหลังคาเหล็กรีดลอน หนา 0.30 ยาว 11.30 เมตร	32.000	แผ่น	960.00	30,720.00	0.00	0.00	30,720.00	
	- แผ่นครอบข้างหลังคาเหล็กรีดลอน หนา 0.30	40.000	เมตร	85.00	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- วัสดุยึดแผ่นหลังคาเหล็กรีดลอน	992.000	ตัว	2.00	1,984.00	0.00	0.00	1,984.00	
	- เชิงชายไม้เทียม ขนาด 8 นิ้ว ยาว 3 เมตร	33.000	แผ่น	220.00	7,260.00	0.00	0.00	7,260.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	345.000	ตร.ม.	0.00	0.00	72.00	24,840.00	24,840.00	
	งานผนังและตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	200.000	ตร.ม.	336.17	67,234.00	104.00	20,800.00	88,034.00	
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	400.000	ตร.ม.	46.41	18,564.00	96.00	38,400.00	56,964.00	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	60.000	ตร.ม.	29.58	1,774.80	109.00	6,540.00	8,314.80	
	- ผนังบุกระเบื้อง ขนาด 8 x 8 นิ้ว	34.000	ตร.ม.	275.00	9,350.00	169.00	5,746.00	15,096.00	
	- ผนังราวสแตนเลส	3.600	ตร.ม.	1,000.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนนิตโต้ ขนาด 24 x 24 นิ้ว	216.500	ตร.ม.	415.26	89,903.79	228.00	49,362.00	139,265.79	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้นปูกระเบื้อง ขนาด 8 x 8 นิ้ว	9.000	ตร.ม.	304.36	2,739.24	156.00	1,404.00	4,143.24	
	- พื้นทำหินล้าง	12.400	ตร.ม.	208.87	2,589.98	108.00	1,339.20	3,929.18	
	งานประตู - หน้าต่าง								
	- ป1	2.000	ชุด	15,000.00	30,000.00	1,000.00	2,000.00	32,000.00	
	- ป2	2.000	ชุด	3,400.00	6,800.00	350.00	700.00	7,500.00	
	- น1 (หน้าต่าง น5 อาคารเดิม ปรับปรุงพร้อมติดตั้ง)	4.000	ชุด	1,500.00	6,000.00	350.00	1,400.00	7,400.00	
	- น2 (น2 อาคารเดิม ปรับปรุง พร้อมติดตั้ง)	2.000	ชุด	1,500.00	3,000.00	350.00	700.00	3,700.00	
	- น3 (น3 อาคารเดิม ปรับปรุง พร้อมติดตั้ง)	1.000	ชุด	1,500.00	1,500.00	350.00	350.00	1,850.00	
	- น4	5.000	ชุด	4,500.00	22,500.00	350.00	1,750.00	24,250.00	
	- น5	2.000	ชุด	2,800.00	5,600.00	211.00	422.00	6,022.00	
	งานฝ้าเพดาน								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด ชนิดฉาบขอบเรียบ หนา 9 มม. (ภายใน)	176.000	ตร.ม.	217.40	38,262.40	103.00	18,128.00	56,390.40	
	- ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด ชนิดฉาบขอบเรียบ กันชื้น หนา 9 มม. (ภายนอก , ห้องน้ำ)	96.000	ตร.ม.	235.80	22,636.80	103.00	9,888.00	32,524.80	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
	- โถส้วมชักโครกมีถังน้ำ	2.000	ชุด	2,336.45	4,672.90	461.00	922.00	5,594.90	
	- สายฉีดชำระสายอ่อน	2.000	ชุด	169.00	338.00	36.00	72.00	410.00	
	- ที่ใส่ม้วนกระดาษชำระ	2.000	ชุด	143.00	286.00	72.00	144.00	430.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดแขวนผนัง	2.000	ชุด	887.85	1,775.70	461.00	922.00	2,697.70	
	- ก็อกน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว	2.000	ตัว	102.80	205.60	0.00	0.00	205.60	
	งานทาสี								
	- สีน้ำมันทาเหล็ก	120.000	ตร.ม.	35.00	4,200.00	39.00	4,680.00	8,880.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีน้ำอะคลีลิก (ภายใน)	400.000	ตร.ม.	35.00	14,000.00	31.00	12,400.00	26,400.00	
	- ทาสีน้ำอะครีลิก (ภายนอก)	250.000	ตร.ม.	36.00	9,000.00	35.00	8,750.00	17,750.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	38,543.95	416,735.21	5,344.00	211,659.20	628,394.41	
3	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**								
	งานไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้า THW - A1 x 35 Sq mm.	10.000	เมตร	30.00	300.00	31.00	310.00	610.00	
	- สายไฟฟ้า VAF 2 x 4 Sq mm.	55.000	เมตร	49.60	2,728.00	10.00	550.00	3,278.00	
	- สายไฟฟ้า VAF 2 x 2.5 Sq mm.	150.000	ม้วน	28.00	4,200.00	7.00	1,050.00	5,250.00	
	- สายไฟฟ้า VAF 2 x 1.5 Sq mm.	200.000	ม้วน	17.78	3,556.00	5.00	1,000.00	4,556.00	
	- เต้ารับเดี่ยว	36.000	ชุด	27.10	975.60	82.00	2,952.00	3,927.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว	18.000	ชุด	14.95	269.10	82.00	1,476.00	1,745.10	
	- ตู้ควบคุม Comsumer 6 ช่อง 63 A 22 V. พร้อมตัวตัดไฟ และอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ตู้	2,230.00	2,230.00	500.00	500.00	2,730.00	
	- โคมตะแกรงอลูมิเนียม สะท้อนแสง ติดลอย LED 2 x 18 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	17.000	ชุด	599.00	10,183.00	138.00	2,346.00	12,529.00	
	- โคมเหล็กกล่องขาสปริง ติดลอย 1 x 36 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	9.000	ชุด	170.00	1,530.00	118.00	1,062.00	2,592.00	
	- บล็อก PVC ขนาด 2 X 4 พร้อมหน้ากาก 2 ช่อง	16.000	ชุด	22.00	352.00	0.00	0.00	352.00	
	- บล็อก PVC ขนาด 2 X 4 พร้อมหน้ากาก 3 ช่อง	7.000	ชุด	22.00	154.00	0.00	0.00	154.00	
	- รางเก็บสายไฟฟ้า	24.000	ท่อน	62.00	1,488.00	0.00	0.00	1,488.00	
	- แร็ก 4 ช่อง พร้อมลูกลอก 4 ลูก	1.000	ชุด	269.00	269.00	100.00	100.00	369.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	3,541.43	28,234.70	1,073.00	11,346.00	39,580.70	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**								
	- ท่อ พีวีซี ขนาด ศก. 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5	6.000	ท่อน	37.38	224.28	31.00	186.00	410.28	
	- ค่าข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50 % ของราคาท่อ ; ค่าแรงงาน 30 % ของค่าวัสดุข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.000	งาน	112.00	112.00	33.00	33.00	145.00	
	- ท่อ พีวีซี ศก. 3 นิ้ว ชั้น 8.5	2.000	ท่อน	252.34	504.68	77.00	154.00	658.68	
	- ค่าข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50 % ของราคาท่อ ; ค่าแรงงาน 30 % ของค่าวัสดุข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.000	งาน	270.00	270.00	81.00	81.00	351.00	
	- ท่อ พีวีซี ศก. 4 นิ้ว ชั้น 8.5	2.000	ท่อน	401.87	803.74	103.00	206.00	1,009.74	
	- ค่าข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50 % ของราคาท่อ ; ค่าแรงงาน 30 % ของค่าวัสดุข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.000	งาน	401.00	401.00	120.00	120.00	521.00	
	- น้ำยาประสานท่อ	2.000	กระป๋อง	300.00	600.00	0.00	0.00	600.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 2,000 ลิตร	1.000	ถัง	6,800.00	6,800.00	1,360.00	1,360.00	8,160.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	8,574.59	9,715.70	1,805.00	2,140.00	11,855.70	
5	**อื่นๆ**								
	งานรื้อถอนอาคารเดิม								
	- ค่าแรงรื้อถอนผนังก่ออิฐบล็อก	211.700	ตร.ม.	0.00	0.00	31.00	6,562.70	6,562.70	
	- ค่าแรงรื้อถอนผนังอลูมิเนียม	24.800	ตร.ม.	0.00	0.00	41.00	1,016.80	1,016.80	
	- ค่าแรงรื้อถอนประตูกระจก กรอบอลูมิเนียม บานคู่	4.600	ตร.ม.	0.00	0.00	154.00	708.40	708.40	
	- ค่าแรงรื้อถอนประตูกระจก กรอบอลูมิเนียม บานเดี่ยว	12.000	ตร.ม.	0.00	0.00	154.00	1,848.00	1,848.00	
	- ค่าแรงรื้อถอนประตูไม้ พร้อมวงกบ บานเดี่ยว	1.000	ชุด	0.00	0.00	90.00	90.00	90.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงรื้อถอนประตู พีวีซี พร้อมวงกบ บานเดี่ยว	1.000	ชุด	0.00	0.00	90.00	90.00	90.00	
	- ค่าแรงรื้อถอนหน้าต่างกระจก กรอบอลูมิเนียม บานคู่	11.390	ตร.ม.	0.00	0.00	154.00	1,754.06	1,754.06	
	- ค่าแรงรื้อถอนฝ้าเพดานยิปซั่มฉาบขอบเรียบ	209.000	ตร.ม.	0.00	0.00	26.00	5,434.00	5,434.00	
	- ค่าแรงรื้อถอนฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ	95.600	ตร.ม.	0.00	0.00	26.00	2,485.60	2,485.60	
	- ค่าแรงรื้อถอนโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ	248.500	ตร.ม.	0.00	0.00	51.00	12,673.50	12,673.50	
	- ค่าแรงรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา (กระเบื้องลอนคู่)	248.500	ตร.ม.	0.00	0.00	26.00	6,461.00	6,461.00	
	- ค่าแรงรื้อถอนโครงสร้าง คสล.	6.270	ลบ.ม.	0.00	0.00	513.00	3,216.51	3,216.51	
	- ค่าแรงรื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถส้วม อ่างล้างหน้า)	7.000	ชุด	0.00	0.00	220.00	1,540.00	1,540.00	
	- ค่าแรงรื้อถอนเหล็กดัด	5.000	ชุด	0.00	0.00	70.00	350.00	350.00	
	- ค่าแรงรื้อถอนโคมไฟพร้อมสายไฟและอุปกรณ์	27.000	ชุด	0.00	0.00	31.00	837.00	837.00	
	- ค่าแรงรื้อถอนตู้ควบคุม	3.000	ตู้	0.00	0.00	31.00	93.00	93.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงรื้อถอนประตูเหล็กบานม้วน	4.600	ตร.ม.	0.00	0.00	123.00	565.80	565.80	
	- ค่าแรงรื้อถอนพื้น คสล. วางบนดิน (หนา 10 - 15 ซม.)	21.420	ลบ.ม.	0.00	0.00	51.00	1,092.42	1,092.42	
	งานตัวหนังสือ								
	- ค่าเขียนตัวหนังสือ	1.000	งาน	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	งานบันได								
	- งานบันได	1.000	งาน	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00	
	รวมค่าอื่นๆ	-	-	2,000.00	2,000.00	4,882.00	49,818.79	51,818.79	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**1,265,703.29**	

แบบ ปร.2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ศรีธาตุ อำเภอ ศรีธาตุ จังหวัด อุดรธานี แบบเลขที่ อบต.ศรีธาตุ 01/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 06 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท ต่อ 1 หน่วย

พิชัย แสนศาลา

06 พฤศจิกายน 2569 00:19:46

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน ก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ศรีธาตุ อำเภอ ศรีธาตุ จังหวัด อุดรธานี

แบบเลขที่ อบต.ศรีธาตุ 01/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 14 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 06 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**ก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ**	**1,265,703.29**	**1.3045**	**1,651,109.94**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**1,651,109.94**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 253.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 6,526.12 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,651,109.94 บาท ต่อ 1 หน่วย

พิชัย แสนศาลา

06 พฤศจิกายน 2569 00:19:48

งานหรือกลุ่มงาน ก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ศรีธาตุ อำเภอ ศรีธาตุ จังหวัด อุดรธานี

แบบเลขที่ อบต.ศรีธาตุ 01/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 14 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 06 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**1,651,109.94**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 253.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 6,526.12 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,651,109.94 บาท ต่อ 1 หน่วย

พิชัย แสนศาลา

06 พฤศจิกายน 2569 00:19:48

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ศรีธาตุ อำเภอ ศรีธาตุ จังหวัด อุดรธานี

แบบเลขที่ อบต.ศรีธาตุ 01/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ

แบบ ปร. 1 ที่แนบ มีจำนวน 14 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 06 พฤศจิกายน 2569

พิชัย แสนศาลา
(พิชัย แสนศาลา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐวดี หลักคำ
(ณัฐวดี หลักคำ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กัญญารัตน์ ถำวาปี
(กัญญารัตน์ ถำวาปี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พิชัย แสนศาลา
06 พฤศจิกายน 2569 00:19:48

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ศรีธาตุ อำเภอ ศรีธาตุ จังหวัด อุดรธานี

แบบเลขที่ อบต.ศรีธาตุ 01/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ

แบบ ปร. 1 ที่แนบ มีจำนวน 14 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 06 พฤศจิกายน 2569

พิชัย แสนศาลา

06 พฤศจิกายน 2569 00:19:48

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ศรีธาตุ อำเภอ ศรีธาตุ จังหวัด อุดรธานี

แบบเลขที่ อบต.ศรีธาตุ 01/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ

แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก) ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 06 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**ก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ** **จำนวน 1.000 หลังละ 1,651,109.94 บาท**	**1,651,109.94**	
สรุป			
	ราคากลาง	**1,651,109.94**	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าบาทเก้าสิบสี่สตางค์ .....)		

พิชัย แสนศาลา

06 พฤศจิกายน 2569 00:19:54

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ศรีธาตุ อำเภอ ศรีธาตุ จังหวัด อุดรธานี

แบบเลขที่ อบต.ศรีธาตุ 01/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ

แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 06 พฤศจิกายน 2569

พิชัย แสนศาลา

(พิชัย แสนศาลา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐวดี หลักคำ

(ณัฐวดี หลักคำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กัญญารัตน์ ถำวาปี

(กัญญารัตน์ ถำวาปี)

กรรมการกำหนดราคากลาง