

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
.....

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุกจะดำเนินจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกหนองโสน หมู่ที่ ๒ สายแยกบ้านฉลอม - ไปศาลาประชาคมฯ (ต่อจากเดิม) ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๕ ตารางเมตร รายละเอียดโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก ได้ให้ความเห็นชอบราคากลางเป็นเงิน ราคากลางเป็นเงิน ๕๗๑,๑๓๙.๙๘ บาท

ดังนั้นเพื่อปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก จึงขอประกาศเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว รายละเอียดตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.๐๑) และแบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา ที่ได้แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายไชยย ทองกระโทก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกหนองโสน หมู่ที่ ๒ สายแยกบ้านนายฉลอม - ศาลาประชาคมฯ(ต่อจากเดิม)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกหนองโสน หมู่ที่ ๒ ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ระยะทาง 207 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,035 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (Unit Cost)	ราคาทุน	Factor F	ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง
1	**งานดินคันทาง**							
	1.1 งานขุดรื้อและบดอัดคันทางเดิม (ผิวทางเคปซีลเดิม)	ตร.ม.	1,159	15.51	17,976.09	1.3624	21.13	24,490.63
2	**งานรองพื้นทาง**							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม	51.75	503.73	26,068.03	1.3624	686.29	35,515.08
3	**งานผิวทางและไหล่ทาง**							
	3.1 งานผิวทาง							
	3.1.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,035	324.13	335,474.55	1.3624	441.60	457,050.53
	3.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	10.00	280.69	2,806.90	1.3624	382.42	3,824.12
	3.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	88.50	162.99	14,424.62	1.3624	222.05	19,652.10
	3.1.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	207.00	70.13	14,516.91	1.3624	95.54	19,777.84
	3.2 งานไหล่ทาง							
	3.2.1 งานหินคลุก (ขอบทาง)	ลบ.ม.	16.56	480.01	7,948.97	1.3624	653.97	10,829.68
							TOTAL	571,139.98

คิดเป็นราคากลาง **(ห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทเก้าสิบแปดสตางค์)** 571,139.98

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง (ROAD WORK)	=	419,216.07
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS)	=	-
ผลรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ADDITIONAL CONDITIONS OI	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-

(นายสำเริง สินกระโทก)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางกัญญาณัฐ นอกกระโทก)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวสุชาดา เฉียงกลาง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกหนองโสน หมู่ที่ ๒ สายแยกบ้านฉลอม - ไปศาลาประชาคมฯ (ต่อจากเดิม) ,

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก (ค่าที่ดินและสิ่งก่อร้าง)

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น** งบประมาณ ๕๙๔,๐๐๐.- บาท

๔. **ลักษณะงานโดยสังเขป** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกหนองโสน หมู่ที่ ๒ สายแยกบ้านฉลอม - ไปศาลาประชาคมฯ (ต่อจากเดิม) ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๕ ตารางเมตร รายละเอียดโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

๕. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๕๗๑,๑๓๙.๙๘ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทเก้าสิบแปดสตางค์)

๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๖.๒ หลักเกณฑ์ประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วยงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๗.๑ นายสำเริง สินกระโทก	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
๗.๒ นางกัญญาณัฐ นอกกระโทก	ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	เป็นกรรมการ
๗.๓ นางสาวสุชาดา เฉียงกลาง	ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา	เป็นกรรมการ

<u>ลายมือชื่อคณะกรรมการ</u>

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ