

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. จากอุโมงค์แลนด์ ซอย 2 ถึงบ้านนางอุไรวรรณ หมู่ที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโตนด หมู่ที่ 10 ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568								
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานพื้นทางเดิม							
1.1	- เกรดปรับเกลี่ย(หินคลุก)	ตร.ม.	1,240.00	14.40	17,856.00	1.3642	19.64	24,359.16
2	งานทรายรองพื้นทาง							
2.1	- ทรายรองพื้นได้ผิวทาง	ลบ.ม.	62.00	389.32	24,137.84	1.3642	531.11	32,928.84
3	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก							
3.1	- ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 280 กก./ตร.ชม.	ตร.ม.	1,240.00	361.95	448,821.77	1.3642	493.78	612,282.65
3.2	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	240.00	91.11	21,866.76	1.3642	124.29	29,830.64
3.3	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	8.00	211.25	1,689.97	1.3642	288.18	2,305.45
4	งานไหล่ทาง							
4.1	- ไหล่ทางหินคลุก ช้างละ 0.50 เมตร	ลบ.ม.	46.50	472.34	21,963.81	1.3642	644.37	29,963.03
5	งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก							
5.1	- ขนาด Ø 0.30 เมตร	ท่อน	-	622.52	-	1.3642	849.24	-
5.2	- ขนาด Ø 0.80 เมตร	ท่อน	-	2,068.48	-	1.3642	2,821.82	-
5.3	- งานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.20x1.20 เมตร	บ่อ	-	6,719.27	-	1.3642	9,166.43	-
รวม								731,669.77
คิดเป็นราคากลาง								731,669.77
ตัวอักษร (-)เจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกสิบเก้าบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์								

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 536,336.14

2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= -

4 ค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร

= 1.3642

5 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางนิตยา ฤทธิบุญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกาญจนา ภักดีสาร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิทยา ยนต์สินทิยะ)

ชื่อโครงการ/โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. จากอุโมงค์แลนด์ ซอย 2 ถึงบ้านนางอุไรวรรณ หมู่ที่ 10
สถานที่ก่อสร้าง บ้านโดนด หมู่ที่ 10 ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
คำนวณราคา เมื่อวันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

รายการคำนวณ

1 งานถางป่าและขุดตอ

1.1 งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)

- ค่าดำเนินการ	1.54 บาท/ตร.ม.
- ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร	0.22 บาท/ตร.ม.
....รวมค่างานต้นทุนงานถางป่าและขุดตอขนาดเบา	1.76 บาท/ตร.ม.

1.2 งานถางป่าและขุดตอ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)

- ค่าดำเนินการ	3.18 บาท/ตร.ม.
- ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร	0.55 บาท/ตร.ม.
....รวมค่างานต้นทุนงานถางป่าและขุดตอขนาดเบา	3.73 บาท/ตร.ม.

1.3 งานถางป่าและขุดตอ ขนาดหนัก (CLEARING AND GRUBBING)

	5.62
	21.84
	421.79
	11.14

- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม(หินคลุก)	14.40 บาท/ตร.ม.
....ค่างานต้นทุนเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	14.40 บาท/ตร.ม.

5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต

- ค่าวัสดุจากแหล่ง	168.00 บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่ง 54 กม. ลบ.ม.ละ บาท	122.32 บาท/ลบ.ม.
- ค่าแรงปรับทราย	99.00 บาท/ลบ.ม.
....ค่างานต้นทุนทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	389.32 บาท/ลบ.ม.

6 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต

6.1 ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร

- (ใช้ตะแกรง เหล็ก) ขนาดกว้าง 4.00 x 5.00 เมตร	=	ตร.ม.
- ปริมาณคอนกรีตทั้งโครงการ	=	ลบ.ม.
- ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ 280 กก./ตร.ชม. 2,025 บาท/ลบ.ม.	=	303.75 บาท/ตร.ม.
- ค่าตะแกรงเหล็กขนาด Ø 4 มม. # 0.10 x 0.30 เมตร	=	35.84 บาท/ตร.ม.
- ค่าวางตะแกรงเหล็ก	=	5.00 บาท/ตร.ม.
- ค่าแรงเข้าแบบเหล็ก	=	5.15 บาท/ตร.ม.
- ค่าปูผิวคอนกรีต	=	12.21 บาท/ตร.ม.
- ค่าขัดหยาบผิวคอนกรีต	=	บาท/ตร.ม.
...ค่างานต้นทุนผิวทางคอนกรีต	=	361.95 บาท/ตร.ม.

6.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)

- คิดจากความยาว	8.00 เมตร
- ค่าเหล็ก RB Ø 19 มม. ยาวท่อนละ 0.50 เมตร บาท/กก. 21.62 เมตรละ	= 385.05 บาท
- METAL CAP + ทาสี + จารบี 16.00 ชุดละ 10 บาท	= 160.00 บาท
- JOINT FILLER 1.80 ตร.ม. 400 บาท	= 720.00 บาท
- JOINT SEALER 5.00 ลิตร 45 บาท	= 225.00 บาท
- ค่าหยอดยาง บาท/เมตร 14.99 บาท	= 119.92 บาท
- แผ่นพลาสติก บาท/เมตร 10 บาท	= 80.00 บาท
...ค่างานต้นทุน	211.25 บาท/เมตร

6.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

- คิดจากความยาว	240.00 เมตร
- ค่าเหล็ก RB Ø 15 มม. ยาวท่อนละ 0.50 เมตร บาท/กก. 22.44 ท่อนละ	= 7,469.16 บาท
- ทาสี + จารบี 480.00 ชุดละ 4 บาท	= 1,920.00 บาท
- JOINT SEALER 144.00 ลิตร 45 บาท	= 6,480.00 บาท
- ค่าหยอดยาง บาท/เมตร 14.99 บาท	= 3,597.60 บาท
- แผ่นพลาสติก บาท/เมตร 10 บาท	= 2,400.00 บาท

...ค่างานต้นทุน								91.11	บาท/เมตร
6.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)									
- คิดจากความยาว								-	เมตร
- ค่าเหล็ก DB Ø 16 มม. ยาวท่อนละ 0.50 เมตร	บาท/กก.	21.03	ท่อนละ			=		-	บาท
- JOINT SEALER			ลิตร	45	บาท	=		-	บาท
- ค่าหยอดยาง			บาท/เมตร	14.99	บาท	=		-	บาท
...ค่างานต้นทุน								#DIV/0!	บาท/เมตร

7 งานพื้นคอนกรีต

7.1 งานดินถม(จากการขนส่ง) (หลวม)

- ค่าวัสดุดินจากแหล่ง						=		40.00	บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคางานชุด-ขน						=		22.20	บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน(รถบรรทุกทุกหลั)	ระยะทาง		17 กม.			=		82.15	บาท/ลบ.ม.
รวมค่างานต้นทุนดินถม								144.35	บาท/ลบ.ม.

7.2 งานพื้นคอนกรีตคอนกรีตหนา 0.10 เมตร

- ปริมาณคอนกรีตทั้งโครงการ						=			ลบ.ม.
- ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ 280 กก./ตร.ชม.	2,613		บาท/ลบ.ม.			=		261.34	บาท/ตร.ม.
- ค่าตะแกรงเหล็กขนาด Ø 4 มม. # 0.20 x 0.20 เมตร						=		26.25	บาท/ตร.ม.
- ค่าวางตะแกรงเหล็ก						=		5.00	บาท/ตร.ม.
- ค่าแรงเข้าแบบเหล็ก						=		5.15	บาท/ตร.ม.
- ค่าเทคอนกรีต						=		12.21	บาท/ตร.ม.
- ค่าขัดหยาบผิวคอนกรีต						=		30.00	บาท/ตร.ม.
...ค่างานต้นทุนผิวทางคอนกรีต						=		339.95	บาท/ตร.ม.

8 งานไหล่ทาง

8.1 งานไหล่ทางลูกรัง

- ค่าวัสดุจากแหล่ง(ลูกรัง)						=		90.00	บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่งถึงหน้างาน	17 กม.		ลบ.ม.ละ			=		82.15	บาท/ลบ.ม.
- ค่าแรงปรับเกลียวไหล่ทาง								99.00	บาท/ลบ.ม.
...ค่างานต้นทุนลูกรังไหล่ทาง						=		271.15	บาท/ลบ.ม.

8.2 งานไหล่ทางหินคลุก

- ค่าวัสดุจากแหล่ง(หินคลุก)						=		278.00	บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่งถึงหน้างาน	42 กม.		ลบ.ม.ละ			=		95.34	บาท/ลบ.ม.
- ค่าแรงปรับเกลียวไหล่ทาง								99.00	บาท/ลบ.ม.
...ค่างานต้นทุนลูกรังไหล่ทาง						=		472.34	บาท/ลบ.ม.

9 งานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร

9.1 เหล็กเสริมคอนกรีตบ่อพัก

0 บ่อ

0 ฝา

- DB Ø 12 มม.	0 กก.	กก.ละ	20.10 บาท	=	- บาท
- RB Ø 9 มม.	49.9 กก.	กก.ละ	20.50 บาท	=	1,022.950 บาท
- ลวดผูกเหล็ก	1.25 กก.	กก.ละ	82.11 บาท	=	102.432 บาท
- เหล็กฉากขนาด 75 x 75 มม. หนา 1.4 มม.	4.00 เมตร	เมตร ละ	191.66 บาท	=	766.640 บาท
- รวมค่าวัสดุ				=	1,892.022 บาท/บ่อ
- ค่าแรงผูกเหล็กเสริมผิวเรียบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 10 มม.	49.9 กก.	กก.ละ	4.40 บาท	=	219.56 บาท/ตัน
- ค่าแรงผูกเหล็กเสริมผิวเรียบ/ข้ออ้อย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 -16 มม.	0 กก.	กก.ละ	3.60 บาท	=	- บาท/ตัน
- รวมค่าแรง				=	219.56 บาท/บ่อ
รวมค่างานต้นทุน....				=	2,111.58 บาท/บ่อ

9.2 งานคอนกรีตบ่อพัก

	0 บ่อ				
- คอนกรีตบ่อพัก	0.74 ลบ.ม.				
- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 342 กก./ลบ.ม.	253.08 กก.	กก. ละ	2.52 บาท	=	637.762 บาท
- ทรายหยาบ 0.62 ลบ.ม./ลบ.ม.	0.0888 ลบ.ม.	ลบ.ม. ละ	470.00 บาท	=	41.736 บาท
- หินเบอร์ 3/4 จำนวน 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.	0.8066 ลบ.ม.	ลบ.ม. ละ	375.00 บาท	=	302.475 บาท
- น้ำผสมคอนกรีต 180 ลิตร	#### ลิตร	ลิตร ละ	0.02 บาท	=	2.184 บาท
- รวมค่าวัสดุ				=	984.16 บาท/บ่อ
- ค่าแรงเทคอนกรีต	0.74 ลบ.ม.	ลบ.ม.ละ	466.00 บาท	=	344.840 บาท/บ่อ
รวมค่างานต้นทุน.....				=	1,328.997 บาท/บ่อ

9.3 งานไม้แบบบ่อพัก

	0 บ่อ				
- ไม้แบบบ่อพัก คิด 25% ของงานทั้งหมด	3.14 ตร.ม.	ตร.ม.ละ	548.24 บาท	=	1,721.474 บาท/บ่อ
- ไม้คร่าว คิด 30% ของไม้แบบ	0.942 ตร.ม.	ตร.ม.ละ	548.24 บาท	=	516.442 บาท/บ่อ
- ตะปู	1.021 กก.	กก.ละ	60.00 บาท	=	61.230 บาท/บ่อ
- รวมค่าวัสดุ				=	2,237.92 บาท/บ่อ
- รวมค่าแรงงานไม้แบบ	4.082 ตร.ม.	ตร.ม.ละ	139.00	=	567.40 บาท/บ่อ
รวมค่างานต้นทุน.....				=	2,805.31 บาท/บ่อ

10 งานฝาบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก

10.1 เหล็กเสริมคอนกรีตฝาบ่อพัก

	0 ฝ				
- DB Ø 12 มม.	9.46 กก.	กก.ละ	20.10 บาท	=	190.146 บาท
- RB Ø 9 มม.	0 กก.	กก.ละ	20.50 บาท	=	- บาท
- ลวดผูกเหล็ก	0.237 กก.	กก.ละ	82.11 บาท	=	19.419 บาท
- รวมค่าวัสดุ				=	209.565 บาท/บ่อ
- ค่าแรงผูกเหล็กเสริมผิวเรียบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 10 มม.	0 กก.	กก.ละ	4.40 บาท	=	- บาท/ตัน
- ค่าแรงผูกเหล็กเสริมผิวเรียบ/ข้ออ้อย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 -16 มม.	9.46 กก.	กก.ละ	3.60 บาท	=	34.06 บาท/ตัน
- รวมค่าแรง				=	34.06 บาท/บ่อ
รวมค่างานต้นทุน....				=	243.62 บาท/บ่อ

10.2 งานคอนกรีตบ่อฝัก

- คอนกรีตบ่อพัก	0.22 ลบ.ม.				
-----------------	------------	--	--	--	--

-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 342 กก./ลบ.ม.	75.24 กก.	กก. ละ	2.52 บาท	=	189.605 บาท
-ทรายหยาบ 0.62 ลบ.ม./ลบ.ม.	0.0264 ลบ.ม.	ลบ.ม. ละ	470.00 บาท	=	12.408 บาท
-หินเบอร์ 3/4 จำนวน 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.	0.2398 ลบ.ม.	ลบ.ม. ละ	375.00 บาท	=	89.925 บาท
-น้ำผสมคอนกรีต 180 ลิตร	39.60 ลิตร	ลิตร ละ	0.02 บาท	=	0.649 บาท
- รวมค่าวัสดุ				=	292.59 บาท/บ่อ
- ค่าแรงเทคอนกรีต	0.22 ลบ.ม.	ลบ.ม.ละ	466.00 บาท	=	102.520 บาท/บ่อ
รวมค่างานต้นทุน.....				=	395.107 บาท/บ่อ
10.3 งานไม้แบบฝาบ่อพัก	0 บ่อ				
- ไม้แบบบ่อพัก คิด 25% ของงานทั้งหมด	0.225 ตร.ม.	ตร.ม.ละ	548.24 บาท	=	123.354 บาท/บ่อ
- ไม้คร่าว คิด 30% ของไม้แบบ	0.0675 ตร.ม.	ตร.ม.ละ	548.24 บาท	=	37.006 บาท/บ่อ
- ตะปู	0.073 กก.	กก.ละ	60.00 บาท	=	4.388 บาท/บ่อ
-รวมค่าวัสดุ				=	160.36 บาท/บ่อ
-รวมค่าแรงงานไม้แบบ	0.2925 ตร.ม.	ตร.ม.ละ	139.00	=	40.66 บาท/บ่อ
รวมค่างานต้นทุน.....				=	201.02 บาท/บ่อ
10.4 อื่นๆ					
- ท่อ PVC ขนาด Ø 2" ชั้น 8.5	0.60 เมตร	เมตร ละ	47.90 บาท	=	28.74
รวมค่างานต้นทุน.....				=	28.74 บาท/บ่อ
11 งานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3					
11.1 ท่อ คสล. ขนาด f 0.30 ม. x 1.00 ม.				=	
- ค่าขุดดินและถมกลับ ลึก.....ม. จำนวน	=	0.73 ลบ.ม.		=	81.76 บาท/ท่อน
- คอนกรีตหยาบ รองท่อ/ล็อกท่อ จำนวน	=	0.05 ลบ.ม.		=	66.85 บาท/ม.
- ค่าแรงเทคอนกรีตหยาบ จำนวน	=	0.05 ลบ.ม.		=	21.30 บาท/ม.
- ปูนทรายรอยต่อท่อ(ซีเมนต์ผสม6.10กก. ทรายหยาบ0.03 ลบ.ม.)				=	บาท/ม.
- ค่าท่อ คสล. ไม่รวมค่าขนส่ง	=	1 ท่อน		=	299.07 บาท/ท่อน
- ค่ายกขึ้นลง 48 ท่อน/เที่ยว เทียวละ 300 บาท + ค่าขนส่ง	=			=	13.54 บาท/ท่อน
- ค่าวางและกลบกลับ	=			=	140.00 บาท/ท่อน
			ราคาต่อเมตร	=	379.46 บาท/ม.
				=	243.06 บาท/ม.
... ค่างานต้นทุนวางท่อ f 0.40 ม. ต่อ 1 เมตร				=	622.52 บาท/ม.
11.2 ท่อ คสล. ขนาด f 0.40 ม. x 1.00 ม.				=	
- ค่าขุดดินและถมกลับ ลึก.....ม. จำนวน	=	0.89 ลบ.ม.		=	99.68 บาท/ท่อน
- คอนกรีตหยาบ รองท่อ/ล็อกท่อ จำนวน	=	0.08 ลบ.ม.		=	106.96 บาท/ม.
- ค่าแรงเทคอนกรีตหยาบ จำนวน	=	0.08 ลบ.ม.		=	34.08 บาท/ม.
- ปูนทรายรอยต่อท่อ(ซีเมนต์ผสม6.10กก. ทรายหยาบ0.03 ลบ.ม.)				=	บาท/ม.
- ค่าท่อ คสล. ไม่รวมค่าขนส่ง	=	1 ท่อน		=	429.91 บาท/ท่อน
- ค่ายกขึ้นลง 32 ท่อน/เที่ยว เทียวละ 300 บาท + ค่าขนส่ง	=			=	20.31 บาท/ท่อน
- ค่าวางและกลบกลับ	=			=	140.00 บาท/ท่อน
			ราคาต่อเมตร	=	557.18 บาท/ม.
				=	273.76 บาท/ม.

... ค่างานต้นทุนวางท่อ f 0.40 ม. ต่อ 1 เมตร		=	830.94 บาท/ม.
11.3 ท่อ คสล. ขนาด f 0.60 ม. x 1.00 ม.		=	
- ค่าขุดดินและถมกลับ ลึก.....ม. จำนวน	= 1.30 ลบ.ม.	=	145.60 บาท/ท่อน
- คอนกรีตหยาบ รองท่อ/ล็อกท่อ จำนวน	= 0.10 ลบ.ม.	=	133.70 บาท/ม.
- ค่าแรงเทคอนกรีตหยาบ จำนวน	= 0.10 ลบ.ม.	=	42.60 บาท/ม.
- ปูนทรายรอยต่อท่อ(ซีเมนต์ผสม6.10กก. ทรายหยาบ0.03 ลบ.ม.)		=	บาท/ม.
- ค่าท่อ คสล. ไม่รวมค่าขนส่ง	= 1 ท่อน	=	682.24 บาท/ท่อน
- ค่ายกขึ้นลง 24 ท่อน/เที่ยว เทียวละ 300 บาท + ค่าขนส่ง	=	=	27.00 บาท/ท่อน
- ค่าวางและกลบกลับ	=	=	345.00 บาท/ท่อน
	ราคาต่อเมตร	=	842.94 บาท/ม.
		=	533.20 บาท/ม.
		=	1,376.14 บาท/ม.
... ค่างานต้นทุนวางท่อ f 0.60 ม. ต่อ 1 เมตร		=	
11.4 ท่อ คสล. ขนาด f 0.80 ม. x 1.00 ม.		=	
- ค่าขุดดินและถมกลับ ลึก.....ม. จำนวน	= 1.66 ลบ.ม.	=	185.92 บาท/ท่อน
- คอนกรีตหยาบ รองท่อ/ล็อกท่อ จำนวน	= 0.13 ลบ.ม.	=	173.81 บาท/ม.
- ค่าแรงเทคอนกรีตหยาบ จำนวน	= 0.13 ลบ.ม.	=	55.38 บาท/ม.
- ปูนทรายรอยต่อท่อ(ซีเมนต์ผสม9.30กก. ทรายหยาบ0.05 ลบ.ม.)		=	บาท/ม.
- ค่าท่อ คสล. ไม่รวมค่าขนส่ง	= 1 ท่อน	=	1,196.26 บาท/ท่อน
- ค่ายกขึ้นลง 18ท่อน/เที่ยว เทียวละ 300 บาท +ค่าขนส่ง	=	=	36.11 บาท/ท่อน
- ค่าวางและกลบกลับ	=	=	421.00 บาท/ท่อน
	ราคาต่อเมตร	=	1,406.18 บาท/ม.
		=	662.30 บาท/ม.
		=	2,068.48 บาท/ม.
... ค่างานต้นทุนวางท่อ f 0.80 ม. ต่อ 1 เมตร		=	
11.5 ท่อ คสล. ขนาด f 1.00 ม. x 1.00 ม.		=	
- ค่าขุดดินและถมกลับ ลึก.....ม. จำนวน	= 2.50 ลบ.ม.	=	280.00 บาท/ท่อน
- คอนกรีตหยาบ รองท่อ/ล็อกท่อ จำนวน	= 0.17 ลบ.ม.	=	227.29 บาท/ม.
- ค่าแรงเทคอนกรีตหยาบ จำนวน	= 0.17 ลบ.ม.	=	72.42 บาท/ม.
- ปูนทรายรอยต่อท่อ(ซีเมนต์ผสม9.30กก. ทรายหยาบ0.05 ลบ.ม.)		=	บาท/ม.
- ค่าท่อ คสล. ไม่รวมค่าขนส่ง	= 1 ท่อน	=	1,850.47 บาท/ท่อน
- ค่ายกขึ้นลง 10ท่อน/เที่ยว เทียวละ 300 บาท +ค่าขนส่ง	=	=	65.00 บาท/ท่อน
- ค่าวางและกลบกลับ	=	=	510.00 บาท/ท่อน
	ราคาต่อเมตร	=	2,142.76 บาท/ม.
		=	862.42 บาท/ม.
		=	3,005.18 บาท/ม.
... ค่างานต้นทุนวางท่อ f 1.00 ม. ต่อ 1 เมตร		=	