ร่างขอบเขตของงาน(Term of Reference :TOR)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลพ.ถ.๕๓-๐๓๔ สายผาผึ้ง

หมู่ที่ ๑ บ้านผาต้าย ตำบลแม่ลาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๘๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๗๕๒ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

๑.ความเป็นมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ได้รับแจ้งงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐ งบประมาณเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แนบท้ายบัญชีรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติใช้งบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสสายทาง ลพ.ถ.๕๓-๐๓๔ สายผาผึ้ง หมู่ที่ ๑ บ้านผาต้าย ตำบลแม่ลาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๘๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๗๕๒ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน งบประมาณ ๕,๔๓๙,๐๐๐ บาท (ห้าล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๒.วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาอย่างสะดวกรวดเร็ว

๒. เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่และดำเนินงานตามภารกิจตามอำนาจหน้าที่และการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓.คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๑. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.ไม่เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคา เป็นบุคคลธรรมดา หรือเป็นนิติบุคคลและเป็นผู้มีอาชีพดังกล่าว

๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้ แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้ามาเสนอราคาให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลานหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๗. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๘.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๙.บุคคล...

๙.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government:Procurement)ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๑๐.คู่สัญญาต้องรับและจ่ายผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๑๑.ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวงเงินไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือ

๔.รูปแบบรายการงานก่อสร้างที่ดำเนินการจ้างก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสสายทาง ลพ.ถ.๕๓ -๐๓๔ สายผาผึ้ง หมู่ที่ ๑ บ้านผาต้าย ตำบลแม่ลาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๘๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๗๕๒ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามบัญชีแสดงปริมาณงาน)

๕.กำหนดเวลาส่งมอบงานจ้าง

ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๖.หลักเกณฑ์ในกาพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาตาม เกณฑ์ ราคา

๗.วงเงินงบประมาณ

วงเงินงบประมาณในการจัดจ้าง ๕,๔๓๙,๐๐๐ บาท (ห้าล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๘.งวดงานและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างจะชำระค่าจ้างเต็มจำนวนมูลค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานทั้งหมดแล้วเสร็จและคณะกรรมการได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ ผู้ว่าจ้าจะจ่ายเป็นค่าจ้างจำนวน ร้อยละ ๕๐ ของวงในในสัญญาจ้างมีอยู่รับจ้างได้ดำเนินงานดังต่อไปนี้

- งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
- งานปรับเกลี่ยพื้นทางเติมตลอดโครงการแล้วเสร็จ
- งานปรับเกลี่ยทรายอัดแน่นรองใต้ผิวทางคอนกรีตความหนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ เมตร ปริมาณพื้นที่ต้องไม่น้อยกว่า ๒,๗๒๐ ตารางเมตร
- งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยแบ่งความกว้างต่อแผงที่ระยะ ๕.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร โดยมีปริมาณพื้นที่รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมผลทดสอบ กำลังอัดคอนกรีตที่ ๒๘ วัน (จำนวน ๑ ใบ ๒ ชุด) และคณะกรรมการตรวจจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับตามปริมาณงานที่ได้กำหนดไว้เรียบร้อยแล้วภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันเริ่มสัญญาจ้าง
- พ่นน้ำยาบ่มคอนกรีตผิวจราจร

งวดที่ ๒...

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างจำนวน ร้อยละ ๕๐ ของวงเงินในสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานดังนี้

- งานปรับเกลี่ยทรายอัดแน่นรองไต้ผิวทางคอนกรีตความหนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ เมตร รวมกับปริมาณพื้นที่งวดงานที่แล้วต้องไม่น้อยกว่า ๘,๗๕๒ ตารางเมตร
- งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยแบ่งความกว้างต่อแผงที่ระยะ ๕.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร โดยมีปริมาณพื้นที่รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๘,๗๕๒ ตารางเมตร และงานก่อสร้างในส่วนของงานที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- พ่นน้ำยาบ่มคอนกรีตผิวจราจร
- งานหยอดยางยาแนวตลอดความยาวทั้งโครงการแล้วเสร็จ
- งานลงไหล่ทางลูกรัง ๒ ข้าง เฉลี่ยความกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร ตลอดความยาวทั้งโครงการแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
- งานทำความสะอาดพื้นที่ดำเนินงานเพื่อเตรียมส่งมอบงานแล้วเสร็จ
- นำส่งผลทดสอบกำลังอัดคอนกรีตที่ ๒๘ วัน (รวบรวมผลทดสอบทั้งหมด)และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับตามปริมาณงานที่ได้กำหนดไว้ในงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้วภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันเริ่มสัญญาจ้าง

กำหนดส่งมอบงานภายใน ๑๘๐ วัน โดยแบ่งเป็น ๒ งวดงาน ดังนี้

งวดที่ ๑ กำหนดแล้วเสร็จและส่งมอบงานภายใน ๙๐ วันนับจากลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

งวดสุดท้ายแล้วเสร็จและส่งมอบงานภายใน ๑๘๐ วันนับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

๙. <u>อัตราค่าปรับ</u>

(-) ค่าปรับล่าช้าในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน ของงานจ้างที่ต้องการที่ต้องการความสำเร็จพร้อมกัน แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท

๑๐. <u>กำหนดระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่อง</u>

ผู้รับจ้างต้องประกันความชำรุดบกพร่องระยะเวลา ๒ ปีนับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายสมพงษ์ ด้วงประสิทธิ์)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายชูศักดิ์ ถาปิงยศ)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกิตตินันท์ ประคองยศ)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา