บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

ที่ ชม ๕๙๙๐๓/๒๙๕ **วันที่** ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านแม่ฮ้อยเงินเหนือ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๔๕.๐๐ ตารางเมตร ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ สายทาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปี ๒๕๗๐

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๑/๒๗๑๔ ได้อนุมัติจัดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ ให้แก่เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านแม่ฮ้อยเงินเหนือ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๔๕.๐๐ ตารางเมตร ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ สายทาง งบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินที่ ๔๖๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการ กำหนดราคากลาง นั้น

บัดนี้คณะกรรมการได้ทำการกำหนดราคากลางแล้วเสร็จโดยวิธีการ

๑.ถอดรูปแบบรายการแบบแปลนตามแบบเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

๒.เปรียบเทียบราคาวัสดุก่อสร้างกับราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙

๓.ตรวจทานใบประมาณราคา ของกองช่าง เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินพร้อมสอบถามเกณฑ์การคิดคำนวณ ปริมาณงานราคา ตามหลักวิชาการทางงานช่าง มีมติกำหนดราคากลางไว้ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านแม่ฮ้อยเงินเหนือ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๔๕.๐๐ ตารางเมตร ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ สายทาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปี ๒๕๗๐ **ราคากลาง 1,157,300.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)** ๓. **ข้อกฎหมาย/ระเบียบ**

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบและดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ .....

(นายสมรส ประสมสวย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความคิดเห็นปลัดเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน - เสนอไปยังนายกเทศ.....

.....

ลงชื่อ .....

(นางสาวสุวารินทร์ จอมคำ)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

ความคิดเห็นนายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน / ผู้อนุมัติ

คำพิจารณาสั่งการ (✓) เห็นชอบ

( ) ไม่เห็นชอบ เพราะ .....

(ลงชื่อ) .....

(นายวิทยา ตาจันทร์ดี)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแม่ฮ้อยเงินเหนือ (เงินอุเหนุนเฉพาะกิจ)

วันที่ 27 ตุลาคม 2569 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องกองช่าง เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

ผู้เข้าประชุม

1. นางสาวสุวารินทร์ จอมคำ .....
2. นายสมรส ประสมสวย .....
3. นายวัชรวิทย์ ลาดใจ .....

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ....
2. ....

บันทึกการประชุม คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแม่ฮ้อยเงินเหนือ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

วันที่ 27 ตุลาคม 2569 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องกองช่าง เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

ผู้เข้าประชุม

1. นางสาวสุวารินทร์ จอมคำ	ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล	เป็นประธานกรรมการ
2. นายสมรส ประสมสวย	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นกรรมการ
3. นายวัชรวิทย์ ลาดใจ	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	เป็นกรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

นางสาวสุวารินทร์ จอมคำ ประธานคณะกรรมการกำหนดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านแม่ฮ้อยเงินเหนือ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๔๕.๐๐ ตารางเมตร ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ สายทาง งบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) ตามคำสั่งเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินที่ 469/2569 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2569 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการ และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 **เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ**

นางสาวสุวารินทร์ จอมคำ

ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร๐๗๐๑/๒๗๑๔ ได้อนุมัติจัดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๗๐ ให้แก่เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านแม่ฮ้อยเงินเหนือ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๔๕.๐๐ ตารางเมตร ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ สายทาง งบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) นั้น

ตามละเอียดขอบเขตของงานและราคากลาง (Terms of Reference : TOR) ที่ทางคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงได้มีการประชุมเพื่อทำการพิจารณากำหนดราคากลางดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 2 **เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา**

พิจารณากำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านแม่ฮ้อยเงินเหนือ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๔๕.๐๐ ตารางเมตร ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ สายทาง งบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนบาทถ้วน

- พิจารณาตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
- เปรียบเทียบราคาวัสดุกับราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และสืบราคาตามท้องตลาดประจำเดือน กันยายน 2569 โดยผู้ประมาณราคา
- โดยใช้ Factor F งานทาง 1.3624
- ตรวจทานแบบใบประมาณราคาของกองช่าง เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน พร้อมสอบถามเกณฑ์การคิดคำนวณปริมาณงานตามหลักวิชาการทางงานช่าง ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติกำหนดราคากลางตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านแม่ฮ้อยเงินเหนือ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๔๕.๐๐ ตารางเมตร ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ สายทาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปี ๒๕๗๐ **ราคากลาง 1,157,300.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)**

มติที่ประชุม **เห็นชอบพร้อมกัน**

คณะกรรมการลงลายมือชื่อเพื่อรับรองผลการการกำหนดราคากลางในบันทึกรายงานผลการกำหนดราคากลาง

ระเบียบวาระที่ 3 **เรื่องอื่นๆ**

ไม่มี

ปิดประชุมเวลา **11.00 น.**

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายวัชรวิทย์ ลาดใจ)

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายสมรส ประสมสวย)

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสุวารินทร์ จอมคำ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

บันทึกรายงานผลการกำหนดราคากลาง

เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

วันที่ 27 ตุลาคม 2569

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน

อ้างถึง คำสั่งเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน ที่ 469/2569 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2569

สิ่งที่ส่งมาด้วย ปร.5 และ ปร.4 จำนวน 1 ชุด

ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร0701/2714 ได้อนุมัติจัดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2570 ให้แก่เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแม่ฮ้อยเงินเหนือ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 515.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,545.00 ตารางเมตร ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 สายทาง งบประมาณ 900,000.- บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้คณะกรรมการได้ทำการกำหนดราคากลางแล้วเสร็จโดยวิธีการ

1. ถอดรูปแบบรายการแบบแปลนตามแบบเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
2. เปรียบเทียบราคาวัสดุก่อสร้างกับราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน กันยายน 2569
3. ตรวจทานใบประมาณราคา ของกองช่าง เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินพร้อมสอบถามเกณฑ์การคิดคำนวณ ปริมาณงานราคา ตามหลักวิชาการทางงานช่าง

จึงมีมติร่วมกันกำหนดราคากลาง ไว้ที่ 1,157,300.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการฯ
(นางสาวสุวารีนทร์ จอมคำ)
รองปลัดเทศบาล

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นายสมรส ประสมสวย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นายวัชรวิทย์ ลาดใจ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความคิดเห็นผู้อำนวยการกองช่าง.....
.....

(นายสมรส ประสมสวย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความคิดเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่.....เห็นชอบตามเสนอ.....
.....

(นางสาวพิณพิชญา สานุวิตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความคิดเห็นปลัดเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน.....- เห็นชอบตามเสนอ.....
.....

ลงชื่อ .....
(นางสาวสุวารินทร์ จอมคำ)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน

ความคิดเห็นนายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน / ผู้อนุมัติ

คำพิจารณาสั่งการ (✓) เห็นชอบ
( ) ไม่เห็นชอบ เพราะ .....

(ลงชื่อ) .....
(นายวิทยา ตาจันทร์ดี)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน



ประกาศเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง 7 ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ และเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานจ้างก่อสร้าง ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแม่ฮ้อยเงินเหนือ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 515.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,545.00 ตารางเมตร ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 สายทาง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 900,000.- บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)

4. ลักษณะงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 515.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,545.00 ตารางเมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2569 เป็นเงิน 1,157,300.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปบัญชีประมาณราคา (แบบ ปร.5) จำนวน 1 แผ่น

6.2 แบบแปลนก่อสร้าง จำนวน 5 แผ่น

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นางสาวสุวารินทร์ จอมคำ	ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
7.2 นายสมรส ประสมสวย	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
7.3 นายวัชรวิทย์ ลาดใจ	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569

(นายวิทยา ตาจันทร์ดี)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน

แบบ บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแม่ฮ้อยเงินเหนือ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 515.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,545.00 ตารางเมตร ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 สายทาง

2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 900,000.- บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)

4. ลักษณะงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 515.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,545.00 ตารางเมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2569 เป็นเงิน 1,157,300.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปบัญชีประมาณราคา (แบบ ปร.5) จำนวน 1 แผ่น

6.2 แบบแปลนก่อสร้าง จำนวน 5 แผ่น

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นางสาวสุวารินทร์ จอมคำ	ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
7.2 นายสมรส ประสมสวย	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
7.3 นายวัชรวิทย์ ลาดใจ	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ

☑ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายวิทยา ตาจันทร์ดี)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ฮ้อยเงิน
วันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแม่ย้อยเงินเหนือ ตำบลแม่ย้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ปริมาณงาน ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 515.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1545.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่ย้อยเงินเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ย้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ ...../2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลแม่ย้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X Factor F	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
2	งานรื้อโครงสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
3	งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.	1,545.00	1.91	2,950.90	1.3624	2.60	4,017.00
4	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	-	1.73	-	1.3624	2.35	-
5	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	77.25	964.61	74,516.12	1.3624	1,314.18	101,520.41
6	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,545.00	484.38	748,367.10	1.3624	659.91	1,019,560.95
7	งานไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	38.62	365.66	14,121.94	1.3624	498.18	19,239.71
8	รอยต่อเผื่อขยายตัวตามขวาง (Expansion Joint)	เมตร	27.00	72.79	1,965.33	1.3624	99.16	2,677.32
9	รอยต่อเผื่อหดตัวตามขวาง (Constraction Joint)	เมตร	123.00	61.82	7,604.27	1.3624	84.22	10,359.06
10	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	เมตร	-	-	-	1.3624	-	-
11	งานตีเส้นจราจร 2 เส้น	ตร.ม.		290.00	-	1.3624	395.09	-
	รวมยอดค่าก่อสร้าง				**849,525.66**			**1,157,374.45**

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	849,525.66	บาท
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น	=	-	บาท
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624	
รวมยอดค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	=	1,157,393.75	บาท
คิดเพียง	**ว(อักษร(....หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน..**	1,157,300.00	บาท

ขนาดพื้นที่ 1,545.00 ตรม. **เฉลี่ยราคาประมาณ** 749.06 บาท / ตร.ม.

ระยะเวลาดำเนินการ 90.00 วัน

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

นางสาวสุวารินทร์ จอมคำ

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลแม่ย้อยเงิน

ลงชื่อ.....อนุมัติ

นายวิทยา ตาจันทร์ดี

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ย้อยเงิน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นางสาวสุวารินทร์ จอมคำ

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายสมรส ประสมสวย

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายวัชรวิทย์ ลาดใจ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ที่ราคาน้ำมัน 44.00 - 44.99 บาท/ลิตร

ราคากลางวันที่ 26 ตุลาคม 2569

1 งานปรับปรุงโครงสร้างทาง

1.1 งานถางป่าและขุดตอ (Clearing and Grubbing)

พิจารณาตามสภาพพื้นที่.....ขนาดเบา..... ขนาดเบา / ขนาดกลาง / ขนาดหนัก

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร	=	1.91	บาท / ตร.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=	1.91	บาท / ตร.ม.

หมายเหตุ

งานถางป่าและขุดตอขนาดเบา	มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น
งานถางป่าและขุดตอขนาดกลาง	มีการถากถางวัชพืชเท่านั้น และ ปาดหน้าดินเดิมออกด้วย
งานถางป่าและขุดตอขนาดหนัก	มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดตอ ถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

1.2 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร	=	1.73 บาท / ตร.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=	1.73 บาท / ตร.ม.

1.3 งานปรับระดับพื้นทางเดิม แล้วบดทับ

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร	=	- บาท / ตร.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=	- บาท / ตร.ม.

1.4 งานขุดรื้อผิวทาง AC เดิมแล้วบดทับ (ผิว AC หนา 5 ซม.)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร	=	- บาท / ตร.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=	- บาท / ตร.ม.

1.5 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (Removal of Existing Asphalt Concrete Serface)

คิดจากความหนาของผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต	=	-	ซม.			
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร รื้อผิวทางเดิมหนา		-	ซม.		=	- บาท / ตร.ม.
ปริมตรวัสดุที่รื้อออก					=	- ลบ.ม.
ส่วนขยาย	=	-	x	1.60	=	- ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ดันและตัก (หินผุ)	=	-	x	-	=	- บาท / ตร.ม.
ขนทิ้ง 0 กม.	=	-	x	19.16	=	- บาท / ตร.ม.
ค่างานต้นทุนรวม					=	- บาท / ตร.ม.

1.6 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (Removal of Existing Concrete Serface)

คิดจากความหนาของผิวทางคอนกรีต	=	-	ซม.			
ปริมตรคอนกรีต					=	- ลบ.ม./ตร.ม.
ส่วนขยาย	=	-	x	1.70	=	- ลบ.ม.
ค่าทุบคอนกรีตเดิม = 400.00 บาท / ลบ.ม.						
ค่าทุบคอนกรีต	=	-	x	400.00	=	- บาท / ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ดันและตัก (หินแข็ง)	=	-	x	76.69	=	- บาท / ตร.ม.
ขนทิ้ง 0 กม.	=	-	x	19.16	=	- บาท / ตร.ม.
ค่างานต้นทุนรวม						- บาท / ตร.ม.

1.7 งานดินตัด (Earth Excavation)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ตัด-ขุด)							=	- บาท / ลบ.ม.
ค่าขนทิ้ง	0 กม.						=	- บาท / ลบ.ม.
รวม							=	- บาท / ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว	=	-	x	1.25			=	- บาท / ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ขุดตัด)							=	- บาท / ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม							=	- บาท / ลบ.ม.

หมายเหตุ

ส่วนขยายตัวของทราย	=	1.15
ส่วนขยายตัวของดิน , ดินปนทราย	=	1.25

1.80 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (Sand Cushion Under Concrete Pavement)

ค่าวัสดุจากแหล่ง							=	650.00 บาท / ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ขุด-ขน)							=	- บาท / ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	15 กม.						=	39.01 บาท / ลบ.ม.
รวม							=	689.01 บาท / ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว	=	689.01	x	1.40			=	964.61 บาท / ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (บดทับ 75 %)		0	x	0.75			=	- บาท / ลบ.ม.
(งานดินคันทาง - บดทับ)								
ค่างานต้นทุนรวม							=	964.61 บาท / ลบ.ม.

2 งานผิวทางและไหล่ทาง

2.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ (Portland Cement Concrete Pavement) คอนกรีตผสมเสร็จ หนา 15.00 ซม.

(ตะแกรงเหล็ก wire mesh)	ขนาด Panal Size	3.00	x	10.00	ม.			
(ปริมาณงานพื้นที่ผิวคอนกรีตทั้งโครงการ)						1,545.00		ตร.ม.
ค่าคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 KSC.							=	2,803.74 บาท / ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่ผิวคอนกรีต		30.00	ตร.ม.	หนา	0.15		=	4.50 ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าผสม		4.50	x	2,803.74			=	12,616.83 บาท / แผง
ค่าเหล็กเสริม (ตะแกรงเหล็ก wire mesh)		30.00	ตร.ม.	x	33.18		=	995.40 บาท / แผง
ค่าวางเหล็กเสริม (ตะแกรงเหล็ก wire mesh)		30.00	ตร.ม.	x	6.00		=	180.00 บาท / แผง
ค่าไม้แบบ ติดตามยาว 2 ข้าง	(มี Longitudinal Joint)	20.60	x	1.00			=	20.60 บาท / แผง
ค่าปูผิวคอนกรีต (PAVER)		12.79	x	30.00	ตร.ม.		=	383.70 บาท / แผง
ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต 1	(ไม่บ่มพิมพ์ 0 , บ่มพิมพ์ 1)	11.17	x	30.00			=	335.10 บาท / แผง
ค่าขัดหยาบผิวพื้น		30.00	x				=	- บาท / แผง
ค่าใช้จ่ายรวม						14,531.63		
ค่างานต้นทุนรวม	14,531.63 /	30.00					=	484.38 ลบ.ม./ตร.ม.

2.1.2	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ (Portland Cement Concrete Pavement) ผสมเอง					หนา	15.00	ซม.		
	(ตะแกรงเหล็ก wire mesh)	ขนาด Panal Size		3.00	x	10.00	ม.			
	(ปริมาณงานพื้นที่ผิวคอนกรีตทั้งโครงการ)								1,545.00	ตร.ม.
	(ปริมาณคอนกรีตทั้งโครงการ)								231.75	ลบ.ม.
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	=	150000 /	5000				=	30.00	บาท / ลบ.ม.
	* กรณีที่ปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณ 5,000 ลบ.ม.									
	ค่าคอนกรีต + ค่าผสม			2,414.40	+	30.00		=	2,444.40	บาท / ลบ.ม.
	คิดจากพื้นที่ผิวคอนกรีต							=	30.00	ตร.ม.
	ปริมาตรคอนกรีต		=	0.15	x	30.00		=	4.50	ลบ.ม. / แผง
	ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม		=	4.50	x	2,444.40		=	10,999.80	บาท / แผง
	ค่าขนส่ง	1 กม.						=	19.10	บาท / ลบ.ม.
	ค่าเหล็กเสริม (ตะแกรงเหล็ก wire mesh)			30.00	ตร.ม.	x	33.18	=	995.40	บาท / แผง
	ค่าวางเหล็กเสริม (ตะแกรงเหล็ก wire mesh)			30.00	ตร.ม.	x	6.00	=	180.00	บาท / แผง
	ค่าไม้แบบ ติดตามยาว 3 ข้าง	(มี Longitudinal Joint)		20.60	x	1.00		=	20.60	บาท / แผง
	ค่าปูผิวคอนกรีต (PAVER)			12.79	x	30.00	ตร.ม.	=	383.70	บาท / แผง
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	1 (ไม่บ่มพิมพ์ 0 , บ่มพิมพ์ 1)		1.00	x	30.00		=	30.00	บาท / แผง
	ค่าขัดหยาบผิวพื้น			30.00	x	-		=	-	บาท / แผง
	ค่าใช้จ่ายรวม								12,628.60	
	ค่างานต้นทุนรวม	12,628.60 /		30.00				=	420.95	ลบ.ม./ตร.ม.
2.2	งานไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง (Soil Aggregaate Shoulder)									
	ค่าวัสดุจากแหล่ง (หินคลุก)							=	233.64	บาท / ลบ.ม.
	ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)							=	32.07	บาท / ลบ.ม.
	ค่าขนส่ง			15	กม.			=	39.01	บาท / ลบ.ม.
	รวม							=	304.72	บาท / ลบ.ม.
	ส่วนยุบตัว			304.72	x	1.20		=	365.66	บาท / ลบ.ม.
	ค่างานต้นทุนรวม							=	365.66	บาท / ลบ.ม.

3 งานรอยต่อถนน

3.1	รอยต่อเผื่อขยายตัวตามขวาง (Expansion Joint)			ระยะห่าง / Joint	=	50.00	เมตร	=	9.00	Joint
	คิดจากความยาว	3.00 เมตร								
	ค่าเหล็ก Dowel Bar RB 12		2.66	กก.	@	19.58	บาท/กก.	=	52.16	บาท
	Metal Cap + ทาสี + จาระบี		6.00	ชุด	@	10.00		=	60.00	บาท
	แผ่นโฟม อุดรอยต่อคอนกรีต		0.45	ตร.ม.	@	45.00		=	20.25	บาท
	ยางหยอดรอยต่อ (Joint Sealer)		0.0075	ลิตร	@	35.00		=	0.26	บาท
	ค่าหยอดยาง		3.00	เมตร	@	14.55		=	43.65	บาท
	ไม้แบบ		0.09	ตร.ม.	@	467.29		=	42.05	บาท
	ค่าใช้จ่ายรวม							=	218.37	บาท
	ค่างานต้นทุน		218.37 /	3.00				=	72.79	บาท / เมตร

3.2	รอยต่อเผื่อหดตัวตามขวาง (Constraction Joint)			ระยะห่าง / Joint	=	10.00	เมตร	=	41.00	Joint
	คิดจากความยาว	3.00	เมตร							
	ค่าเหล็ก Dowel Bar RB 15	4.17		กก.	@	19.38	บาท/กก.	=	80.81	บาท
	ค่าตัด Joint และ หยอดยาง	3.00		เมตร	@	26.80		=	80.40	บาท
	ทาสี + จาระบี	6.00		ชุด	@	4.00		=	24.00	บาท
	ยางหยอดรอยต่อ (Joint Sealer)	0.0075		ลิตร	@	35.00		=	0.26	บาท
	ค่าใช้จ่ายรวม							=	185.47	บาท
	ค่างานต้นทุน	185.47	/	3.00				=	61.82	บาท / เมตร
3.3	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)									
	คิดจากความยาว	-	เมตร							
	ค่าเหล็ก Tie Bar DB 16	-		กก.	@	19.28	บาท/กก.	=	-	บาท
	ค่าตัด Joint และ หยอดยาง	-		เมตร	@	26.80		=	-	บาท
	ยางหยอดรอยต่อ (Joint Sealer)	-		ลิตร	@	35.00		=	-	บาท
	ค่าใช้จ่ายรวม							=	-	บาท
	ค่างานต้นทุน	-	/	1.00				=	-	บาท / เมตร

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อำเภอเมือง 44.00 - 44.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
			บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	517.41	16.77	20.96	534.18	538.37
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์โค้ต	ตร.ม.	14.51	2.82	3.53	17.33	18.04
	บนผิวแทคโค้ต	ตร.ม.	11.01	2.28	2.85	13.29	13.86
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	208.68	35.15	43.94	243.83	252.62
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	16.75	1.74	2.18	18.49	18.93
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.87	1.92	2.40	12.79	13.27
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	24.27	2.53	3.16	26.80	27.43
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	15.29	2.39	2.99	17.68	18.28
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	10.11	1.06	1.33	11.17	11.44
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกรัง	ลบ.ม. แน่น	38.36	11.03	13.79	49.39	52.15
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกรัง	ลบ.ม. แน่น	50.54	5.29	6.61	55.83	57.15
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	42.20	11.03	13.79	53.23	55.99
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	50.54	5.29	6.61	55.83	57.15
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	24.87	5.92	7.40	30.79	32.27
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	31.09	7.39	9.24	38.48	40.33
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	41.46	9.86	12.33	51.32	53.79
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	49.75	11.83	14.79	61.58	64.54
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	12.69	2.07	2.59	14.76	15.28
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.97	0.39	0.49	3.36	3.46
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	48.92	5.86	7.33	54.78	56.25
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	65.91	7.39	9.24	73.30	75.15
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	79.88	8.11	10.14	87.99	90.02
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	96.89	9.00	11.25	105.89	108.14
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	13.36	1.97	2.46	15.33	15.82
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	15.58	2.30	2.88	17.88	18.46

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อำเภอเมือง 44.00 - 44.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
			บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.69	0.22	0.28	1.91	1.97
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.57	0.55	0.69	4.12	4.26
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	5.46	0.78	0.98	6.24	6.44
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	21.27	3.51	4.39	24.78	25.66
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	41.45	10.80	13.50	52.25	54.95
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	21.04	3.06	3.83	24.10	24.87
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	7.72	1.70	2.13	9.42	9.85
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	34.75	3.34	4.18	38.09	38.93
	- ตันและตัก	ลบ.ม. หลวม	41.46	5.18	6.48	46.64	47.94
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	68.96	4.66	5.83	73.62	74.79
	- ตันและตัก	ลบ.ม. หลวม	70.95	19.00	23.75	89.95	94.70
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	29.81	6.52	8.15	36.33	37.96
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	9.46	1.46	1.83	10.92	11.29
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	49.74	12.96	16.20	62.70	65.94
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	17.79	2.75	3.44	20.54	21.23
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	58.96	20.90	26.13	79.86	85.09
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	22.51	4.20	5.25	26.71	27.76
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	72.50	25.71	32.14	98.21	104.64
7	งานตัดแต่งขั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	7.50	1.66	2.08	9.16	9.58
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	10.23	2.11	2.64	12.34	12.87
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	12.50	3.38	4.23	15.88	16.73
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	10.98	1.75	2.19	12.73	13.17
9	งานราดยางไพรม์โค้ต	ตร.ม.	8.46	0.62	0.78	9.08	9.24
10	งานราดยางแทคโค้ต	ตร.ม.	7.84	0.88	1.10	8.72	8.94
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	18.06	2.21	2.76	20.27	20.82
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	24.96	3.05	3.81	28.01	28.77
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	37.10	4.54	5.68	41.64	42.78
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	54.34	6.64	8.30	60.98	62.64
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	2.06	0.49	0.61	2.55	2.67
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.85	0.68	0.85	3.53	3.70
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	4.23	1.00	1.25	5.23	5.48
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	6.20	1.47	1.84	7.67	8.04

สิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 475 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2569

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๙๑



กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างพร้อมตาราง Factor F

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศกรมบัญชีกลาง ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง พร้อมตาราง Factor F

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ โดยได้มีผลใช้บังคับในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๙ ในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ ๑๓ กำหนดให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ใช้เป็นเกณฑ์พิจารณากำหนดค่าดอกเบี้ยสำหรับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ ให้ใช้ค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมประเภท MLR ของธนาคารขนาดใหญ่อย่างน้อย ๓ ธนาคาร เป็นเกณฑ์การพิจารณา โดยให้กำหนดเป็นตัวเลขกลม กรณีอัตราดอกเบี้ยฯ เป็นเศษ ถ้าเศษถึง ๐.๕๐ ให้ปัดขึ้น ถ้าไม่ถึง ๐.๕๐ ให้ปัดลง และให้กรมบัญชีกลางกำหนดและประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยฯ เปลี่ยนแปลงถึงร้อยละ ๑ ให้จัดทำและแจ้งเวียนตาราง Factor F ใหม่ ที่สอดคล้องกับการประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยฯ เพื่อหน่วยงานของรัฐทราบ และใช้ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างต่อไป นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า กรมบัญชีกลางได้ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างในอัตราร้อยละ ๖ ต่อปี ดังนั้น จึงได้จัดทำตาราง Factor F ที่สอดคล้องกับการประกาศใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ดังกล่าว จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดตาราง Factor F ได้จากเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ในหัวข้อ “ประกาศคณะกรรมการราคากลาง” รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนะโชค รุ่งธิปานนท์)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง
กลุ่มงานมาตรฐานราคากลาง
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๗๕๒
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@cgd.go.th



ประกาศกรมบัญชีกลาง
เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ ๑๓ กำหนดให้ใช้ค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมประเภท MLR ของธนาคารขนาดใหญ่ อย่างน้อย ๓ ธนาคาร เป็นเกณฑ์พิจารณา โดยให้กำหนดเป็นตัวเลขกลม กรณีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยดังกล่าวเป็นเศษ ถ้าเศษถึง ๐.๕๐ ให้ปัดขึ้น ถ้าไม่ถึง ๐.๕๐ ให้ปัดลง และให้กรมบัญชีกลางกำหนดและประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ดังกล่าว ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยฯ เปลี่ยนแปลงถึงร้อยละ ๑ ให้จัดทำตาราง Factor F ที่สอดคล้องกับการประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทราบและถือปฏิบัติต่อไป นั้น

จากการสำรวจ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๙ พบว่า ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมประเภท MLR ปัจจุบัน ของธนาคารขนาดใหญ่ ที่มีอัตราส่วนแบ่งทางการตลาดของสินทรัพย์รวมตั้งแต่ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป จำนวน ๔ ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เท่ากับร้อยละ ๖.๓๘ ต่อปี

กรมบัญชีกลางจึงกำหนดและประกาศให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่อัตราร้อยละ ๖ ต่อปี พร้อมทั้งจัดทำตาราง Factor F ที่สอดคล้องกับการประกาศใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ดังกล่าว จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐสามารถดาวน์โหลดตาราง Factor F ได้จากเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ในหัวข้อ “ประกาศคณะกรรมการราคากลาง”

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายธนะโชค รุ่งธิปานนท์)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า	0 %	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้	6 % ต่อปี
อัตราเงินประกันผลงาน	0 %	อัตราค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %

ค่างาน (ทุน) (ล้านบาท)	รวมในรูป Factor	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
≤ 5	1.2733	1.3624	1.3821	1.4018
10	1.2258	1.3116	1.3319	1.3522
20	1.1713	1.2532	1.2715	1.2897
30	1.1405	1.2203	1.2367	1.2531
40	1.1343	1.2137	1.2316	1.2495
50	1.1294	1.2084	1.2264	1.2445
60	1.1237	1.2023	1.2203	1.2382
70	1.1184	1.1966	1.2150	1.2334
80	1.1152	1.1932	1.2117	1.2301
90	1.1097	1.1873	1.2052	1.2230
100	1.1066	1.1840	1.2015	1.2190
110	1.0979	1.1747	1.1918	1.2089
120	1.0972	1.1740	1.1913	1.2086
130	1.0944	1.1710	1.1880	1.2050
140	1.0932	1.1697	1.1868	1.2040
150	1.0918	1.1682	1.1852	1.2021
160	1.0908	1.1671	1.1842	1.2013
170	1.0900	1.1663	1.1833	1.2003
180	1.0894	1.1656	1.1825	1.1995
190	1.0875	1.1636	1.1815	1.1994
200	1.0874	1.1635	1.1814	1.1992
210	1.0867	1.1627	1.1808	1.1988
220	1.0856	1.1615	1.1794	1.1973
230	1.0848	1.1607	1.1784	1.1962
240	1.0836	1.1594	1.1770	1.1945
250	1.0825	1.1582	1.1756	1.1930
260	1.0815	1.1572	1.1744	1.1916
270	1.0805	1.1561	1.1732	1.1903
280	1.0797	1.1552	1.1722	1.1891
290	1.0789	1.1544	1.1712	1.1880
300	1.0781	1.1535	1.1702	1.1869
350	1.0777	1.1531	1.1697	1.1864
400	1.0764	1.1517	1.1685	1.1854
450	1.0762	1.1515	1.1683	1.1851
500	1.0751	1.1503	1.1671	1.1839
≥ 700	1.0727	1.1477	1.1641	1.1805

หมายเหตุ 1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F

2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

สิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 481 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2569

ระยะเวลา กันยายน 2569

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว ราคาวัสดุก่อ

วันที่ดาวน์โหลดไฟล์ 26 ตุลาคม 2569 16:13:05น.

รหัส	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	กันยายน
01	วัสดุเทหล่อกับที่	0101010100100000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,635.51
01	วัสดุเทหล่อกับที่	0101010100200000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,691.59
01	วัสดุเทหล่อกับที่	0101010100300000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,747.66
01	วัสดุเทหล่อกับที่	0101010100400000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,803.74
01	วัสดุเทหล่อกับที่	0101010100500000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,934.58
01	วัสดุเทหล่อกับที่	0101010100600000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	3,009.35
01	วัสดุเทหล่อกับที่	0101010100700000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	3,084.11
01	วัสดุเทหล่อกับที่	0101010100800000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	3,177.57
02	วัสดุก่อ	0201010100100000	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	6.31
02	วัสดุก่อ	0201010100200000	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	7.94

02	วัสดุก่อ	0201010100300000	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	14.95
02	วัสดุก่อ	0205010100100000	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	3.27
02	วัสดุก่อ	0206010100100000	อิฐโปร่ง ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7x 16 x 3 ซม.	ก้อน	2.57
03	ชิ้นส่วนโครงสร้าง	0303010102000000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม.	ท่อน	4,800.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้าง	0303010102500000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	18,098.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้าง	0303010102600000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	22,430.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้าง	0307010102100000	พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบกลวง ขนาดหน้าตัด 0.80x0.60 ม. ลวด 4 เส้น ศก.4 มม. ยาว 3 ม.	ตร.ม.	336.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้าง	0307010102200000	พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบกลวง ขนาดหน้าตัด 0.80x0.60 ม. ลวด 6 เส้น ศก.4 มม. ยาว 3 ม.	ตร.ม.	352.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้าง	0307010102300000	พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบกลวง ขนาดหน้าตัด 0.80x0.60 ม. ลวด 8 เส้น ศก.4 มม. ยาว 3 ม.	ตร.ม.	380.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้าง	0307010102400000	พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบกลวง ขนาดหน้าตัด 0.80x0.60 ม. ลวด 6 เส้น ศก.5 มม. ยาว 3 ม.	ตร.ม.	396.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้าง	0307010102500000	พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบกลวง ขนาดหน้าตัด 0.80x0.60 ม. ลวด 8 เส้น ศก.5 มม. ยาว 3 ม.	ตร.ม.	451.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้าง	0307010102600000	พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบกลวง ขนาดหน้าตัด 0.80x0.60 ม. ลวด 4 เส้น ศก.4 มม. ยาว 4 ม.	ตร.ม.	336.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้าง	0307010102700000	พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบกลวง ขนาดหน้าตัด 0.80x0.60 ม. ลวด 6 เส้น ศก.4 มม. ยาว 4 ม.	ตร.ม.	352.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้าง	0307010102800000	พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบกลวง ขนาดหน้าตัด 0.80x0.60 ม. ลวด 8 เส้น ศก.4 มม. ยาว 4 ม.	ตร.ม.	380.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้าง	0307010102900000	พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบกลวง ขนาดหน้าตัด 0.80x0.60 ม. ลวด 6 เส้น ศก.5 มม. ยาว 4 ม.	ตร.ม.	396.00

03	ชิ้นส่วนโครงสร้าง	0307010103000000	พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบกลวง ขนาดหน้าตัด 0.80x0.60 ม. ลวด 8 เส้น ศก.5 มม. ยาว 4 ม.	ตร.ม.	451.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้าง	0307040101600000	พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบตัน ขนาดหน้าตัด 0.35x0.05 ม. ลวด 4 เส้น ศก. 4 มม. ยาว 3 ม.	ตร.ม.	230.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้าง	0307040101700000	พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบตัน ขนาดหน้าตัด 0.35x0.05 ม. ลวด 5 เส้น ศก. 4 มม. ยาว 3 ม.	ตร.ม.	245.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้าง	0307040101800000	พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบตัน ขนาดหน้าตัด 0.35x0.05 ม. ลวด 6 เส้น ศก. 4 มม. ยาว 3 ม.	ตร.ม.	260.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้าง	0307040101900000	พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง แบบตัน ขนาดหน้าตัด 0.35x0.05 ม. ลวด 7 เส้น ศก. 4 มม. ยาว 3 ม.	ตร.ม.	275.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้าง	0309010100800000	บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 30 ซม 74 x75 x 75 ซม. หนา 5 ซม	ท่อน	946.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้าง	0309010100900000	บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 40 ซม 87 x75 x 75 ซม. หนา 5 ซม	ท่อน	1,007.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้าง	0309010101000000	บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 60 ซม 110 x100 x 100 ซม. หนา 10 ซม	ท่อน	2,389.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้าง	0309010101100000	บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 80 ซม 139 x125 x 120 ซม. หนา 10 ซม	ท่อน	3,778.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้าง	0309010101200000	บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 100 ซม 169 x149 x 124 ซม. หนา 12 ซม	ท่อน	5,928.00
03	ชิ้นส่วนโครงสร้าง	0309010101300000	บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 120 ซม 192 x174 x 124 ซม. หนา 12 ซม	ท่อน	6,498.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010101500000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	20,400.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010101600000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	19,900.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010101700000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	19,500.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010101800000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	19,300.00

04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020203700000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	19,400.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020203800000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	19,200.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020203900000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	19,200.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020204000000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcore) มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	19,200.00
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401030100100000	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	37.07
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402010100300000	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	448.60
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402010100400000	เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	616.83
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402040200300000	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	630.84
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0405020100100000	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย สี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก.4.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม.	ตร.ม.	26.40
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0405020100200000	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย สี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก.4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	33.18
05	วัสดุท่อ	0501010100200000	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	163.55
05	วัสดุท่อ	0501010100300000	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	144.86
05	วัสดุท่อ	0501010100400000	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	367.29
05	วัสดุท่อ	0501010100500000	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	523.99
05	วัสดุท่อ	0501010100600000	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร	ท่อน	654.21

05	วัสดุท่อ	0504010100100000	ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	20.56
05	วัสดุท่อ	0504010100200000	ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	26.17
05	วัสดุท่อ	0504010100300000	ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว	อัน	36.45
05	วัสดุท่อ	0504020100100000	ข้อต่องอเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	23.36
05	วัสดุท่อ	0504020100200000	ข้อต่องอเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	27.10
05	วัสดุท่อ	0504020100300000	ข้อต่องอเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 1 นิ้ว	อัน	34.58
05	วัสดุท่อ	0504030100100000	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	25.23
05	วัสดุท่อ	0504030100200000	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	35.51
05	วัสดุท่อ	0504030100300000	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว	อัน	55.14
05	วัสดุท่อ	0506020100100000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	47.20
05	วัสดุท่อ	0506020100200000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	59.35
05	วัสดุท่อ	0506020100300000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	78.50
05	วัสดุท่อ	0506020100500000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	128.04
05	วัสดุท่อ	0506020100600000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	201.87
05	วัสดุท่อ	0506020100700000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	381.78

05	วัสดุท่อ	0506020100800000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	529.91
05	วัสดุท่อ	0506020100900000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	856.55
05	วัสดุท่อ	0506030100100000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	61.92
05	วัสดุท่อ	0506030100200000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	71.96
05	วัสดุท่อ	0506030100300000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	113.08
05	วัสดุท่อ	0506030100500000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	190.65
05	วัสดุท่อ	0506030100600000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	291.59
05	วัสดุท่อ	0506030100700000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	481.78
05	วัสดุท่อ	0506030100800000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	663.56
05	วัสดุท่อ	0506030100900000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	1,079.44
05	วัสดุท่อ	0507010100100000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	3.60
05	วัสดุท่อ	0507010100200000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	4.44
05	วัสดุท่อ	0507010100300000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	อัน	6.92
05	วัสดุท่อ	0507010100500000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	13.08
05	วัสดุท่อ	0507010100600000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	21.03

05	วัสดุท่อ	0507010100700000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	33.69
05	วัสดุท่อ	0507010100800000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	อัน	56.07
05	วัสดุท่อ	0507010100900000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	100.93
05	วัสดุท่อ	0507040100100000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	4.07
05	วัสดุท่อ	0507040100200000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	5.28
05	วัสดุท่อ	0507040100300000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	อัน	9.44
05	วัสดุท่อ	0507040100500000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	20.56
05	วัสดุท่อ	0507040100600000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	29.68
05	วัสดุท่อ	0507040100700000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	65.52
05	วัสดุท่อ	0507040100800000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	อัน	91.78
05	วัสดุท่อ	0507040100900000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	179.44
05	วัสดุท่อ	0507050100100000	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ชิ้น	5.19
05	วัสดุท่อ	0507050100200000	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	ชิ้น	7.43
05	วัสดุท่อ	0507050100300000	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	ชิ้น	14.02
05	วัสดุท่อ	0507050100400000	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	ชิ้น	20.00

05	วัสดุท่อ	0507050100500000	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ชิ้น	30.75
05	วัสดุท่อ	0507050100600000	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	ชิ้น	42.57
05	วัสดุท่อ	0507050100700000	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ชิ้น	98.41
05	วัสดุท่อ	0507050100800000	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	ชิ้น	176.64
05	วัสดุท่อ	0507050100900000	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	ชิ้น	400.94
05	วัสดุท่อ	0512010100700000	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม.	ท่อน	173.11
05	วัสดุท่อ	0512010100800000	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.	ท่อน	252.34
05	วัสดุท่อ	0512010101000000	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.	ท่อน	411.28
05	วัสดุท่อ	0512020101900000	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม.	ท่อน	299.07
05	วัสดุท่อ	0512020102000000	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.	ท่อน	387.85
05	วัสดุท่อ	0512020102200000	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.	ท่อน	629.93
05	วัสดุท่อ	0512020102300000	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม.	ท่อน	1,217.25
05	วัสดุท่อ	0512020102400000	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม .	ท่อน	2,242.85
05	วัสดุท่อ	0515010100400000	ท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์พีวีซี ประเภท 1 ขนาด ศก. 2 นิ้ว	ท่อน	317.76
06	วัสดุลวดตาข่าย มุ้งลวด ลวด	0603010100100000	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 15	กก.	36.45

08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0801010100100000	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ชิแพคโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	14.02
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0802010100100000	ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	31.78
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0802010100200000	ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	34.58
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0802010100300000	ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	42.06
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0802010100400000	ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	45.79
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0807010100100000	กระเบื้องลอนคู่ สีเทาซิเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม ตราช้าง	แผ่น	53.27
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0807010100300000	กระเบื้องลอนคู่ สีแดง เขียว ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม ตราช้าง	แผ่น	62.62
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0807010100400000	กระเบื้องลอนคู่ สีแดง เขียว ขนาด 50 x 150 x 0.5 ซม ตราช้าง	แผ่น	78.50
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0807020100200000	ครอบสันโค้ง สีแดง เขียว ขนาด 23 x 50 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น	64.49
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0807020200100000	ครอบข้าง สีเทาซิเมนต์ ขนาด 20 x 60 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น	37.38
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0807020200200000	ครอบข้าง สีแดง เขียว ขนาด 20 x 60 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น	42.99
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0902010101700000	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดภายใน ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 4 มม.	แผ่น	217.29
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0902010101800000	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดภายใน ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 6 มม.	แผ่น	282.71
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0906010101100000	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม.	แผ่น	149.53
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0906010101300000	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราช้าง	แผ่น	134.58

09	วัสดุแผ่นแข็ง	0906010101400000	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตราช้าง	แผ่น	171.03
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0906020101000000	แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม	แผ่น	205.14
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0912010100100000	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 2 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 47 กก./แผ่น	แผ่น	1,200.94
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0912010100200000	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 3 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 70 กก./แผ่น	แผ่น	1,797.51
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0912010100300000	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./แผ่น	แผ่น	3,479.75
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0915010100400000	กระจกใส หนา 5 มม.	ตร.ฟุต	14.02
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0915010100500000	กระจกใส หนา 6 มม.	ตร.ฟุต	19.16
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0922010100100000	กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 120 x 120 x 0.40 ซม. ตราช้าง	แผ่น	130.84
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0922010100300000	กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 x 0.60 ซม. ตราช้าง	แผ่น	214.95
12	วัสดุฉาบผิว	1202010100800000	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	แกลลอน	500.00
12	วัสดุฉาบผิว	1203010102400000	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (A 1000)	แกลลอน	299.07
12	วัสดุฉาบผิว	1203020102400000	สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (A 1000)	แกลลอน	401.87
12	วัสดุฉาบผิว	1204010101100000	สีรองพื้นโลหะ ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ	ถัง	1,336.45
12	วัสดุฉาบผิว	1204020100100000	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตราที โอ เอ	แกลลอน	467.29
12	วัสดุฉาบผิว	1204020100500000	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 18.925 ลิตร ตราที โอ เอ	ถัง	1,822.43

12	วัสดุฉาบผิว	1206010100100000	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทน ย 202)	แกลลอน	738.32
12	วัสดุฉาบผิว	1206020100100000	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทน ย 404)	แกลลอน	1,028.04
12	วัสดุฉาบผิว	1207010100100000	แลกเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	แกลลอน	476.64
12	วัสดุฉาบผิว	1209010100900000	ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	514.02
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1411010100800000	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	532.71
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1411010100900000	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	556.07
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1411010200800000	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	771.03
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1411010200900000	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	789.72
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1411020100100000	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	462.62
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1411020100200000	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	481.31
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1411020100300000	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	565.42
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1411020100400000	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	574.77
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1414010100200000	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	950.00
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1415010100300000	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	790.00
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1417010100500000	ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	43.93

14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1417020100200000	ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	69.63
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1501040200300000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้าง มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเอสซีจี (คาร์บอนต่ำ)	ตัน	3,345.79
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1506010100500000	ฟลิ้นโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเชลล์	กระป๋อง	467.29
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1506010100800000	แชลแลค ชนิดเกล็ด สีเหลือง	กก.	261.68
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1506010100900000	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	119.63
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1506010102700000	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราช้าง	กระป๋อง	103.27
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1507010200200000	ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานฉาบอิฐมวลเบา มอก. 2735-2559 บรรจ 50 กก./ถุง ตราเสือ มอร์ตาร์ สตรแพลทินัม เอ็กซ์เพิร์ท	ตัน	2,654.21
18	วัสดุและอุปกรณ์งานประปา	1808010100500000	ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตรา ASUMA	อัน	112.15
18	วัสดุและอุปกรณ์งานประปา	1808020100200000	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	102.80
18	วัสดุและอุปกรณ์งานประปา	1808030101200000	ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบอะครีลิค ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	186.92
19	วัสดุและอุปกรณ์งานสุขาภิบาล	1908010100100000	ถังเก็บน้ำแสตนเลส ขนาดจุ 1,100 ลิตร รุ่น DMCB 1100 พีนูน รวมขาตั้ง ตราเพชร	ใบ	8,598.13
19	วัสดุและอุปกรณ์งานสุขาภิบาล	1908010100200000	ถังเก็บน้ำแสตนเลส ขนาดจุ 1,100 ลิตร รวมขาตั้ง ตรา คอตโต้	ใบ	14,112.15
19	วัสดุและอุปกรณ์งานสุขาภิบาล	1909010100100000	ถังดักไขมัน แบบตั้งพื้น ขนาด 350 x 450 x 335 มม. ตรา Cotto DOS รุ่น DGT 15	ใบ	2,616.82
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	2001010102400000	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิล	ม้วน	1,046.73
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	2001030100600003	สายไฟฟ้า VCT สายกลมอ่อนแกนคู่ แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 2 * 4.0 ตร.มม. ยาว 100 ม. ตรา บางกอกเคเบิล	ม้วน	4,579.44

20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	2002020101900000	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดียว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิล	ม้วน	1,028.04
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	2006020101000000	เบรกเกอร์ ขนาด 30 A รุ่น HB BS1113YT ตราพานาโซนิค	อัน	140.19
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	2006060100100000	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	65.42
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	2006060305600000	หลอดตะเกียบ เกลียวทวิช ขนาด 11 วัตต์ ตราพานาโซนิค	ดวง	102.80
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	2006060305700000	หลอดตะเกียบ เกลียวทวิช ขนาด 11 วัตต์ ตราโตชิบ้า	ดวง	102.80