

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยข้างแฉีกตาชอย (ชุมชนบ้านไผ่เก่าพัฒนา)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๖๘๕,๐๐๐.๐๐. - บาท (หกแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ซอยข้างแฉีกตาชอย (ชุมชนบ้านไผ่เก่าพัฒนา) ผิวจราจร หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๖๗๐,๖๙๔.๔๒. -บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นหกร้อยเก้าสิบสี่บาทสี่สิบสองสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑. นายสรสิทธิ์ ว่องไว	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒. นายนิวัฒน์ ชัยพัฒน์เวช	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓. นางสาวพิพิธพร พร้อมพรั่ง	พนักงานจ้างตามภารกิจ	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ซอยข้างเลิศาซอย(ชุมชนบ้านไผ่เก่าพัฒนา)

รายละเอียดโครงการ

ทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ซอยข้างเลิศาซอย(ชุมชนบ้านไผ่เก่าพัฒนา) ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 300.00 พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 ขนาด $\varnothing$ 0.40 เมตร พร้อมรางวิ ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อกักน้ำ 150.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กำหนด

หน่วยงาน

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลเมืองบ้านไผ่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

18 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	360.00	1.76	633.60	1.3642	2.40	864.36
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดดิน	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	15.00	690.44	10,356.60	1.3642	941.90	14,128.47
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	300.00	460.65	138,195.00	1.3642	628.42	188,525.62
10	Expansion Joint	ม.	4.00	160.48	641.92	1.3642	218.93	875.71
11	Contraction Joint	ม.	24.00	91.04	2,184.96	1.3642	124.20	2,980.72
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	12.00	112.60	1,351.20	1.3642	153.61	1,843.31
14	งานรางวิ คสล.	ม.	127.00	688.19	87,400.13	1.3642	938.83	119,231.26
15	งานบ่อกัก คสล.พร้อมฝาปิด คสล.	บ่อ	17.00	7,384.76	125,540.92	1.3642	10,074.29	171,262.92
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	127.00	986.89	125,335.03	1.3642	1,346.32	170,982.05
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
21	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
22	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					491,639.36	รวม		670,694.42
ตัวอักษร (-ทกสแนเจ็ดหมื่นหกกร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบสองสตางค์-)					ยอดสุทธิ		670,694.42	

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 491,639.36

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ที่ 1585/2567 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2567 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ


(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสรสิช ว่องไว)

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิวัฒน์ ชัยพัฒน์เวช)

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ

(นางสาวพิพิธพร พร้อมพรั่ง)

พนักงานจ้างตามภารกิจ