แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร ศพด.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไร่เหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สะเดียง อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์ แบบเลขที่ 001 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไร่เหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง / องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**1,158,854.09**	
2	**งานสถาปัตยกรรม**		**รวม**					**950,372.60**	
3	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**		**รวม**					**134,623.79**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,345,859.48 บาท ต่อ 1 หน่วย

นรรฐพล จันทร์พิลา

18 กรกฎาคม 2567 14:56:36

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร ศพด.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไร่เหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สะเดียง อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) แบบเลขที่ 001
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไร่เหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง / องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	**งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ**		**รวม**					**0.00**	
5	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**		**รวม**					**102,009.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**2,345,859.48**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,345,859.48 บาท ต่อ 1 หน่วย

นรรฐพล จันทร์พิลา

18 กรกฎาคม 2567 14:56:36

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- งานดินถม	213.840	ลบ.ม.	120.56	25,780.55	0.00	0.00	25,780.55	
	- งานปรับพื้นที่และวางผัง	1.000	เหมารวม	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- งานขุดดินฐานรากพร้อมกลบคืน	117.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	13,104.00	13,104.00	
	- งานตอกเสาเข็มรูปตัวไอ 0.22x0.22x10.00 เมตร	40.000	ต้น	2,127.50	85,100.00	715.00	28,600.00	113,700.00	
	- งานสกัดหัวเสาเข็ม	40.000	ต้น	0.00	0.00	180.00	7,200.00	7,200.00	
	- คอนกรีต 240 ksc.	80.190	ลบ.ม.	1,990.65	159,630.22	532.00	42,661.08	202,291.30	
	- คอนกรีต 180 ksc	4.020	ลบ.ม.	1,890.65	7,600.41	426.00	1,712.52	9,312.93	
	- ทรายหยาบรองพื้น	6.030	ลบ.ม.	537.38	3,240.40	426.00	2,568.78	5,809.18	
	- เหล็ก DB16	4.570	ตัน	19,722.54	90,132.00	3,600.00	16,452.00	106,584.00	
	- เหล็ก DB 12	.060	ตัน	20,221.86	1,213.31	3,600.00	216.00	1,429.31	
	- เหล็ก RB 9	.480	ตัน	20,830.00	9,998.40	4,400.00	2,112.00	12,110.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก RB 6	2.040	ตัน	20,670.00	42,166.80	4,400.00	8,976.00	51,142.80	
	- ลวดผูกเหล็ก	128.630	กก.	62.62	8,054.81	0.00	0.00	8,054.81	
	- งานไม้แบบ	317.500	ตร.ม.	352.17	111,813.97	139.00	44,132.50	155,946.47	
	- พื้น คอร.	240.800	ตร.ม.	253.00	60,922.40	25.00	6,020.00	66,942.40	
	- ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh	423.000	ตร.ม.	25.70	10,871.10	5.00	2,115.00	12,986.10	
	- กระเบื้องลอนคู่ สีแดง	1,105.000	แผ่น	54.00	59,670.00	0.00	0.00	59,670.00	
	- ครอบตะเฆ่สัน	168.000	แผ่น	23.36	3,924.48	0.00	0.00	3,924.48	
	- ครอบสันโค้ง	85.000	แผ่น	23.36	1,985.60	0.00	0.00	1,985.60	
	- ครอบสามทาง	5.000	แผ่น	75.00	375.00	0.00	0.00	375.00	
	- ครอบหางมน	10.000	แผ่น	50.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- เหล็ก [-125x50x20x3.2 มม.	74.000	ท่อน	1,210.28	89,560.72	0.00	0.00	89,560.72	
	- เหล็ก [-100x50x20x2.3 มม.	119.000	ท่อน	845.79	100,649.01	0.00	0.00	100,649.01	
	- ตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง	2,329.000	ตัว	2.63	6,125.27	0.00	0.00	6,125.27	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป 1"x6"	126.000	เมตร	44.33	5,585.58	0.00	0.00	5,585.58	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป 1"x8"	126.000	เมตร	59.33	7,475.58	0.00	0.00	7,475.58	
	- แผ่นปิดกันนก	210.000	แผ่น	23.66	4,968.60	0.00	0.00	4,968.60	
	- ตะเฆ่รางเมทัลชีท	20.000	เมตร	99.50	1,990.00	0.00	0.00	1,990.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคาเหล็ก	5,620.000	กก.	0.00	0.00	10.00	56,200.00	56,200.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	489.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	24,450.00	24,450.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	91,315.87	899,334.21	21,620.00	259,519.88	1,158,854.09	
2	**งานสถาปัตยกรรม**								
	- พื้นซีเมนต์ขัดเรียบ	183.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	5,490.00	5,490.00	
	- พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ 0.60x0.60 ม.	292.000	ตร.ม.	433.25	126,509.00	222.00	64,824.00	191,333.00	
	- พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ 0.60x0.60 ม.ชนิดผิวด้าน	32.000	ตร.ม.	579.99	18,559.68	222.00	7,104.00	25,663.68	
	- ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	306.000	ตร.ม.	216.01	66,099.06	94.00	28,764.00	94,863.06	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานฉาบปูนผนัง	480.000	ตร.ม.	74.44	35,731.20	87.00	41,760.00	77,491.20	
	- งานฉาบปูนโครงสร้าง	146.160	ตร.ม.	74.44	10,880.15	105.00	15,346.80	26,226.95	
	- ผิวผนังบุกระเบื้อง 8"x8"	102.000	ตร.ม.	253.05	25,811.10	166.00	16,932.00	42,743.10	
	- งานเสาเอ็น-ทับหลัง	190.800	ม.	119.02	22,709.01	46.00	8,776.80	31,485.81	
	- งานฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด ชนิดธรรมดา	248.000	ตร.ม.	261.94	64,961.12	75.00	18,600.00	83,561.12	
	- งานฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด ชนิดกันชื้น	68.000	ตร.ม.	293.72	19,972.96	75.00	5,100.00	25,072.96	
	- ฝ้าเพดานระแนงไม้สำเร็จรูปกรุตาข่ายกันแมลง	110.000	ตร.ม.	326.43	35,907.30	112.00	12,320.00	48,227.30	
	- งานสีน้ำพลาสติก	866.000	ตร.ม.	66.46	57,554.36	30.00	25,980.00	83,534.36	
	- งานทาสีน้ำมัน	6.000	ตร.ม.	53.46	320.76	38.00	228.00	548.76	
	- งานสีโครงหลังคา	110.000	ตร.ม.	51.26	5,638.60	38.00	4,180.00	9,818.60	
	- งานประตู ป.1	3.000	ชุด	9,500.00	28,500.00	900.00	2,700.00	31,200.00	
	- งานประตู ป.2	3.000	ชุด	1,605.00	4,815.00	325.00	975.00	5,790.00	
	- งานประตู ป.3	6.000	ชุด	1,200.00	7,200.00	325.00	1,950.00	9,150.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานประตู ป.4	1.000	ชุด	1,930.00	1,930.00	0.00	0.00	1,930.00	
	- งานหน้าต่าง น1	18.000	ชุด	5,700.00	102,600.00	0.00	0.00	102,600.00	
	- งานหน้าต่าง น2	2.000	ชุด	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- งานหน้าต่าง น3	8.000	ชุด	2,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
	- ราวบันได+ราวกันตก	17.000	เมตร	1,500.00	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00	
	- บัวเชิงผนัง 4"	122.000	เมตร	30.35	3,702.70	20.00	2,440.00	6,142.70	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	29,268.82	686,902.00	2,910.00	263,470.60	950,372.60	
3	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**								
	- โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบพร้อมอุปกรณ์สำหรับเด็ก	6.000	ชุด	2,995.00	17,970.00	450.00	2,700.00	20,670.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	1,121.50	1,121.50	450.00	450.00	1,571.50	
	- สายฉีดชำระ	7.000	ชุด	158.00	1,106.00	70.00	490.00	1,596.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระจกเงา	10.000	ชุด	158.00	1,580.00	70.00	700.00	2,280.00	
	- ฝักบัวสายอ่อน	4.000	ชุด	148.00	592.00	70.00	280.00	872.00	
	- ก๊อกน้ำ 1/2"	10.000	อัน	70.09	700.90	35.00	350.00	1,050.90	
	- ตะแกรงกรองผงชนิดดักกลิ่น	17.000	ชุด	178.00	3,026.00	75.00	1,275.00	4,301.00	
	- โถส้วมนั่งราบพร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	2,785.05	2,785.05	0.00	0.00	2,785.05	
	- อ่างแปรงฟัน+อุปกรณ์	4.700	เมตร	1,100.00	5,170.00	0.00	0.00	5,170.00	
	- บ่อดักไขมัน	1.000	ชุด	2,690.00	2,690.00	0.00	0.00	2,690.00	
	- บ่อพัก คสล.	13.000	ชุด	1,200.00	15,600.00	150.00	1,950.00	17,550.00	
	- งานวางท่อระบายน้ำ คสล.	128.000	ท่อน	299.07	38,280.96	140.00	17,920.00	56,200.96	
	- ท่อ PVC.4"	2.000	ท่อน	387.85	775.70	100.00	200.00	975.70	
	- สามทาง pvc 4"	4.000	อัน	189.26	757.04	0.00	0.00	757.04	
	- ข้องอ 90 4"	2.000	อัน	105.14	210.28	0.00	0.00	210.28	
	- ท่อ pvc 2"	1.000	ท่อน	109.35	109.35	40.00	40.00	149.35	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สามทาง 2"	1.000	อัน	32.71	32.71	0.00	0.00	32.71	
	- ท่อ pvc 3"	4.000	ท่อน	239.25	957.00	75.00	300.00	1,257.00	
	- สามทาง 3"	5.000	อัน	100.47	502.35	0.00	0.00	502.35	
	- ข้องอ 3"	4.000	อัน	53.74	214.96	0.00	0.00	214.96	
	- ท่อ pvc 1/2"	18.000	ท่อน	29.91	538.38	30.00	540.00	1,078.38	
	- ข้อต่อตรง pvc 1/2"	15.000	อัน	3.74	56.10	0.00	0.00	56.10	
	- ข้องอ 1/2"	10.000	อัน	4.67	46.70	0.00	0.00	46.70	
	- ข้อต่อตรงเกลียวใน 1/2"	10.000	อัน	4.67	46.70	0.00	0.00	46.70	
	- ก๊อกน้ำบอลสนาม	5.000	อัน	158.88	794.40	25.00	125.00	919.40	
	- สามทาง 1/2"	3.000	อัน	4.67	14.01	0.00	0.00	14.01	
	- ประตูน้ำทองเหลือง 1/2"	2.000	อัน	175.00	350.00	0.00	0.00	350.00	
	- กาว	1.000	กระป๋อง	498.00	498.00	0.00	0.00	498.00	
	- งานขุดดินถังบำบัดน้ำเสีย	1.080	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	153.36	153.36	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานคอนกรีตพื้นถัง	.450	ลบ.ม.	1,990.65	895.79	532.00	239.40	1,135.19	
	- เหล็ก RB 9	.150	ตัน	20,830.00	3,124.50	4,400.00	660.00	3,784.50	
	- คอนกรีต 180 ksc	.520	ลบ.ม.	1,890.65	983.13	426.00	221.52	1,204.65	
	- บ่อซึม	1.000	ชุด	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	44,211.32	106,029.51	7,280.00	28,594.28	134,623.79	
4	**งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ**								
	รวมค่างานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**								
	- โคมฝังฝ้า ขนาด 2x36w	25.000	ชุด	798.00	19,950.00	150.00	3,750.00	23,700.00	
	- หลอด LED T8-18W	50.000	หลอด	118.00	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	
	- ตู้ Load Center	1.000	ชุด	10,916.00	10,916.00	0.00	0.00	10,916.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สวิตซ์ไฟทางเดียว	25.000	ชุด	29.91	747.75	90.00	2,250.00	2,997.75	
	- เต้ารับ	30.000	ชุด	27.10	813.00	90.00	2,700.00	3,513.00	
	- แฮนดี้บ๊อก 2"x4"	50.000	ชุด	13.00	650.00	0.00	0.00	650.00	
	- สาย VAF-GRD 2x4/6 ตร.มม.	150.000	เมตร	51.98	7,797.00	24.00	3,600.00	11,397.00	
	- สาย VAF-GRD 2x2.5/2.5 ตร.มม.	200.000	เมตร	20.95	4,190.00	18.00	3,600.00	7,790.00	
	- สาย VAF-GRD 2x1.5/1.5 ตร.มม.	200.000	เมตร	20.95	4,190.00	16.00	3,200.00	7,390.00	
	- สาย THW (ทองแดง) 1x10 ตร.มม.	15.000	เมตร	38.30	574.50	16.00	240.00	814.50	
	- สาย THW (อลูมิเนียม) 1x25 ตร.มม.	821.000	เมตร	12.75	10,467.75	0.00	0.00	10,467.75	
	- แร็ค 7 ช่อง พร้อมลูกถ้วย	12.000	ชุด	213.00	2,556.00	0.00	0.00	2,556.00	
	- เฟล็กอ่อนร้อยสายไฟ (เหล็ก) 1/2"	4.000	ชุด	308.00	1,232.00	0.00	0.00	1,232.00	
	- แท่ง GROUND ทองแดงชุบ	1.000	ชุด	148.00	148.00	0.00	0.00	148.00	
	- ท่อร้อยสาย PVC 1/2"	20.000	ท่อน	57.00	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00	
	- โคมถนน LED 100W	3.000	ชุด	1,799.00	5,397.00	2,000.00	6,000.00	11,397.00	

นรรฐพล จันทร์พิลา

18 กรกฎาคม 2567 14:56:36

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	14,571.94	76,669.00	2,404.00	25,340.00	102,009.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**2,345,859.48**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไร่เหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สะเดียง อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) แบบเลขที่ 001
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไร่เหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง / องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1	**เครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน**		**รวม**					**2,280.00**	
2	**งานดับเพลิง**		**รวม**					**2,860.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 37,710.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

นรรฐพล จันทร์พิลา

18 กรกฎาคม 2567 14:56:35

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไร่เหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สะเดียง อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) แบบเลขที่ 001
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไร่เหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง / องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	**ถังบำบัดน้ำเสีย**		**รวม**					**9,590.00**	
4	**ปั๊มอัตโนมัติ**		**รวม**					**14,690.00**	
5	**ถังเก็บน้ำ 2,000 ลิตร**		**รวม**					**8,290.00**	
	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ							**37,710.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 37,710.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

นรรฐพล จันทร์พิลา

18 กรกฎาคม 2567 14:56:35

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**เครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน**								
	1.1 เครื่องสำรองไฟ	1.000	ชุด	2,280.00		0.00	0.00	2,280.00	
	รวมค่าเครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน	-	-	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00	
2	**งานดับเพลิง**								
	2.1 เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาด15ปอนด์	2.000	ชุด	1,430.00		0.00	0.00	2,860.00	
	รวมค่างานดับเพลิง	-	-	1,430.00	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00	
3	**ถังบำบัดน้ำเสีย**								
	3.1 ถังบำบัดน้ำเสีย1600ลิตร	1.000	ชุด	9,590.00		0.00	0.00	9,590.00	
	รวมค่าถังบำบัดน้ำเสีย	-	-	9,590.00	9,590.00	0.00	0.00	9,590.00	
4	**ปั๊มอัตโนมัติ**								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	4.1 ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่	1.000	ชุด	14,690.00		0.00	0.00	14,690.00	
	รวมค่าปั๊มอัตโนมัติ	-	-	14,690.00	14,690.00	0.00	0.00	14,690.00	
5	**ถังเก็บน้ำ 2,000 ลิตร**								
	5.1 ถังเก็บน้ำ2,000ลิตร	1.000	ถัง	8,290.00		0.00	0.00	8,290.00	
	รวมค่าถังเก็บน้ำ 2,000 ลิตร	-	-	8,290.00	8,290.00	0.00	0.00	8,290.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไร่เหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไร่เหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สะเดียง อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์ แบบเลขที่ 001

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง / องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 12(45)แอมป์ 3 เฟส	1.000	ชุด	17,124.81	
2	ค่าติดตั้งมิเตอร์ประปา	1.000	ชุด	3,852.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			**20,976.81**	

นรรฐพล จันทร์พิลา

18 กรกฎาคม 2567 14:57:49

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 12(45)แอมป์ 3 เฟส

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไร่เหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไร่เหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สะเดียง อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์ แบบเลขที่ 001

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง / องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

การไฟฟ้าดำเนินการ

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 15(45) แอมป์ 3 เฟส	16,004.50	
	รวมค่าใช้จ่าย	16,004.50	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,120.32	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	17,124.82	

นรรฐพล จันทร์พิลา

18 กรกฎาคม 2567 14:56:35

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ ค่าติดตั้งมิเตอร์ประปา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไร่เหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไร่เหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สะเดียง อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์ แบบเลขที่ 001

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง / องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

การประปาดำเนินการ

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าติดตั้งมิเตอร์ประปา ขนาด 1/2"	3,600.00	กปภ ดำเนินการ
	รวมค่าใช้จ่าย	3,600.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	252.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,852.00	

นรรฐพล จันทร์พิลา

18 กรกฎาคม 2567 14:56:35

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร ศพด.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไร่เหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไร่เหนือ ตำบล สะเดียง อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง

แบบเลขที่ 001

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง / องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 12 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**ก่อสร้างอาคาร ศพด.**	**2,345,859.48**	**1.3047**	**3,060,642.86**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**3,060,642.86**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 324.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 9,446.42 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,060,642.86 บาท ต่อ 1 หน่วย

นรรฐพล จันทร์พิลา

18 กรกฎาคม 2567 14:57:50

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร ศพด.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไร่เหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไร่เหนือ ตำบล สะเดียง อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์

แบบเลขที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง 001

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง / องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 12 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**3,060,642.86**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 324.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 9,446.42 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,060,642.86 บาท ต่อ 1 หน่วย

นรรฐพล จันทร์พิลา

18 กรกฎาคม 2567 14:57:50

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไร่เหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไร่เหนือ ตำบล สะเดียง อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์

แบบเลขที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง 001

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง / องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 12 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

นรรฐพล จันทร์พิลา
(นรรฐพล จันทร์พิลา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พรรณกร มีรัตน์
(พรรณกร มีรัตน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สราวุธ ม่วงทุ่ง
(สราวุธ ม่วงทุ่ง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

นรรฐพล จันทร์พิลา
18 กรกฎาคม 2567 14:57:50

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไร่เหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไร่เหนือ

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง ตำบล สะเดียง อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์

แบบเลขที่ 001

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง / องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน	2,280.00	159.60	2,439.60	
2	งานดับเพลิง	2,860.00	200.20	3,060.20	
3	ถังบำบัดน้ำเสีย	9,590.00	671.30	10,261.30	
4	ปั๊มอัตโนมัติ	14,690.00	1,028.30	15,718.30	
			รวมค่าก่อสร้าง	31,479.40	

นรรฐพล จันทร์พิลา

18 กรกฎาคม 2567 14:56:35

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไร่เหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไร่เหนือ

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง ตำบล สะเดียง อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์

แบบเลขที่ 001

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง / องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
5	ถังเก็บน้ำ 2,000 ลิตร	8,290.00	580.30	8,870.30	
			รวมค่าก่อสร้าง	40,349.70	

นรรฐพล จันทร์พิลา

18 กรกฎาคม 2567 14:56:35

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไร่เหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไร่เหนือ

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง ตำบล สะเดียง อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์

แบบเลขที่ 001

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง / องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 12 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

นรรฐพล จันทร์พิลา

(นรรฐพล จันทร์พิลา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พรรณกร มีรัตน์

(พรรณกร มีรัตน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สราวุธ ม่วงทุ่ง

(สราวุธ ม่วงทุ่ง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นรรฐพล จันทร์พิลา

18 กรกฎาคม 2567 14:57:50

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไร่เหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไร่เหนือ

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง ตำบล สะเดียง อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์

แบบเลขที่ 001

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**ก่อสร้างอาคาร ศพด. จำนวน 1.000 หลังละ 3,060,642.86 บาท**	**3,060,642.86**	
2	**งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ**	**40,349.70**	
3	**งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**	**20,976.81**	

นรรฐพล จันทร์พิลา

18 กรกฎาคม 2567 14:57:54

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไร่เหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไร่เหนือ

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง ตำบล สะเดียง อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์

แบบเลขที่ 001

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

สรุป	**ราคากลาง**	**3,121,969.37**	
	ราคากลาง (..... สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบเก้าบาทสามสิบเจ็ดสตางค์ .....)		

นรรฐพล จันทร์พิลา

18 กรกฎาคม 2567 14:57:54

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไร่เหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไร่เหนือ

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง ตำบล สะเดียง อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์

แบบเลขที่ 001

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง / องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

นรรฐพล จันทร์พิลา

(นรรฐพล จันทร์พิลา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พรรณกร มีรัตน์

(พรรณกร มีรัตน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สราวุธ ม่วงทุ่ง

(สราวุธ ม่วงทุ่ง)

กรรมการกำหนดราคากลาง